Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont dróg w gminie Koszyce

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOSZYCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010091

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Elżbiety Łokietkówny 14

1.5.2.) Miejscowość: Koszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-130

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413514048

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@koszyce.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koszyce.gmina.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont dróg w gminie Koszyce

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cdbcf09a-285b-11ed-a13c-0629f8dcd146

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375334

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00336597/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Remont dróg w gminie Koszyce

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00325877/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPI 271.12.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 554653,27 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

) w miejscowości Piotrowice o długości 390 mb lokalizacja działka nr 132 w obrębie Piotrowice. W zakres robót wchodzą: roboty przygotowawcze- pomiarowe , usunięcie warstwy humusu ; podbudowy- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/3 stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm-30cm; wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr w-wy 6cm ; roboty wykończeniowe – wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o gr. 15 cm po zagęszczeniu , nawierzchnie pojedynczo powierzchniowo utrwalone emulsją asfaltową i emulsją asfaltową kationową , b) w miejscowości Przemyków o długości 175 mb lokalizacja działka nr 196 w obrębie Przemyków. W zakres robót wchodzą: roboty przygotowawcze- pomiarowe , karczowanie, usunięcie warstwy humusu, frezowanie nawierzchni bitumicznej; roboty ziemne-rozbiórka konstrukcji jezdni z kruszywa; podbudowy- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 04/05 na miejscu 25 cm, wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/3 stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm-20cm; wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr w-wy 6cm ; roboty wykończeniowe – wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o gr. 15 cm po zagęszczeniu , nawierzchnie pojedynczo powierzchniowo utrwalone emulsją asfaltową i emulsją asfaltową kationową, regulacja pokryw studzienek, c) w miejscowości Siedliska o długości 175 mb , lokalizacja działka nr 198 w obrębie Siedliska. W zakres robót wchodzą: roboty przygotowawcze- pomiarowe, karczowanie , usunięcie warstwy kruszywa ; roboty ziemne; podbudowy- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 04/05 na miejscu 25 cm, wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/3 stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm-20cm; wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr w-wy 6cm ; roboty wykończeniowe – wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o gr. 15 cm po zagęszczeniu , nawierzchnie pojedynczo powierzchniowo utrwalone emulsją asfaltową i emulsją asfaltową kationową , d) w miejscowości Koszyce i Sokołowice o długości 203 mb , lokalizacja działka nr 733/1 w Koszycach i 20/3 w Sokołowicach . W zakres robót wchodzą: roboty przygotowawcze- pomiarowe, karczowanie , usunięcie warstwy humusu ; roboty ziemne; podbudowy- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 04/05 na miejscu 25 cm, wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/3 stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm-20cm; wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna gr w-wy 6cm ; roboty wykończeniowe – wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o gr. 15 cm po zagęszczeniu , nawierzchnie pojedynczo powierzchniowo utrwalone emulsją asfaltową i emulsją asfaltową kationową, e) w miejscowości Włostowice o długości 53mb na działce nr 198 w obrębie Włostowice. W zakres robót wchodzą: roboty przygotowawcze- pomiarowe ; roboty ziemne; podbudowy- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/3 stabilizowanej mechanicznie 0/31,5mm-25cm, wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego C 90/3 stabilizowanej mechanicznie 0/63mm-30cm; wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa o gr. 6cm ; roboty wykończeniowe – wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem łamanym o gr. 15 cm po zagęszczeniu , nawierzchnie pojedynczo powierzchniowo utrwalone emulsją asfaltową i emulsją asfaltową kationową

Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w : dokumentacjach projektowych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, pomocniczo w przedmiarach robót- stanowiące załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 649397,29 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 649397,29 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 649397,29 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Melioracyjno-Kanalizacyjne Ryszard Staniszewski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6621002180

7.3.3) Ulica: Donatkowice 38

7.3.4) Miejscowość: Kazimierza Wielka

7.3.5) Kod pocztowy: 28-500

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 649397,29 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy