# Ogłoszenie o wyniku postępowania
# Roboty budowlane
# Remont ciągów komunikacyjnych na terenie JW w Białymstoku

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 200689828

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Kawaleryjska 70

**1.5.2.) Miejscowość:** Białystok

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 15-325

**1.5.4.) Województwo:** podlaskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL841 - Białostocki

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** 25wog.kancelaria@ron.mil.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.25wog.wp.mil.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
www: https://portal.smartpzp.pl/25wog

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Obrona

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Remont ciągów komunikacyjnych na terenie JW
w Białymstoku

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-9ed93594-2de1-11ed-8832-4e4740e186ac

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00379928

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-10-06

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2022/BZP 00018652/30/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.27 Remont ciągów komunikacyjnych na terenie JW w Białymstoku

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00336050/01

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** 57/W1/2022

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 788513,47 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest remont ciągów komunikacyjnych oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej znajdującej pod remontowanymi drogami się na terenie Jednostki Wojskowej w Białymstoku przy ul. Kawaleryjskiej 70.

Roboty drogowe:

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Zakres robót budowlanych – drogowych zgodnie ze specyfikacją techniczną i przedmiarami obejmuje:

Remont ciągów komunikacyjnych :

 Rozebranie (frezowanie) istniejącej nawierzchni z asfaltowej;
 Rozebranie krawężników;
 Rozebranie podbudowy z brukowca znajdującej się na części dróg przeznaczonych do remontu
 Transport gruzu i destruktu z frezowania (Wykonawca zagospodaruje odpady we własnym zakresie);
 Wykonanie koryta (wykopu) pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni;
 Wykonanie krawężników betonowych 15x30 cm, na ławie betonowej z oporem - beton C12/15;
 Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5 C50/30 gr. 22 cm;
 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej (warstwa wiążąca gr. 5 cm AC 16W, warstwa ścieralna gr. 4 cm AC 11S;
 Regulacja wysokościowa studni i urządzeń podziemnych.
 Po zakończeniu robót budowlanych, należy uporządkować teren budowy – uprzątnąć zanieczyszczenia dróg, uzupełnić zniszczone zieleńce (poprzez humusowanie i obsianie trawą) itd.

Spływ wód opadowych należy zapewnić poprzez spadki wpustów ulicznego.

Konstrukcja nawierzchni posiada następujące warstwy:
 Warstwa ścieralna gr. 4 cm, mieszanka mineralno- bitumiczna AC 11S. Mieszanka powinna spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych WT2 cz. I z 2014 r. – Mieszanki mineralno-asfaltowe (Załącznik nr 54 do Zarządzenia 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.) ;
 Warstwa wiążąca grubości 5 cm, mieszanka mineralno-bitumiczna AC 16W Mieszanka powinna spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych WT2 cz. I z 2014 r. – Mieszanki mineralno-asfaltowe (Załącznik nr 54 do Zarządzenia 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.);
 Podbudowa zasadnicza – warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C50/30 gr. 22 cm zagęszczonej do wskaźnika Is≥1,0. Mieszanka powinna spełniać wymagania zawarte w Wymaganiach Technicznych WT4 z 2010 r. – Mieszanki Niezwiązane do dróg krajowych (Załącznik nr 3 do Zarządzenia 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r.)
 Grunt rodzimy zagęszczony do wskaźnika Is≥1,0.

Branża sanitarna
Przedmiotem opracowania w zakresie instalacji sanitarnych jest wymiana studni betonowych, wpustów deszczowych oraz rur sieci kanalizacyjnej wokół budynku nr 11 na terenie JW w Białymstoku.
UWAGA: prace będą prowadzone na odcinku czynnej i użytkowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ze względu na konieczność demontażu studni i odcinków kanału konieczne jest uwzględnienie w zakresie prac czasowego zamknięcia (zakorkowania) przewodu kanalizacji, którym dopływają ścieki sanitarne.
Roboty sanitarne:
CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Zakres przewidzianych robót remontowych instalacji kanalizacyjnej obejmuje:
 wymiana istniejących rur na rury PVC SN 8 lite średnicy 500, 350 250 i 200 mm w ilości łącznej 212,0 mb,

 wymiana studni betonowych DN 1200 mm wraz z odejściami bocznymi i z wyłazem żeliwnym D-400,
 wymiana wpustów deszczowych betonowych DN 500
 wykonanie połączeń wymienianych odcinków sieci kanalizacyjnej z istniejącą siecią przy pomocy systemowych połączeń szczelnych in-situ;
 wykonanie próby szczelności sieci kanalizacyjnej;
 wykonanie odpowiednio zagęszczonej warstwy podsypki pod rurociągi i obsypki wokół sieci kanalizacyjnej;
 zasypywanie wykopów z zagęszczeniem warstw ziemi;
 uporządkowanie terenu
 materiały uzyskane z demontażu podlegają wywiezieniu z terenu budowy i zagospodarowaniu we własnym zakresie.
UWAGA:
Szczegółowy zakres robót do realizacji określa opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót branży sanitarnej i drogowej, oraz dokumentacja rysunkowa.
Przyjęte w opisach technologie i materiały podające producentów określają wymagania techniczne i dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, które nie obniżą wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia.
Praca będzie się odbywała w „czynnym" obiekcie podczas ciągłego ruchu pracowników jednostki wojskowej wykonujących codzienne obowiązki służbowe. Dogi przeznaczone do remontu będą udostępnione Wykonawcy w dniu przekazania terenu budowy.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 1

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 1

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 1244256,11 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 1244256,11 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 1244256,11 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Średni przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 5420201794

**7.3.3) Ulica:** ul. Produkcyjna 102,

**7.3.4) Miejscowość:** Białystok

**7.3.5) Kod pocztowy:** 15-680

**7.3.6.) Województwo:** podlaskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-10-05

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 1244256,11 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**
do 2022-11-30

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy