Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Chrzypsku Wielkim”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHRZYPSKO WIELKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631259264

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 15

1.5.2.) Miejscowość: Chrzypsko Wielkie

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-412

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: srodkiunijne@chrzypsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrzypsko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://bip.chrzypsko.pl/ogloszenia.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Chrzypsku Wielkim”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8cdd4aec-2d11-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00382583

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037820/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Chrzypsku Wielkim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355095/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FU.271.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia
I. Nadana nazwa zamówienia: Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Chrzypsku Wielkim.
II. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: dz. 333, 334, 335, 336, 337 obręb Chrzypsko Wielkie.
III. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Chrzypsku Wielkim.
Zakres:
• Rozbiórka istniejących nawierzchni wraz z przygotowaniem do wtórnego wykorzystania – 680m2
• Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej - 1kpl
• Przebudowa placu i traktów pieszych z kostki betonowej barwionej gr.6cm – 49,5m
• Budowa placu manewrowego z kostki szarej gr.8cm i nośności 100kN/m2 – 630m2
Opis szczegółowych rozwiązań budowlanych:
Rozbiórka istniejących nawierzchni wraz z przygotowaniem do wtórnego wykorzystania:
Rozbiórkę nawierzchni betonowych należy wykonać mechanicznie gromadząc urobek na hałdach w sposób umożliwiający przeróbkę na gruz sortowany przeznaczony do wykonania dolnej warstwy nośnej placu i chodnika. Nawierzchnię asfaltową należy rozebrać poprzez frezowania warstwy ścieralnej w sposób umożliwiający wtóre wykorzystanie dla poboczy. Natomiast warstwy nośne przepuścić przez kruszarkę i sortownik a urobek wykorzystać wtórnie mieszając z uzyskanym gruzem betonowym. Podczas przygotowania terenu pod inwestycję należy usunąć balustrady, ławki oraz betonowe płyty nawierzchniowe do studni.
Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej:
Kolejnym zadaniem będzie wykonanie wpustów ulicznych ze studniami osadnikowymi zbierającymi wody opadowe z dachów budynków jak i placów utwardzonych na projektowanej powierzchni. Zebrane powierzchniowo wody opadowe wpustami z osadnikami kierowane będą do istniejącej studni zlokalizowanej na działce ew. nr 334, która wymagać będzie przebudowy przykrycia. Wykonawca musi wykonać również wszystkie niezbędne wykopy oraz przekopy związane z tym montażem pod kanały rurowe z rur kielichowych PCW o śr. nom. 150 mm oraz zasypać i zagęścić wykop. Należy zlikwidować uszkodzone rury oraz kręgi w studiach.
Przebudowa placu i traktów pieszych z kostki betonowej:
Wykonanie chodnika z kostki barwnej przylegający do schodów wejścia głównego do budynku GOK. Pochylnia biegnąca w kierunku schodów, pozostaje bez zmian. Północną krawędź chodnika tworzy krawężnik drogowy wyniesiony o 12cm powyżej placu z kostki betonowej szarej gr.8cm. Wschodnia część projektowanego chodnika jest elementem przejściowym umożliwiającym łagodne zejście lub wejście na chodnik z pochylniami biegnący równolegle do zachodniej krawędzi projektowanego placu. Należy wykonać również renowację murku oporowego.
Budowa placu manewrowego z kostki:
Kolejnym zadaniem będzie budowa placu z kostki betonowej gr.8cm o jednolitej konstrukcji nośnej przenoszącej obciążenia nacisku co najmniej 100kN/m2 o powierzchni łącznej 630m2, wyprofilowany spadami poprzecznymi i podłużnymi określonymi na planie sytuacyjnym, umożliwiającymi zjazd jak i wjazd z ulicy Głównej - drogi wojewódzkiej nr 186,- bez ingerencji w jej pas drogowy. Należy dostosować zjazdy z budynków do powierzchni placu manewrowego. Do zadania wykonawcy należy również przebudowa drogi wewnętrznej.
Nie jest przedmiotem zamówienia:
• Rozbudowa oświetlenie zewnętrznego
• Dostawę i montaż elementów małej architektury
• Wykonanie architektury zielonej
Powyższy opis szczegółowych rozwiązań budowlanych został zaczerpnięty z przedmiaru oraz projektu. Brakujące dane znajdują się w przedmiarze.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający dnia 20.09.2022r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Chrzypsku Wielkim”. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. 05.10.2022. do godz. 10:00 wpłynęły dwie oferty: Nr 1 RENOMEX Sp. z o. o.Sp. j. i Nr 2 Brukarstwo Jakub Ślusakowicz. Po dokonaniu analizy ofert ustalono, że oferta nr 2 podlega odrzuceniu, a cena oferty nr 1 przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W tym stanie należało orzec jak w sentencji.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1