Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 12 na terenie Gminy Wolanów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WOLANÓW

1.3.) Oddział zamawiającego: URZĄD GMINY WOLANÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224060

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Radomska 20

1.5.2.) Miejscowość: Wolanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-625

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wolanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wolanow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://wolanow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 12 na terenie Gminy Wolanów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1c7d0ed2-2f6a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00392437

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001023/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.6 Modernizacja oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 12 na terenie Gminy Wolanów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00339898/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIR.271.13.2022.ML

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem opracowania jest modernizacja istniejącej sieci oświetleniowej polegająca na wymianie opraw sodowych oświetlenia ulicznego na oprawy nowej generacji typu LED na istniejących słupach linii nN wraz z zastosowaniem wysięgników w miejscach, gdzie wymagane jest takie rozwiązanie.

Zakres projektowanej inwestycji w m-ci Wolanów ul. Radomska zasilanie ze St.tr.”Wolanów Urząd Gminy” i „Wolanów 4”.Długość linii oświetlenia objęta opracowaniem to 444m.
-Montaż wysięgników na słupach W=2 , kąt nachylenia 10° - szt.14
-Montaż opraw oświetleniowych LED 120W , II kl. ochronności
IP66 , dwukomorowe , z ochroną przed przepięciami 10kV - kpl. 14
-Montaż bezpiecznika napowietrznego SV 19.25 z wkładką bezpiecznikową Bi-Wts 6A. - szt. 14
-Montaż odgromników i uziemienia na słupie nr 10 (obw. 2), 1, 5, 9 (obw. 5) ograniczniki przepięć SE 30.166 - szt. 4
-Demontaż istniejących opraw oświetleniowych z wysięgnikami - szt. 13

Zakres projektowanej inwestycji w m-ci Wolanów ul. Opoczyńska, Kolonia Wolanów zasilanie ze St.tr.”Wolanów Ośrodek Zdrowia” Długość linii oświetlenia objęta opracowaniem 1219m.
-Montaż wysięgników na słupach W=2 , kąt nachylenia 10° - szt. 37
-Montaż opraw oświetleniowych LED 81W , II kl. ochronności
IP66 , dwukomorowe , z ochroną przed przepięciami 10kV - kpl. 37
-Montaż bezpiecznika napowietrznego SV 19.25 z wkładką bezpiecznikową Bi-Wts 6A. - szt. 37
-Montaż odgromników i uziemienia na słupie nr 1, 8 (obw.1), 4, 5, 12, 13, 7 (obw.2) ograniczniki przepięć SE 30.166 - szt. 7
-Demontaż istniejących opraw oświetleniowych z wysięgnikami - szt. 37

Zakres projektowanej inwestycji w m-ci Sławno zasilanie ze St.tr.”Sławno 6” Długość linii oświetlenia objęta opracowaniem 1107m.
-Montaż opraw oświetleniowych LED 81W , II kl. ochronności
IP66 , dwukomorowe , z ochroną przed przepięciami 10kV - kpl. 28
-Demontaż istniejących opraw oświetleniowych - szt. 28

Zakres projektowanej inwestycji w m-ci Strzałków zasilanie ze St.tr.”Strzałków Pom” Długość linii oświetlenia objęta opracowaniem 799m.
-Montaż wysięgników na słupach W=2m , kąt nachylenia 10° - szt. 23
-Montaż opraw oświetleniowych LED 81W , II kl. Ochronności IP66 , dwukomorowe , z ochroną przed przepięciami 10kV - kpl. 23
-Montaż bezpiecznika napowietrznego SV 19.25 z wkładką bezpiecznikową Bi-Wts 6 A. - szt. 23
-Montaż odgromników i uziemienia na słupie nr 7 (obw.2), 8, 16 (obw.3), na Stacji transf. ograniczniki przepięć SE 30.166 - szt. 5
-Demontaż istniejących opraw oświetleniowych z wysięgnikami - szt. 23
Zakres projektowanej inwestycji w m-ci Ślepowron zasilanie ze St.tr.”Sławno 3” Długość linii oświetlenia objęta opracowaniem 561m
-Montaż opraw oświetleniowych LED 81W , II kl. Ochronności IP66 , dwukomorowe , z ochroną przed przepięciami 10kV - kpl. 12
-Demontaż istniejących opraw oświetleniowych - szt. 12

4.5.3.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71355200-3 - Wykonywanie badań

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 263544,40 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 263544,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 263544,40 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MK- ENERGY REALIZACJA INWESTYCJI MarcinKamiński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9482610054

7.3.4) Miejscowość: Ludwinów 79, 26-624 Kowala Stępocina

7.3.5) Kod pocztowy: 26-624

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 263544,40 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące