**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Dopiewo – budowa ul. Wysokiej (etap I ) wraz z budową oświetlenia drogowego**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Dopiewo

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 631258738

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Leśna 1c

**1.5.2.) Miejscowość:** Dopiewo

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 62-070

**1.5.4.) Województwo:** wielkopolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL418 - Poznański

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** magdalena.pawlicka@dopiewo.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** https://bip.dopiewo.pl/

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://platformazakupowa.pl/pn/dopiewo

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Dopiewo – budowa ul. Wysokiej (etap I ) wraz z budową oświetlenia drogowego

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-4cd2b2cd-35b6-11ed-8832-4e4740e186ac

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00411803

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2022-10-26

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2022/BZP 00026472/12/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.2 Dopiewo - budowa ul. Wysokiej - etap I wraz z oświetleniem

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00352241/01

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** ROA.271.27.2022

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 2548180,44 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Wysokiej (etap I) wraz z budową oświetlenia drogowego.

Krótki opis przedmiotu zamówienia:
- Budowa jezdni z chodnikiem – nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej o grubości 8cm, o łącznej powierzchni 2279m2 i długości jezdni 295 m.
• Projektowana jezdnia ulicy Wysokiej rozpoczyna się dowiązaniem sytuacyjnym i wysokościowym do istniejącego terenu, w tym do drogi gminnej ul. Majcherka a kończy etap I w km 0 +295.
Jezdnia o konstrukcji pod kategorię ruchu KR2, z warstwą ścieralną z kostki betonowej fazowanej o grubości 8 cm, w kolorze szarym, szerokości 5,0m pomiędzy krawężnikami, pochyleniu jednostronnym ze ściekiem o szerokości 0,2m.
• Zjazdy indywidualne na posesje prywatne i pola uprawne o parametrach zgodnych z wymaganiami technicznymi. Zjazdy o szerokości istniejących bram o minimalnej szerokości 3,0m lub w przypadku braku o min. szerokości 4,5m wyokrąglono łukiem R=3m lub wykonać skos krawędzi zjazdu i krawędzi nawierzchni 1:1. Konstrukcje zjazdów wykonać zgodnie z projektem, z warstwą ścieralną z kostki betonowej fazowanej grubości 8 cm, w kolorze grafitowym.
• Chodnik jednostronny, o szerokości 2,0m, o konstrukcji z warstwą ścieralną z betonowej kostki fazowanej o grubości 8 cm, w kolorze szarym.
• Krawężniki należy wykonać zgodnie z Rysunkiem nr 4 ,,Przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne", zawartym w części III projektu wykonawczym Branży drogowej (Tom II).
- Budowa kanału deszczowego z zastosowaniem retencji kanałowej i budową wylotu do rowu W-C-5:
• Parametry kanału: rury PVC-U klasy S lite SN8, Ø315mm – 491,60 m, Ø400mm – 370,60 m, Ø200mm – 85,20m, łączone kielichowo na uszczelkę;
• Studnie rewizyjne wykonać z kręgów betonowych prefabrykowanych o średnicy DN 1000mm z włazami kanałowymi okrągłymi wentylowanymi o średnicy DN 600, klasy D400 z korpusem z żeliwa o wys. min. 140mm i pokrywą wypełnioną betonem klasy C 35/45 - 27 szt.;
• Studzienki wpustowe uliczne z elementów betonowych i żelbetowych o średnicy DN 500mm, z osadnikiem o wysokości 1,0m, z wpustami przykrawężnikowymi, klasy D 400kN – 23 szt.;
• separator zintegrowany z osadnikiem o przepustowości nominalnej 6-10l/s, przepustowości maksymalnej 100l/s i pojemności osadnika 1000l –szt. 1.
• Regulator przepływu 30l/s. zlokalizowany zgodnie z profilem podłużnym.
• Budowa wylotu do rowu W-C-5 wraz z zabezpieczeniem skarp i dna odbiornika płytami betonowymi ażurowymi.
- Budowa oświetlenia ulicznego - 6szt. lamp
• Lampy na słupach aluminiowych o wysokości h=7,0m;
• oprawy oświetleniowe z modułami Led spełniającymi wymagania normy PN-EN 62471, zainstalowane na wysięgnikach aluminiowych, łukowych jednoramiennych o długości 1,0m i wys. 1,0m (1,18m) nachylonymi pod kątem 5°;
• słupy montowane na betonowych fundamentach prefabrykowanych jednoczęściowych;
• Słupy i wysięgniki w kolorze Inox;
• Zasilanie oświetlenia wykonać z istniejącej szafki oświetleniowej zlokalizowanej na działce drogowej na wysokości działki nr 114/1.
- Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia DN50 (stal) / Dz63 (PE) oraz przebudowa i przełączenie istniejących przyłączy
• Gazociąg wykonać z rur PE 100SDR11 o średnicy Dz 63mm – dł. 649,7m i z rur PE100 SDR11 RC o średnicy Dz 25mm i Dz 32mm (przyłącza).
- Element systemu organizacji i bezpieczeństwa ruchu
• Znaki pionowe
• Znaki poziome
• Elementy bezpieczeństwa ruchu - 3 progi zwalniające, z betonowej kostki brukowej fazowanej grubości 8 cm. Kostka na progach koloru czerwonego, o powierzchni 53m2.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV: 45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
CPV: 45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg

CPV:45231000-5– Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 6

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 6

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 2538870,74 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 3380000,00 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 2538870,74 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 631286380

**7.3.3) Ulica:** ul. Wyzwolenia 15

**7.3.4) Miejscowość:** Dopiewo

**7.3.5) Kod pocztowy:** 62-070

**7.3.6.) Województwo:** wielkopolskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2022-10-19

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 2538870,74 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 220 dni

**8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:**

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy