Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Budowa placów zabaw wraz z dostawą wyposażenia w m. Manasterz i Wólka Zapałowska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wiązownica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900364

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska

1.5.2.) Miejscowość: Wiązownica

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-522

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wiazownica.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://wiazownica.com/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/wiazownica

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa placów zabaw wraz z dostawą wyposażenia w m. Manasterz i Wólka Zapałowska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-601b5d33-2f3d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00429370

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026400/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i montaż placów zabaw na terenie gminy Wiązownica

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00338500/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZ.271.29.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 49960,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
4.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa placów zabaw wraz z dostawą i montażem wyposażenia na terenie działek nr ewid. 501 w m. Manasterz, nr ewid. 92/2 w m. Wólka Zapałowska, gmina Wiązownica.
4.2 Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne części, z których każda będzie stanowić przedmiot odrębnej oceny. Szczegółowy zakres dostawy wyposażenia placów zabaw dla poszczególnych części zamówienia został określony w rozdziale V niniejszej SWZ.
4.3 W ramach planowanego zamówienia przewiduje się wykonanie, dostawę i montaż urządzeń wyposażenia publicznych placów zabaw wg niżej wymienionego zakresu:

Zestaw zabawowy powinien spełniać niżej wymienione wymagania:

a) musi składać się z minimum: wieży z ozdobnym daszkiem, wieży bez daszku, zjeżdżalni pojedynczej, zjeżdżalni podwójnej, schodków wejściowych zabudowanych, podestu z płyty gumowej antypoślizgowej polietylenowej, zabezpieczeń bocznych, gadżetów ozdobnych i modułu edukacyjnego
b) Elementy nośne zestawu jak słupy wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Podesty z płyty gumowej antypoślizgowej polietylenowej. Zjeżdżalnia wykonana z tworzywa LDPE, zabezpieczenia boczne wykonane z tworzywa LDPE lub płyty HDPE. Daszek z tworzywa LDPE.
c) Elementy montażowe/ złączne wykonane ze stali nierdzewnej, elementy urządzenia z tworzywa wykonywane z niskiej gęstości polietylenu stabilizowanego UV. Poręcze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonane ze stali lub z płyty HDPE. Konstrukcja metalowa osadzona w stopie z betonu.

Dane techniczne
a) minimalne wymiary: 5,50 m x 4,70 m
b) strefa bezpieczeństwa: 9,00 m x 8,20 m
c) wysokość swobodnego upadku HIC: ≤1,00 m
d) minimalna wysokość zestawu: 3,5 m
e) urządzenie kotwione za pomocą kołów lub zalania słupów bezpośrednio do gruntu.
f) słupy o średnicy minimum Ø114 mm, metalowe ocynkowane i pomalowane proszkowo,

Huśtawka wagowa powinna spełniać niżej wymienione wymagania:

a) huśtawka wagowa przeznaczona dla dwóch osób w przedziale wiekowym od 3 do 12 lat. Siedziska z tworzywa HDPE lub gumowe umieszczone na ruchomej konstrukcji.
b) konstrukcja nośna: profil metalowy min. 80 x 40 x 2 mm, ocynkowany, malowany proszkowo. Belka ruchoma z profilu min. 80 mm x 80 mm x 2 mm lub rury Ø min. 90 mm.
c) konstrukcja osadzona za pomocą kotew stalowych osadzonych w stopach betonowych.
Dane techniczne:
a) długość: min. 2,50 m
b) wysokość: min. 0,60 m
c) wysokość swobodnego upadku: ≤ 0,9 m
d) strefa bezpieczeństwa: min 5,00 m x 2,00 m

Ławka z oparciem powinna spełnić niżej wymienione wymagania:
a) konstrukcja metalowa zabezpieczona antykorozyjnie malowana proszkowo,
b) siedzisko i oparcie wykonane z listwy drewnianej o grubości min. 35 mm z drewna litego bezrdzeniowego.
c) montaż do krawężnika betonowego

Dane techniczne
a) wysokość całkowita – minimum 76 cm
b) szerokość całkowita– minimum 190 cm

c) wysokość siedziska - minimum 38 cm
d) głębokość całkowita – minimum 64 cm

Kosz na śmieci powinien spełnić niżej wymienione wymagania:

a) konstrukcja wykonana z profilu metalowego zabezpieczonego antykorozyjnie, malowanego proszkowo. Listwy drewniane (sosna, jodła, olcha), malowane lakierobejcą. Wkład ocynkowany o pojemności 40 l.
b) mocowanie do podłoża w stopie betonowej lub za pomocą kotwy chemicznej lub dybli montażowych.

Wymiary:
a) wysokość: min. 90 cm
b) szerokość: min. 40 cm
c) waga ok. 20 kg
d) pojemność: min.40 l

Tablica regulaminowa powinna spełniać niżej wymienione wymagania:
Konstrukcja wykonana z rury stalowej malowanej proszkowo. Tablica wykonana z płyty PVC. Łączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych zabezpieczone plastikowymi kapslami.

Dane techniczne
a) wysokość całkowita słupa minimum – 200cm
b) minimalne wymiary tablicy: 0,15 m x 0,7 m

4.4 Ogólne wymagania dotyczące urządzeń:
1) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych
i prawnych,
2) fundamenty z betonu klasy B20-25,
3) dla każdego z urządzeń należy zachować wymaganą strefę bezpieczeństwa
wg wytycznych producenta oraz obowiązujących przepisów.

4.5 Urządzenia muszą spełniać następujące warunki:
1) posiadać min. dwuletnią gwarancję,
2) spełniać wymagania zawarte w normach:
a) PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań,
b) PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji,
c) w częściach norm z grupy PN-EN 1176 dotyczących odpowiedniego urządzenia.
3) posiadać certyfikaty na zgodność z ww. normami,
4) posiadać karty techniczne urządzeń,
5) posiadać oznakowanie – tabliczkę znamionową (nie dopuszcza się stosowania naklejek) zgodne z rozdziałem 7 normy PN-EN 1176-1,
6) wyroby użyte do produkcji urządzeń, tj.: śruby, łańcuchy, sprężyny i inne wyroby muszą spełniać wymagania polskich norm,
7) konfiguracja urządzeń musi być jak najbardziej zbliżona do wizualizacji urządzeń z opisu technicznego,
8) specyfikacja techniczna opisuje minimalne parametry urządzeń,
9) dopuszcza się różnicę wymiarów urządzeń oraz stref bezpieczeństwa o + /- 5%
od opisywanych w specyfikacji technicznej.

4.6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja zamówienia i przedmiar robót/dostaw stanowiące integralną część swz. oraz poglądowe wizualizacje urządzeń stanowiących przedmiot dostawy.

W ramach części nr 1 - Budowa publicznego placu zabaw wraz z dostawą i montażem wyposażenia w miejscowości Manasterz,
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie (dostawa i montaż) placu zabaw z jednolitym wyposażeniem, w postaci zestawu zabawowego, huśtawki wagowej, celem zapewnienia najmłodszym dzieciom dostępu do wypoczynku i rekreacji.
Teren działki przeznaczony pod plac zabaw dla dzieci, należy wyposażyć w dodatkowe elementy, tj. ławka z oparciem, tablica informacyjna z regulaminem oraz kosz na odpady.
 zestaw zabawowy ze ślizgami o wym. 550x470x350 cm. 1 kpl.
 huśtawka wagowa o wym. 250x45x60 cm. 1 kpl.
 ławka ogrodowa z oparciem o wym. 190x76x38 cm. 1 kpl.
 regulamin placu zabaw 1 kpl.
 kosz na odpady 1 kpl.
Szczegółowy opis techniczny urządzeń określono w rozdziale IV SWZ Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznikach do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37535220-5 - Urządzenia do wspinania

37535240-1 - Zjeżdżalnie do placów zabaw

37535250-4 - Huśtawki (poziome) do placów zabaw

37482000-0 - Sportowe tablice informacyjne

39113600-3 - Ławki

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 26060,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
4.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa placów zabaw wraz z dostawą i montażem wyposażenia na terenie działek nr ewid. 501 w m. Manasterz, nr ewid. 92/2 w m. Wólka Zapałowska, gmina Wiązownica.
4.2 Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia został podzielony na 2 odrębne części, z których każda będzie stanowić przedmiot odrębnej oceny. Szczegółowy zakres dostawy wyposażenia placów zabaw dla poszczególnych części zamówienia został określony w rozdziale V niniejszej SWZ.
4.3 W ramach planowanego zamówienia przewiduje się wykonanie, dostawę i montaż urządzeń wyposażenia publicznych placów zabaw wg niżej wymienionego zakresu:

Zestaw zabawowy powinien spełniać niżej wymienione wymagania:

a) musi składać się z minimum: wieży z ozdobnym daszkiem, wieży bez daszku, zjeżdżalni pojedynczej, zjeżdżalni podwójnej, schodków wejściowych zabudowanych, podestu z płyty gumowej antypoślizgowej polietylenowej, zabezpieczeń bocznych, gadżetów ozdobnych i modułu edukacyjnego
b) Elementy nośne zestawu jak słupy wykonane ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo. Podesty z płyty gumowej antypoślizgowej polietylenowej. Zjeżdżalnia wykonana z tworzywa LDPE, zabezpieczenia boczne wykonane z tworzywa LDPE lub płyty HDPE. Daszek z tworzywa LDPE.
c) Elementy montażowe/ złączne wykonane ze stali nierdzewnej, elementy urządzenia z tworzywa wykonywane z niskiej gęstości polietylenu stabilizowanego UV. Poręcze, pochwyty, inne elementy stalowe wykonane ze stali lub z płyty HDPE. Konstrukcja metalowa osadzona w stopie z betonu.

Dane techniczne
a) minimalne wymiary: 5,50 m x 4,70 m
b) strefa bezpieczeństwa: 9,00 m x 8,20 m
c) wysokość swobodnego upadku HIC: ≤1,00 m
d) minimalna wysokość zestawu: 3,5 m
e) urządzenie kotwione za pomocą kołów lub zalania słupów bezpośrednio do gruntu.
f) słupy o średnicy minimum Ø114 mm, metalowe ocynkowane i pomalowane proszkowo,

Huśtawka wagowa powinna spełniać niżej wymienione wymagania:

a) huśtawka wagowa przeznaczona dla dwóch osób w przedziale wiekowym od 3 do 12 lat. Siedziska z tworzywa HDPE lub gumowe umieszczone na ruchomej konstrukcji.
b) konstrukcja nośna: profil metalowy min. 80 x 40 x 2 mm, ocynkowany, malowany proszkowo. Belka ruchoma z profilu min. 80 mm x 80 mm x 2 mm lub rury Ø min. 90 mm.
c) konstrukcja osadzona za pomocą kotew stalowych osadzonych w stopach betonowych.
Dane techniczne:
a) długość: min. 2,50 m
b) wysokość: min. 0,60 m
c) wysokość swobodnego upadku: ≤ 0,9 m
d) strefa bezpieczeństwa: min 5,00 m x 2,00 m

Ławka z oparciem powinna spełnić niżej wymienione wymagania:
a) konstrukcja metalowa zabezpieczona antykorozyjnie malowana proszkowo,
b) siedzisko i oparcie wykonane z listwy drewnianej o grubości min. 35 mm z drewna litego bezrdzeniowego.
c) montaż do krawężnika betonowego

Dane techniczne
a) wysokość całkowita – minimum 76 cm

b) szerokość całkowita– minimum 190 cm
c) wysokość siedziska - minimum 38 cm
d) głębokość całkowita – minimum 64 cm

Kosz na śmieci powinien spełnić niżej wymienione wymagania:

a) konstrukcja wykonana z profilu metalowego zabezpieczonego antykorozyjnie, malowanego proszkowo. Listwy drewniane (sosna, jodła, olcha), malowane lakierobejcą. Wkład ocynkowany o pojemności 40 l.
b) mocowanie do podłoża w stopie betonowej lub za pomocą kotwy chemicznej lub dybli montażowych.

Wymiary:
a) wysokość: min. 90 cm
b) szerokość: min. 40 cm
c) waga ok. 20 kg
d) pojemność: min.40 l

Tablica regulaminowa powinna spełniać niżej wymienione wymagania:
Konstrukcja wykonana z rury stalowej malowanej proszkowo. Tablica wykonana z płyty PVC. Łączenia śrubowe wykonane z użyciem elementów ocynkowanych zabezpieczone plastikowymi kapslami.

Dane techniczne
a) wysokość całkowita słupa minimum – 200cm
b) minimalne wymiary tablicy: 0,15 m x 0,7 m

4.4 Ogólne wymagania dotyczące urządzeń:
1) przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych
i prawnych,
2) fundamenty z betonu klasy B20-25,
3) dla każdego z urządzeń należy zachować wymaganą strefę bezpieczeństwa
wg wytycznych producenta oraz obowiązujących przepisów.

4.5 Urządzenia muszą spełniać następujące warunki:
1) posiadać min. dwuletnią gwarancję,
2) spełniać wymagania zawarte w normach:
a) PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań,
b) PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji,
c) w częściach norm z grupy PN-EN 1176 dotyczących odpowiedniego urządzenia.
3) posiadać certyfikaty na zgodność z ww. normami,
4) posiadać karty techniczne urządzeń,
5) posiadać oznakowanie – tabliczkę znamionową (nie dopuszcza się stosowania naklejek) zgodne z rozdziałem 7 normy PN-EN 1176-1,
6) wyroby użyte do produkcji urządzeń, tj.: śruby, łańcuchy, sprężyny i inne wyroby muszą spełniać wymagania polskich norm,
7) konfiguracja urządzeń musi być jak najbardziej zbliżona do wizualizacji urządzeń z opisu technicznego,
8) specyfikacja techniczna opisuje minimalne parametry urządzeń,
9) dopuszcza się różnicę wymiarów urządzeń oraz stref bezpieczeństwa o + /- 5% od opisywanych w specyfikacji technicznej.

W ramach części nr 2 - Budowa publicznego placu zabaw wraz z dostawą i montażem wyposażenia w miejscowości Wólka Zapałowska
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie (dostawa i montaż) placu zabaw z jednolitym wyposażeniem, w postaci zestawu zabawowego, huśtawki wagowej, celem zapewnienia najmłodszym dzieciom dostępu do wypoczynku i rekreacji.
Teren działki przeznaczony pod plac zabaw dla dzieci, należy wyposażyć w dodatkowe elementy, tj. ławka z oparciem, tablica informacyjna z regulaminem oraz kosz na odpady.
 zestaw zabawowy ze ślizgami o wym. 550x470x350cm. 1 kpl.
 huśtawka wagowa o wym. 250 x 45x 60 cm. 1 kpl.

4.5.3.) Główny kod CPV: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

37535220-5 - Urządzenia do wspinania

37535240-1 - Zjeżdżalnie do placów zabaw

37535250-4 - Huśtawki (poziome) do placów zabaw

37482000-0 - Sportowe tablice informacyjne

39113600-3 - Ławki

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.5.) Wartość części: 23900,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 29520,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 57720,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 29520,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Steelcore Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7922313490

7.3.3) Ulica: Zwierzyniecka 14M

7.3.4) Miejscowość: Jarosław

7.3.5) Kod pocztowy: 37-500

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 29520 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 26691,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 50180,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 26691,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Steelcore Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7922313490

7.3.3) Ulica: Zwierzyniecka 14M

7.3.4) Miejscowość: Jarosław

7.3.5) Kod pocztowy: 37-500

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 26691 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni