Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa ul. Rzecznej w Koniecpolu wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska gminnego i strefy przemysłowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koniecpol

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151397990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chrząstowska 6A

1.5.2.) Miejscowość: Koniecpol

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-230

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@koniecpol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.koniecpol.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://bip.koniecpol.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa i rozbudowa ul. Rzecznej w Koniecpolu wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska gminnego i strefy przemysłowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8862b676-4318-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00438045

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037270/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Przebudowa i rozbudowa ul. Rzecznej w Koniecpolu wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska gminnego i strefy przemysłowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00375051/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.44.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie ul. Rzecznej w Koniecpolu wraz z budową parkingu dla obsługi targowiska gminnego i strefy przemysłowej, obejmujące:
1) korektę geometrii osi drogi w planie i profilu w celu zapewnienia odpowiednich warunków technicznych i użytkowych,
2) ujednolicenie szerokości jezdni do 6,0m na całym odcinku,
3) ograniczenie jezdni krawężniki betonowym 15x30x100cm,
4) wykonanie kompleksowej przebudowy istniejącej konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Rzecznej:
a) od km 0+000,00 do km 1+075,00 – rozbiórka istniejącej nawierzchni i wykonanie nowego pakietu warstw konstrukcji nawierzchni:
- warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej (np. pospółki) – gr. warstwy po zagęszczeniu 25 cm;
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – gr. 22 cm;
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – gr. 8 cm;
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 4 cm;
b) na pozostałym odcinku (1+075,00 do 1+399,55) wykorzystanie istniejących warstw konstrukcji nawierzchni i wykonanie wzmocnienia poprzez nakładkę:
- frezowanie istniejącej nawierzchni 0-3 cm;
- warstwa wiążąca (wyrównawcza) z betonu asfaltowego AC16W śr. 3 cm;
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm;
5) wykonanie nowej ścieżki rowerowej o szer. 2,0 m i nawierzchni z betonu asfaltowego o następującej konstrukcji:
a) warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej (np. pospółki) – gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm;
b) podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – gr. 15 cm;
c) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – gr. 4 cm;
d) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 3 cm;
6) wykonanie nowego chodnika o szerokości 1,5 – 2,0 m i nawierzchni z kostki betonowej o następującej konstrukcji:
a) warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej (np. pospółki) – gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm;
b) podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – gr. 15 cm;
c) podsypka cementowo – piaskowa 1:4 – gr. 3 cm;
d) warstwa ścieralna z kostki betonowej kolor szary – gr. 8 cm;
7) przebudowę istniejących zjazdów i budowę nowych zjazdów do posesji;
8) budowę obiektu obsługi uczestników ruchu zlokalizowanego w w rejonie targowiska w postaci placu parkingowego o nawierzchni z betonu asfaltowego z wydzielonymi 101 stanowiskami postojowymi o wym. 2,5x5,0 m oraz 4 stanowiskami dla osób niepełnosprawnych o wym. 3,6x5,0m wraz z jezdniami manewrowymi, parking o następującej konstrukcji:
a) warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej (np. pospółki) – gr. warstwy po zagęszczeniu 25 cm;
b) podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie – gr. 22 cm;
c) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – gr. 8 cm;
d) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 4 cm;
9) poszerzenie korpusu drogi – ul. Nad Brudną Wodą w związku z projektowanym chodnikiem;
10) umocnienie poboczy o szer. 1,0m warstwą destruktu bitumicznego zagęszczonego mechanicznie – odcinek na którym ul. Rzeczna posiada przekrój półuliczny;
11) profilowanie skarp nasypu i umocnienie ich poprzez posianie trawą;
12) przebudowa dwóch skrzyżowań – z ul. Nad Brudną Wodą i ul. Słowackiego;
13) wykonanie 3 szt. przejść dla pieszych;
14) wykonanie kanalizacji deszczowej odwadniającej pas drogowy, w tym m.in.:
a) budowa kanałów deszczowych z rur PVC o średnicy 315 mm i łącznej długości L= 1236,4 mb;
b) budowa kanałów deszczowych z rur PVC o średnicy 400 mm i łącznej długości L=248,0 mb;
c) budowa przykanalików z rur PVC o średnicy 200 mm i łącznej długości L= 217,0 mb wraz z wpustami żeliwnymi krawężnikowo – jezdniowymi (58 szt.) i jezdniowymi (13 szt.), osadzonych na betonowych studniach osadnikowych o średnicy 500mm (71 szt.);
d) budowa studni rewizyjnych betonowych o średnicy 1000mm (47 szt.);
e) montaż separatora koalescencyjnego betonowego o średnicy 1200 mm;
f) przebudowa rowu odwadniającego na odcinku ok. 666 mb polegająca na wyprofilowaniu skarp i dna rowu;
g) budowa wylotów kanalizacji deszczowej do odbiornika (rzeki Pilicy i rowu odwadniającego);

h) budowa 3 nowych przepustów z rur PVC o średnicy 500 mm i łącznej długości L=31,5mb wraz z ustawieniem prefabrykowanych ścianek czołowych;
i) montaż prefabrykowanego wylotu kanalizacji deszczowej W1 wraz z umocnieniem skarp płytami ażurowymi na odcinku 1,5 m (pow. umocnienia 8,5 m2);
j) montaż wylotu kanalizacji deszczowej W2 – rura PVC z kalpą zwrotna wraz z umocnieniem skarp płytami ażurowymi na odcinku 1,5 m (pow. umocnienia 7,5 m2);
15) przebudowę istniejących ogrodzeń posesji prywatnych posesji kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem pasa drogowego;
16) niezbędne zabezpieczenie istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej rurami ochronnymi;
17) wycinka drzew kolidujących z planowaną inwestycją;
18) zmianę organizacji ruchu polegająca na korekcie lokalizacji istniejącego oznakowania poziomego i pionowego oraz wykonaniu nowego oznakowania wraz z ustawieniem nowych elementów bezpieczeństwa ruchu barier wygrodzeniowych U12a;
19) przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej;
20) przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego, w tym m.in.:
a) budowa linii kablowej kablem YAKXS 4x35mm2 o łącznej długości L=1681mb;
b) montaż 40 szt. słupów stalowych okrągłych o wys. 7 m i gr. ścianki 3mm z wysięgnikiem długości 1,5m i wys. 1m;
c) montaż 4 szt. słupów stalowych okrągłych o wys. 7 m i gr. ścianki 4mm z wysięgnikiem długości 1,5m i wys. 1m;
d) montaż na słupach wysięgnikowych 46 szt. opraw oświetleniowych typu LED o mocy 48,5W oraz 2 szt. opraw LED o mocy 28W.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, obejmująca projekt zagospodarowania terenu, projekty architektoniczno – budowlane poszczególnych branż (drogowej i kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, elektrycznej), Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz projekt stałej organizacji ruchu, które stanowią załącznik nr 8 do SWZ.
Kosztorys, który zgodnie z warunkami Umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu ma obejmować faktyczne roboty i dostosowane do nich KNR.
UWAGI:
1) W załączniku nr 8 do SWZ Zamawiający zamieścił dodatkowo przedmiary robót, które są elementem pomocniczym – uszczegóławiającym opis przedmiotu zamówienia i zamieszczone zostały jedynie w celach informacyjnych. Nie stanowią one podstawy do obliczenia ceny oferty Wykonawcy, którą należy podać w formie ryczałtu.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej w celu zdobycia szczegółowych informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty i właściwej realizacji robót. Wizja lokalna nie jest wymagana do złożenia oferty.
3) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę inwestycji przez uprawnionego geodetę w celu wytyczenia robót i sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
4) Przebudowę drogi na odcinku od km 0+275 do km 0+552 polegającą na robotach ziemnych w zakresie korytowania, budowy odwodnienia, budowy kanalizacji, budowa linii kablowych i oświetlenia, itp. należy objąć badaniami archeologicznymi zgodnie z opinią Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach Delegatura w Częstochowie znak C-AR-5183.79.2019.JK z dnia 30.08.2020 r.

Projekt współfinansowany z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W postępowaniu złożone zostały dwie oferty z cenami brutto odpowiednio: 9 602 581,45 zł oraz 9 998 023,29 zł. Oferta z najniższą ceną przewyższa o 3 046 881,45 zł kwotę 6 555 700,00 zł jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 9602581,45

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 9998023,29