Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja budynków: Szkoły Podstawowej w Paradyżu i Szkoły Podstawowej w Wójcinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PARADYŻ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648267

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Konecka 4

1.5.2.) Miejscowość: Paradyż

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-333

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 447584082

1.5.8.) Numer faksu: 447584020

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminaparadyz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminaparadyz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/gminaparadyz

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja budynków: Szkoły Podstawowej w Paradyżu i Szkoły Podstawowej w Wójcinie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20d95ded-2e9e-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00446564

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031980/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Paradyżu

1.1.4 Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wójcinie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00337877/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.21.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zadania jest remont budynku Szkoła Podstawowa im. OP „AK" Błysk w Paradyżu,
ul. Przedborska 29, 26-333 Paradyż, dz. 309/1, obr, Paradyż, gm. Paradyż.

W zakres prac związanych z remontem wchodzi:
– demontaż i zabezpieczenie istniejącego wyposażenia budynku (demontaż, oklejenie folią papierem i wyniesienie w miejsce bezpieczne wraz z ponownym montażem po zakończeniu prac),

– skucie istniejących tynków wraz z licowaniem m.in. płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach klas, korytarzach, pomieszczeniach technicznych

– wykonanie nowych tynków cem. - wapiennych na ścianach i sufitach oraz przecierką tynków gładzią gipsową

– dwukrotne malowanie nowo wykonanych tynków wraz z gruntowanie powierzchni

– malowanie istniejących lamperii poprzez zastosowanie emalii olejno-ftalowej odpornej na czynniki mechaniczne i atmosferyczne oraz na środki dezynfekujące.
Farba o strukturze połysku. Zakres prac to zmatowienie powierzchni, odpylenie powierzchni, odtłuszczenie, malowanie dwukrotne.

– Wykonanie w pomieszczeniach klas, korytarzach, pomieszczeniach technicznych tynku mozaikowego w jasnych odcieniach szarości, beżu w dostosowaniu do istniejącego tynku, przed zamówieniem i realizacją prac kolorystykę tynku uzgodnić z zamawiającym. Tynk nakładany na ścianę na wysokości docelowej 0,1m + 1,6m od powierzchni podłogi. Wysokość od 0,00 do 0,10m będzie wykonana jako cokół z wykładziny PCV lub płytek ceramicznych. Wbudowana mozaika musi uwzględniać zasady uniwersalnego projektowania w zakresie potrzeb osób niedowidzących lub słabowidzących – zmienna kolorystyka tj. pasy prowadzące po ścianie pomieszczeń, pasy obwodowe.

– Wykonanie glazury i terakoty z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych. Kolorystyka oraz wielkość płytek należy dobrać w uzgodnieniu z zamawiającym. Struktura płytek musi zapewnić możliwość łatwego utrzymania w czystości.

– Właściwości płytek podłogowych terakotowych
- sugerowane wymiary 60 x 60
- antypoślizgowość R10
- ścieralność 3,
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość ± 1,5 mm,
- grubość ± 0,5 mm,
- krzywizna 1,0 mm

Płytki wymagania dodatkowe:
- twardość wg skali Mahsa 8,
- ścieralność V klasa ścieralności,
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość ± 1,5 mm,
- grubość ± 0,5 mm,
- krzywizna 1,0 mm

– Remont posadzek – biegów schodowych poprzez zerwanie istniejących warstw wykończeniowych wraz z utylizacją

materiału.
Wykonanie warstwy wyrównawczej z wylewki samopoziomującej i warstwy docelowej z wykładziny PCV.

Biegi schodowe planuje się wyremontować przy użyciu wykładziny PCV na stopnicy oraz podstopnicy wraz z montażem listwy wykończeniowej na krawędzi stopni lub zapewniania innego systemowego rozwiązania równoważnego zapewniającego trwałość nawierzchni. Cokoły ścienne należy wykonać z wykładziny PCV wywiniętej min. 20 cm na ścianę mierząc od krawędzi stopnicy. Wykładzina obiektowa, heterogeniczna, kompaktowa wykładzina PVC. Zabezpieczenie powierzchniowe Protecsol2 lub Evercare,
grubość całkowita 2,00mm, grubość warstwy użytkowej nie mniejszej niż 1,00 mm. Warstwa ścieralna kalandrowana i barwiona w masie. Matowe wykończenie. Dostarczana w postaci rolki.

Kolorystykę wykładziny należy dobrać w uzgodnieniu z zamawiającym przed dokonaniem zamówienia. Wykładzina będzie wywinięta na cokół budynku na wysokość 10-20 cm. Wbudowana wykładzina musi uwzględniać zasady uniwersalnego projektowania w zakresie potrzeb osób niedowidzących lub słabowidzących – zmienna kolorystyka tj. pasy prowadzące, pasy obwodowe pomieszczeń. Biegi schodowe na krawędzi stopnia wyposażone w listwy systemowe antypoślizgowe.

- Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami,

– Remont nadproży drzwiowych;

– Montaż nowych ościeżnic oraz skrzydeł drzwiowych
Drzwi wzmocnione wewnętrzne jednoskrzydłowe, płytowe, przylgowe, z ościeżnicą regulowaną o szer. do 50 cm.
Wyposażona w trzy zawiasy wzmocnione trójelementowe, uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych.
Skrzydło drzwiowe wyposażone w wizjer typu Bulaj o średnicy ok. 30 cm.
Konstrukcja skrzydła;
Rama skrzydła z klejonki drewna iglastego, wypełnienie stanowić ma płyta wiórowa pełna. Skrzydło winno posiadać dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem. Rama wraz z wypełnieniem dwustronnie obłożona płytą HDF. Skrzydło pokryte okleiną HPL o grubości 0,7 mm. Krawędzie boczne i górna oklejone taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.
Odporność powierzchni na zimne płyny wg PN-EN 438-2 - stopień zmian powierzchni - 5.
Odporność na ścieranie wg PN-EN 438-2-2007 - 600.
Odporność powierzchni na zarysowanie wg PN-EN 438-2 - 2.
Odporność powierzchni na uderzenia wg PN-EN 438-2 - 46.
Drzwi muszą odpowiadać 3 klasie mechanicznej wg wymagań PN-EN 1192:2001
- tj. w warunkach ciężkich.
AKCESORIA:
• Trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe
klamka metalowa z szyldem i wkładką zamka
klamka zawijana pod katem 180 stopni do płaszczyzny drzwi ze stali nierdzewnej.
Kolorystyka stolarki do uzgodnienia z zarządca obiektu przed zamówieniem.

Drzwi do pokoju nauczycielskiego pełne wyposażone w samozamykacz, zamiast klamki gałka od strony korytarza, tradycyjny szyld, zamek na klucz oraz drzwi wyposażone w elektrozaczep rewersyjny wraz z zamkiem szyfrowym, kodowane breloki umożliwiające dostęp do pomieszczenia tylko dla kadry nauczycielskiej oraz pracowników szkoły. Breloki zakodowane i dostarczone w ilości 50 szt. Ościeżnice drzwiowe podlegające wymianie dostosowane do szerokości muru – regulowane w zakresie do 50 cm. Kolorystyka stolarki do uzgodnienia z zarządca obiektu przed zamówieniem. Układ – obwód zamka kodowanego wyposażony w zewnętrzny akumulator lub baterię umożliwiająca otworzenie drzwi na wypadek zaniku prądu.

- Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej PCV z zastosowaniem nowej o lepszych parametrach technicznych energooszczędności i szczelności i istniejących otworach drzwiowych.

– Demontaż opraw oświetleniowych, przełączników jedno i dwubiegunowych, gniazdek ściennych podtynkowych wraz z wyminą puszek ściennych - instalacyjnych,

– Wymianę kratek wentylacyjnych, wyczystki;

- Wymianę skrzynkę instalacji odgromowej;

- Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy na nowe z blachy powlekanej RAL8017;

- Demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych balustrad, poręczy i barierek schodowych.

- Pochwyt z rury min. 48 mm x 2 mm;
– Słupek 48 mm x 2 mm;
– Przepierzenie 16 mm x 1 mm;

Powierzchnia: polerowana (lustro)
Stopa montażowa: Ø90mm x 4mm
Otwory montażowe stopy: 3 x 9 mm x 15 mm
Rozeta maskująca stopę: Ø93 mm

- Remont powłok malarskich elewacji obiektu
Rozstawienie rusztowań
Malowanie elewacji z zastosowaniem koncentratu do zwalczania alg, grzybów i porostów
Mycie elewacji przy użyciu myjek ciśnieniowych
Uzupełnienie ubytków w strukturze tynku poprzez wykonanie zaprawek z gotowych mas tynkarskich
Zagruntowanie powierzchni elewacji przy użyciu preparatu gruntującego do farb fasadowych silikonowych. Preparat barwiony w masie zgodnie z docelowym kolorem elewacji.
Malowanie jednokrotne farbą fasadową silikonową. Kolorystyka do uzgodnienia z zamawiającym przed dokonaniem zamówienia materiału. Dominujące kolory na elewacji budynku to biel 90% i beż i odcienie brązu 10%. Zamawiający nie zamierza zmieniać istniejącej kolorystyki obiektu.

- Termomodernizacja budynku sali sportowej oraz starej części budynku poprzez wykonanie:
Mycia wysokociśnieniowe elewacji
Montaż płyt styropianowych oraz wełny mineralnej wraz z elementami wykończeniowymi typu narożniki
Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki na warstwie kleju wraz z cienkowarstwową wyprawą tynkarską.

- Remont dachu nad halą sportową poprzez uszczelnianie połączeń konstrukcji dachowej z płyty obornickiej oraz miejsc mocowania konstrukcji instalacji fotowoltaicznej do połaci dachowej technologii analogicznej do np. NOXAN hydroizolacja Elastometal przy pomocy siatki wzmacniającej, uszczelniacza - płynnej folii min. 1.5 kg/m2.
1. Mycie powierzchni objętej pracami przy pomocy myjki ciśnieniowej min. 300 bar,
2. Odtłuszczenie powierzchni objętej pracami,
3. Zatopienie włókniny wzmacniającej w hydroizolacji Elastometal - pierwsza warstwa izolacji,
4. Druga warstwa hydroizolacji Elastometal,
5. Trzecia warstwa hydroizolacji Elastometal

- Remont dachu na starej części szkoły poprzez wykonanie nowych warstw pokrycia dachu w papy asfaltowej SBS o gr. min. 5,2mm każda wraz z izolacja termiczna ze styropapy gr. 15 cm;

- Wymiana orynnowania poziomego i pionowego poprzez zastąpienie istniejących elementów PCV nowym orynnowaniem z rur stalowych w kolorze RAL 8017;

- Wykonanie remontu obróbek dekarskich dachu poprzez zastąpienie istniejących nowymi z blachy powlekanej w kolorze RAL 8017.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45410000-4 - Tynkowanie

45431200-9 - Kładzenie glazury

45442100-8 - Roboty malarskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 2392077,78 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont budynku Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Wójcinie, msc. Wójcin A 1B, 26-333 Paradyż, dz. 206/1, obr, Wójcin, gm. Paradyż.

W zakres prac związanych z remontem wchodzi:
– demontaż i zabezpieczenie istniejącego wyposażenia budynku (demontaż, oklejenie folią papierem i wyniesienie w miejsce bezpieczne wraz z ponownym montażem po zakończeniu prac),

– skucie istniejących tynków wraz z licowaniem m.in. płytkami ceramicznymi w pomieszczeniach klas, korytarzach, pomieszczeniach technicznych;

– wykonanie nowych tynków cem. - wapiennych na ścianach i sufitach oraz przecierką tynków gładzią gipsową;

– malowanie nowo wykonanych tynków;

– malowanie istniejących lamperii poprzez zastosowanie emalii olejno-ftalowej odpornej na czynniki mechaniczne i atmosferyczne oraz na środki dezynfekujące. Farba o strukturze połysku. Zakres prac to zmatowienie powierzchni, odpylenie powierzchni, odtłuszczenie, malowanie dwukrotne.

– Wykonanie w pomieszczeniach klas, korytarzach, pomieszczeniach technicznych tynku mozaikowego w jasnych odcieniach szarości w dostosowaniu do istniejącego tynku, przed zamówieniem i realizacją prac kolorystykę tynku uzgodnić z zamawiającym. Tynk nakładany na ścianę na wysokości docelowej 0,1m + 1,4m od powierzchni podłogi. Wysokość od 0,00 do 0,10m będzie wykonana jako cokół z wykładziny PCV. Wbudowana mozaika musi uwzględniać zasady uniwersalnego projektowania w zakresie potrzeb osób niedowidzących lub słabowidzących – zmienna kolorystyka tj. pasy prowadzące
po ścianie pomieszczeń , pasy obwodowe.

– Wykonanie glazury i terakoty z płytek ceramicznych w pomieszczeniach sanitarnych, szatni, stołówce. Kolorystyka oraz wielkość płytek należy dobrać w uzgodnieniu z zamawiającym. Struktura płytek musi zapewnić możliwość łatwego utrzymania w czystości.

– Właściwości płytek podłogowych terakotowych:
- sugerowane wymiary 60 x 60
- antypoślizgowość R10
- ścieralność 3,
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość ± 1,5 mm,
- grubość ± 0,5 mm,
- krzywizna 1,0 mm
Płytki wymagania dodatkowe:
- twardość wg skali Mahsa 8,
- ścieralność V klasa ścieralności,
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:
- długość i szerokość ± 1,5 mm,
- grubość ± 0,5 mm,
- krzywizna 1,0 mm

– Remont posadzek poprzez zerwanie istniejących warstw wykończeniowych z płytek ceramicznych, parkietu mocowanego na smole, submicie wraz z utylizacją materiału.
Wykonanie warstwy wyrównawczej z wylewki samopoziomującej i warstwy docelowej z wykładziny PCV.

– Biegi schodowe oraz posadzki planuje się wyremontować przy użyciu wykładziny PCV na stopnicy oraz podstopnicy wraz z montażem listwy wykończeniowej na krawędzi stopni lub zapewniania innego systemowego rozwiązania równoważnego zapewniającego trwałość nawierzchni. Cokoły ścienne należy wykonać z wykładziny PCV wywiniętej min. 20 cm na ścianę mierząc od krawędzi stopnicy. Wykładzina obiektowa, heterogeniczna, kompaktowa wykładzina PVC. Zabezpieczenie powierzchniowe Protecsol2 lub Evercare, grubość całkowita 2,00mm, grubość warstwy użytkowej nie mniejszej niż 1,00 mm. Warstwa ścieralna kalandrowana i barwiona w masie. Matowe wykończenie. Dostarczana w postaci rolki. Kolorystykę wykładziny należy dobrać w uzgodnieniu z zamawiającym przed dokonaniem zamówienia. Wykładzina będzie wywinięta na cokół budynku na wysokość 10-20 cm. Wbudowana wykładzina musi uwzględniać zasady uniwersalnego projektowania w zakresie potrzeb osób niedowidzących lub słabowidzących – zmienna kolorystyka tj. pasy prowadzące, pasy obwodowe pomieszczeń. Biegi schodowe na krawędzi stopnia wyposażone w listwy systemowe antypoślizgowe.

- Demontaż istniejących skrzydeł drzwiowych wraz z ościeżnicami,

– Remont nadproży drzwiowych,

– Montaż nowych ościeżnic oraz skrzydeł drzwiowych
Drzwi wzmocnione wewnętrzne jednoskrzydłowe, płytowe, przylgowe, z ościeżnicą regulowaną o szer. do 45 cm. Wyposażona w trzy zawiasy wzmocnione trójelementowe, uszczelkę gumową obwiedniową, sześć dybli montażowych. Skrzydło drzwiowe wyposażone w wizjer typu Bulaj o średnicy ok. 30 cm.

Konstrukcja skrzydła;
Rama skrzydła z klejonki drewna iglastego, wypełnienie stanowić ma płyta wiórowa pełna. Skrzydło winno posiadać dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem. Rama wraz z wypełnieniem dwustronnie obłożona płytą HDF. Skrzydło pokryte okleiną HPL o grubości 0,7 mm. Krawędzie boczne i górna oklejone taśmą obrzeżową w kolorze skrzydła.
Odporność powierzchni na zimne płyny wg PN-EN 438-2 - stopień zmian powierzchni - 5.
Odporność na ścieranie wg PN-EN 438-2-2007 - 600.
Odporność powierzchni na zarysowanie wg PN-EN 438-2 - 2.
Odporność powierzchni na uderzenia wg PN-EN 438-2 - 46.
Drzwi muszą odpowiadać 3 klasie mechanicznej wg wymagań PN-EN 1192:2001 - tj. w warunkach ciężkich.
AKCESORIA:
• Trzy wzmocnione zawiasy trójelementowe
klamka metalowa z szyldem i wkładką zamka
klamka zawijana pod katem 180 stopni do płaszczyzny drzwi ze stali nierdzewnej.
Kolorystyka stolarki do uzgodnienia z zarządca obiektu przed zamówieniem.

- Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej PCV z zastosowaniem nowej o lepszych parametrach technicznych energooszczędności i szczelności i istniejących otworach drzwiowych.

– Demontaż krat okiennych w pomieszczeniach klas, pokoju dyrektora, kuchni poprzez ich wycięcie i złożenie w miejscu wskazanym przez zamawiającego,

– Malowanie farbą olejną bierek balkonowych, poręczy schodowych zewnętrznych, oraz zsypów do składu opału – RAL 8011,

– Demontaż opraw oświetleniowych, przełączników jedno i dwubiegunowych, gniazdek ściennych podtynkowych wraz z wymianą puszek ściennych,

- Wymianę kratek wentylacyjnych, wyczystki,

- Wymianę skrzynkę instalacji odgromowej,

- Wymianę stolarki okiennej z PCV z zastosowaniem nowych okien o identycznych wymiarach, natomiast lepszej izolacyjności cieplnej budynku.
Okna o wymiarach 1,40x2,00 m, 1,20x1,60 m,
– okno z podziałem na 2 części 1,40x1,00m, 1,20x0,80m
– każda z połówek powinna posiadać możliwość otwierania w poziomie i uchylania w pionie
– każde z części okien powinna być wyposażona w rolety wewnętrzne umożliwiające ograniczenia dostępu światła do wnętrza budynku
– kolor stolarki okiennej biały
– całe okna musi spełniać warunki WT w zakresie współczynnika przenikania ciepła lambda min. 0,9 W/m2K.
– każde okno wyposażone w 2 klamki z możliwością blokady na klucz, wszystkie zamki zintegrowane z możliwością użycia 1 klucza dla wszystkich okien
– kolor materiału rolety, kasety do uzgodnienia z zamawiającym sugerowany RAL7004

- Wymianę stolarki okiennej z PCV z zastosowaniem nowych okien o identycznych wymiarach, natomiast lepszej izolacyjności cieplnej budynku.
– Okna o wymiarach 1,40x2,60 m
– okno z podziałem na 3 części 1,40x0,85m
– dwie połówki powinna posiadać możliwość otwierania w poziomie i uchylania w pionie, 1 stanowić ma fix
– każde z części okien powinna być wyposażona w rolety wewnętrzne umożliwiające ograniczenia dostępu światła do wnętrza budynku
– kolor stolarki okiennej biały
– całe okna musi spełniać warunki WT w zakresie współczynnika przenikania ciepła lambda min. 0,9 W/m2K.
– każde okno wyposażone w 2 klamki z możliwością blokady na klucz, wszystkie zamki zintegrowane z możliwością użycia 1 klucza dla wszystkich okien
- kolor materiału rolety, kasety do uzgodnienia z zamawiającym sugerowany RAL7004

- Wymianę stolarki okiennej z PCV z zastosowaniem nowych okien o identycznych wymiarach, natomiast lepszej

izolacyjności cieplnej budynku.
– Okna o wymiarach 0,9x1,00 m
– okno z podziałem na 1 część 0,9x1,00 m
– okno powinno posiadać możliwość otwierania w poziomie i uchylania w pionie,
– okno powinno być wyposażone w roletę wewnętrzną umożliwiającą ograniczenie dostępu światła do wnętrza budynku
– kolor stolarki okiennej biały
– całe okno musi spełniać warunki WT w zakresie współczynnika przenikania ciepła lambda min. 0,9 W/m2K.
– każde okno wyposażone w 1 klamkę z możliwością blokady na klucz, wszystkie zamki zintegrowane z możliwością użycia 1 klucza dla wszystkich okien
– kolor materiału rolety, kasety do uzgodnienia z zamawiającym sugerowany RAL7004.

- Wymianę istniejących parapetów z lastryko do nowe z konglomeratu o gr. 3 cm i głębokości 35 cm, długość dostosowana do szerokości okna. Krawędzie parapetu zaokrąglone,

- Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy na nowe z blachy powlekanej RAL8017,

- Wymiana drzwi do pomieszczeń nr 14 i nr 19.
Opis drzwi
Grubość: 56 mm
Rodzaj drzwi: Jednoskrzydłowe
Próg: Próg ze stali nierdzewnej
Skrzydło pełne wykonane jest w wersji przylgowej o grubości 56 mm. Zewnętrzną powierzchnię wykonana z blachy ocynkowanej ogniowo, pokrytej drewnopodobną folią PCV w kolorach : złoty dąb lub antracyt do uzgodnienia z zamawiającym. Wypełnienie termoizolacyjne stanowi polistyren ekspandowany. W skrzydle zamontowano wzmocnienia w miejscu osadzenia zawiasów i zamków. Standardowo drzwi wyposażone w dwa zamki trójbolcowe na wkładkę patentową. Skrzydło wyposażone w trzy bolce przeciwwyważeniowe. Ościeżnica wykonana jest z kształtowników stalowych, ocynkowanych, pokryta laminatem drewnopodobnym w wersji składanej. Skrzydła posiadają 3 zawiasy trójdzielne stosowane w drzwiach antywłamaniowych. Drzwi przeznaczone są do montażu w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej zewnętrzne. Drzwi odporne są na zniekształcenia, warunki pogodowe, mają wzmocnioną konstrukcję stalową oraz zwiększoną odporność na wilgoć. Klamka zawijana pod kątem 180 stopni, szyldy ze stali nierdzewnej INOX.

- Demontaż starych oraz dostawa i montaż nowych balustrad, poręczy i barierek schodowych.
- pochwyt z rury min. 48 mm x 2 mm
– słupek 48 mm x 2 mm
– przepierzenie 16 mm x 1 mm
Powierzchnia: polerowana (lustro)
Stopa montażowa: O90mm x 4mm
Otwory montażowe stopy: 3 x 9 mm x 15 mm

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków dalsza cześć opisu znajduje się w załączniku nr 5 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45421141-4 - Instalowanie przegród

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45262311-4 - Betonowanie konstrukcji

45410000-4 - Tynkowanie

45431200-9 - Kładzenie glazury

45442100-8 - Roboty malarskie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45431100-8 - Kładzenie terakoty

45421131-1 - Instalowanie drzwi

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.5.) Wartość części: 2384982,16 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2865900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3010428,69 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2865900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JMP EKOBUDOWA Piotr Gwadera

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7681712939

7.3.3) Ulica: ul. Kopernika 23/3

7.3.4) Miejscowość: Opoczno

7.3.5) Kod pocztowy: 26-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2865900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 370 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2706000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3262567,62 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2706000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JMP EKOBUDOWA Piotr Gwadera

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7681712939

7.3.3) Ulica: ul. Kopernika 23/3

7.3.4) Miejscowość: Opoczno

7.3.5) Kod pocztowy: 26-300

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2706000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 370 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy