Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Świdnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019359

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stanisława Wyspiańskiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Świdnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-040

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 751 76 04

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@e-swidnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://umswidnik.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://umswidnik.bip.lubelskie.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5df3da31-1891-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448737

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039777/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Świdniku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303730/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WIZP-Z.271.30.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Dane ogólne:
1) Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej NR3 w Świdniku.
Projektowany budynek zlokalizowany przy ul. Mikołaja Kopernika 9 na działkach nr ewidencyjny: 1268/5 , 1268/6, 21-040 Świdnik.
Projektowana hala sportowa parterowa, niepodpiwniczona z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia połaci dachowych ok. 4,61 stopnia.
Projektowany budynek istniejącej hali sportowej po przebudowie /część istniejąca/ pozostanie budynkiem piętrowym, dwu kondygnacyjnym bez podpiwniczenia. W części przebudowywanej na parterze znajda się pomieszczenia szatni z łazienkami, pomieszczenie nauczycieli WF z własną łazienką, magazyn sprzętu, pomieszczenie gospodarcze oraz WC dla kibiców. WC kibiców damskie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na piętrze znajdować się będą magazyny oraz pomieszczenia porządkowe ściśle powiązane funkcjonalnie z pomieszczeniami na parterze.
Przebudowie będą towarzyszyć roboty mające na celu dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów.
2) Podstawowe wielkości – hali sportowej wraz z przebudową istniejącej hali sportowej
długość max. - 55,27 m
szerokość max. -29,45 m
wysokość max. od poz. gruntu. -11,96 m
powierzchnia zabudowy - 1455,30m2
powierzchnia użytkowa - 1380,08 m2
powierzchnia całkowita - 1550,26 m2
kubatura - 14819,10m3
2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE (projektowane)
1) Konstrukcja budynku :
tradycyjna murowana z elementami żelbetowymi.
2) Ławy i stopy budynku:
Ławy i stopy żelbetowe, posadawiane na chudym betonie gr.10cm
3) Ściany:
fundamentowe: żelbetowe gr. 24cm z betonu C 25/30 (W8) posadowione na ławach fundamentowych. Izolacja pionowa przeciwwilgociowa ścian fundamentowych preparat na bazie wody. Ściany fundamentowe docieplone polistyrenem ekstrudowanym XPS gr 10 cm. Powyżej terenu ściany wykończone tynkiem mozaikowym.
naziemia: bloczki wapienno-piaskowe E24 kl.15 gr 24cm + 15 cm docieplenie styropian EPS 70-031. Część ścian ocieplenie zgodnie z rzutem parteru wełną mineralną. Klasa reakcji na ogień A1. Materiał niepalny. Ściany murowane za pomocą zaprawy klejowej z elementami żelbetowymi.
Zamurowania otworów:
- wewnętrzne bloczkami z betonu komórkowego odm. 700
- zewnętrzne bloczki silikatowe + docieplenie z wełny mineralnej i styropianu.
4) Stropodach (nad pokojem nauczycieli oraz magazynem sprzętu – płyta żelbetowa
5) Dach nad halą sportową konstrukcja stalowa kryta płytą warstwową (hala sportowa)
6) Wieńce, nadproża, belki, podciągi :
W części nowoprojektowanej wieńce, nadproża, belki, podciągi żelbetowe wylewane
W części przebudowywanej nadproża, belki, podciągi- żelbetowe i stalowe
7) Schody wewnętrzne:
Przebudowa schodów wewnętrznych(rozbiórka starych i wykonanie nowych)
8) Balustrady
Wszystkie balustrady wewnętrzne ze stali nierdzewnej szczotkowanej.
9) Stolarka:
zewnętrzna okienna i drzwiowa aluminiowa, wewnętrzna aluminiowa i z płyt drewnopodobnych kolor biały.
10) Izolacje:
pozioma w posadzce na gruncie przeciwwilgociowa - folia przeciwwilgociowa PCV
przeciwwilgociowa ścian fundamentowych pionowa: trzy razy preparat izolacyjny wodny
termiczna :
pionowa- ścian fundamentowych: polistyren ekstrudowany

ściany parteru styropian EPS 70-031
pozioma: - w posadzce na gruncie: styropian EPS 200-031
- w stropodachu nad parterem:styropian EPS 200-031
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót – załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11042475,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11713694,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11042475,28 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Remontowo-Budowlane REM-GUZ Marcin Guz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 060141917

7.3.3) Ulica: ul. Hallera 4/39

7.3.4) Miejscowość: Świdnik

7.3.5) Kod pocztowy: 21-040

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11042475,28 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy