Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa ulicy Borowiackiej, Łowieckiej i Grzybowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Śliwice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351140

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ks. dra St. Sychowskiego 30

1.5.2.) Miejscowość: Śliwice

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-530

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 33 40 710

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@sliwice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.sliwice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/sliwice

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa ulicy Borowiackiej, Łowieckiej i Grzybowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06345764-06c9-11ed-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448806

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000776/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa ulicy Borowiackiej, Łowieckiej i Grzybowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304484/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZ.271.1.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa ulicy Borowiackiej, Łowieckiej i Grzybowej”.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
A. budowę ulicy Borowiackiej, Łowieckiej i Grzybowej wraz z osiedleniem drogowym
B. budowę kanalizacji deszczowej
3. Zamówienie jest finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik Nr 7 do SWZ, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiącej Załącznik Nr 9 do SWZ i przedmiarze robót stanowiącym Załączniki nr 8.
5. Opis przedmiotu zamówienia
A. budowa ulicy Borowiackiej, Łowieckiej i Grzybowej wraz z osiedleniem drogowym
branża drogowa
5.1.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi publicznej nr 010245C – ulica Borowiacka, nr 010246 C ulica Łowiecka oraz nr 010247 ulica Grzybowa, których zarządcą jest Wójt Gminy Śliwice.
5.1.2 Stan istniejący.
Teren będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w miejscowości Śliwice . Położony jest na działkach o nr ewid. 502/2, 585/6, 486/3, 85/7, 983, 1312, 1313, 1314 obręb Śliwice w gminie Śliwice. W przebiegu projektowanej drogi obecnie jest droga gruntowa utwardzona odcinkowo tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym. Przedmiotowe ulice są typowo ulicami osiedlowymi, które posiadają jedynie połączenie z droga powiatową – ulica Łobodzka.
5.1.3 Projektowany stan zagospodarowania terenu
W ramach opracowania zaprojektowano jezdnię szerokości od 5,0 m o nawierzchni z koski betonowej długości łącznej 1195,22 m. Opracowanie obejmuje budowę zjazdów indywidualnych oraz skrzyżowań przyległych do niniejszej drogi w takiej samej technologii jak ciąg główny. Odwodnienie drogi będzie się odbywało do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane elementy drogi takie jak wpusty deszczowe. Budowa dróg gminnych projektowana jest w istniejącym pasie drogowym. Działki objęte
opracowaniem są działkami drogowymi oznaczonymi na mapie jako „dr” tj. działka: 502/2, 85/6, 486/3, 85/7, 983, 1312, 1313, 1314. Na terenie objętym opracowaniem nie występują użytki rolne, które podlegają szczególnej ochronie zgodnie z art.. 11 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
5.1.4 Zestawienie długości i powierzchni poszczególnych elementów dróg:
a) Jezdnie wraz ze skrzyżowaniami - powierzchnia 5460 m2
b) Zjazdy bitumiczne – powierzchnia 989,2 m2
c) Krawężnik betonowy 100x22x15 – długość 2360 mb
d) Tereny zielone - powierzchnia ok. 5998 m2
5.1.5 Podstawowe parametry techniczne
a) długość 1195,22
b) prędkość projektowa Vp: 30 km/h,
c) prędkość miarodajna Vm: 30 km/h,
d) droga publiczna
e) kategoria ruchu: - KR-1,
f) szerokość jezdni: - 5,0 m z poszerzeniami na łukach
5.1.6 Podstawowe parametry techniczne drogi dojazdowej
Projektowana konstrukcja nawierzchni
Jezdnia drogi gminnej, zjazdy, skrzyżowania wyniesione:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej 8cm – szara
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr 3cm
- podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr 15cm
- podbudowa pomocnicza z gruntocementu C1,5/2 gr 15cm
zabruki z kostki kamiennej:
- warstwa ścieralna z kostki kamiennej 15/17 spoinowana żywicą
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr 6cm
- podbudowa betonowa C8/10 gr 20 cm
- podbudowa pomocnicza z gruntocementu C1,5/2 gr 15cm

chodniki:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej 6cm – szara
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr 3cm
- podbudowa pomocnicza z gruntocementu C1,5/2 gr 15cm
5.1.7 Zestawienie długości i powierzchni poszczególnych elementów drogi:
- Jezdnie - powierzchnia 5460m2
- Skrzyżowania wyniesione 727 m2
- Zjazdy z kostki betonowej – powierzchnia 989,2 m2
- Krawężnik betonowy 100x22x15 – 2360 m
- Tereny zielone - powierzchnia ok. 5998 m2
Branża elektryczna
5.1.12 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem zamówienia jest projekt budowlany sieci o napięciu 0,4 kV oświetlenia drogowego ul. Łowieckiej, Borowiackiej i Grzybowej na działkach o numerach ewidencyjnych: nr 85/6, 486/3, 983, 85/7, 502/2, 1312, 1314, 1313 w obrębie geodezyjnym Śliwice w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa ulicy Borowiackiej, Łowieckiej i Grzybowej w Śliwicach". Planowana droga będzie drogą publiczną kategorii gminnej. Przyjęto dla niej klasę oświetleniową ME 6.
5.1.13 Zakres rzeczowy:
- łączna długość trasowa projektowanej sieci oświetlenia drogowego: 1259 m
- łączna długość montażowa projektowanej sieci oświetlenia drogowego: 1393 m
- liczba projektowanych stanowisk słupowych: 33 szt
- moc przyłączeniowa projektowanego odcinka linii oświetleniowej: 2,43 kW.
5.1.14 Zagospodarowanie projektowane
W obszarze objętym projektem zostanie wybudowana sieć kablowa oświetlenia drogowego o napięciu 0,4 kV. Do oświetlenia drogi zastosowane zostaną słupy stalowe ocynkowane o wysokości 9 m z wysięgnikiem 1,0 m i oprawami wyposażonymi w źródła światła LED. Słupy ustawione zostaną w
pasie drogowym w pasie zieleni – przy granicach z działkami budowlanymi. Lokalizacja słupów uwzględnia zaprojektowane wjazdy na poszczególne posesje. Zasilanie słupów wykonane zostanie za pomocą linii kablowej YAKY 4x35. Kabel układany będzie na całej trasie w rurze osłonowej PCW o
średnicy 75 mm na głębokości 0,6m. Wybudowana sieć oświetlenia drogowego będzie własnością Gminy Śliwice. Sieć ta zasilona zostanie z projektowanej szafki oświetlenia ulicznego SO, która ustawiona zostanie przy ul. Łowieckiej – przy złączu kablowo-pomiarowym ZKP. Złącze kablowopomiarowe wybuduje ENEA Operator w ramach umowy przyłączeniowej z inwestorem – i objęte będzie oddzielnym projektem.
5.2 B. budowa kanalizacji deszczowej
5.2.1 Budowa kanalizacji deszczowej w ramach projektu budowy sieć wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Borowiackiej, ul. Grzybowej i ul. Łowieckiej w Śliwicach – działki nr ewid. 1312, 1313, 1314, 502/2, 983, 487/8, 85/5, 489/7, 491/7, 491/38, 491/35, 491/34, 491/33, 491/27, 491/26, 491/24, 491/46, 491/51 objętego pozwoleniem na budowę znak BD.6740.SL.26.2017 z dnia 10 lipca 2017r.
5.2.2 Wyjaśniam, że sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ul. Borowiackiej, ul. Grzybowej i ul. Łowieckiej w Śliwicach została wykonana w latach 2019-2020.
5.2.3 Budowa sieci kanalizacji deszczowej
PVC-U szereg ciężki S Ø 315x9,2 – 180,00 mb.
PVC-U szereg ciężki S Ø 400x11,7 – 162,00 mb.
PVC-U szereg ciężki S Ø 500x14,6 – 398,00 mb.
Betonowe studnie rozdzielcze Ø1200 – 14 szt.
6. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania wszystkich robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz dokumentacją projektową, umową i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy.
7. Zastosowane materiały i urządzenia winny odpowiadać deklaracjom zgodności z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Podane w niniejszej SWZ, w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów, produktów, urządzeń czy wyposażenia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji i dokumentacji budowlanej produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania stawiane przez Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 3

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3202032,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4167431,03 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3202032,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: SOLO DUO Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9532691050

7.3.3) Ulica: ul. Wiatrakowa 6

7.3.4) Miejscowość: Bydgoszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 85-115

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 320203260 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2022-11-15 do 2023-09-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy