Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Modernizacja obiektu użyteczności publicznej w Jordanowie Śląskim przy ul. Pocztowej 4.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jordanów Śląski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935030

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wrocławska 55

1.5.2.) Miejscowość: Jordanów Śląski

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-065

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 71 3911580

1.5.8.) Numer faksu: 71 3911590

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@jordanowslaski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jordanowslaski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.bip.jordanowslaski.pl; https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja obiektu użyteczności publicznej w Jordanowie Śląskim przy ul. Pocztowej 4.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3e93fe46-335b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448908

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042080/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Modernizacja obiektu użyteczności publicznej w Jordanowie Śląski przy ul. Pocztowej 4

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00346200/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.GN.271.10.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 386341,46 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

• Demontaż parapetów zewnętrznych
• Częściowe skucie odparzonych tynków
• Rozbiórka pochwytów schodowych
• Rozbiórka na czas ocieplenia rur spustowych
• Demontaż na czas robót anten, instalacji odgromowej, lamp, zbędnych przewodów(kable, listwy itp.).
Ściany zewnętrzne - prace ociepleniowe
Ocieplenie ścian w systemie ETICS metoda lekko – mokra.
• Styropian EPS 70-031 gr. 15cm, o współczynniku λ= 0,031 W/mK. – ściany nad cokołem.
Tynk cementowy barwiony w masie, imitujący cegłę (cegła wycinana w tynku)
Ocieplenie ścian miejsc szczególnych.
podokienniki - polistyren XPS gr. o λ = 0,035 W/mK 3 cm
Wykonanie opasek okiennych oraz boni
Wokół otworów okiennych i drzwiowych oraz w narożnikach budynku wykonać opaski okienne i bonie. Elementy dekoracyjne wykonać w technologii ciągnionej z tynku silikonowego gr. 5 cm.
Opaski wokół otworów okiennych i drzwiowych oraz nad cokołem i pod okapem o szerokości 15 cm, bonie na narożnikach budynku o szerokości 50 cm.
Parapet zewnętrze granitowe gr. 3 cm
Cokół Istniejący kamienny cokół budynku należy oczyścić, uzupełnić brakujące fugi i zaimpregnować hydrofobowo.
Wykonać ocieplenie stropu piwnicy od spodu wełną skalną lamelową λ= 0,037 W/mK gr. 5 cm, uprzednio oczyszczając strop i zagruntowując go. Ewentualne odsłonięte i skorodowane stopki belek stropowych oczyścić, zabezpieczyć antykorozyjnie i zatynkować.
Ocieplony strop zagruntować i pomalować farba nawierzchniową natryskowo.
Ocieplenie stropu nad poddaszem użytkowym
Wykonać ocieplenie wełną mineralną λ= 0,032 W/mK gr. 16 cm pomiędzy legarami.
Konstrukcję drewnianą stropu zabezpieczyć preparatem wielofunkcyjnym (np. Fobos). Powierzchnię stropu oczyścić, wyłożyć folią paroizolacyjną, sklejoną na zakładach. Wykonać legary, pomiędzy którymi należy ułożyć wełnę mineralną, zabezpieczona folią paroprzepuszczalną.
Zapewnić należy ciąg komunikacyjny, techniczny do okien i kominów za pomocą podłogi z płyt OSB gr. 22 mm o szer. 1,0 m.
Ocieplenie skosów dachowych
Wykonać ocieplenie skosów dachowych na poziomie poddasza użytkowego wełną mineralną celulozową λ= 0,038 W/mK gr. 15 cm pomiędzy krokwiami metodą wdmuchiwania od strony strychu.
kraty okienne, poręcze, kratki i kominki wentylacyjne
Przed pracami remontowymi zdemontować i zamontować ponownie z uwzględnieniem grubości ocieplenia.
Remont obejmuje:
-usunięcie korozji
-zabezpieczenie antykorozyjne
-malowanie farbami ftalowymi do stali.
Brama garażowa
Projektuje się oczyszczenie istniejącej drewnianej bramy garażowej, a następnie pomalowanie jej dwukrotne w kolorze antracytowym.
Opierzenia, rynny, rury spustowe.
Istniejące rury spustowe zdemontować na czas robót docieplenio wych. Zamontować ponownie z uwzględnieniem grubości ocieplenia. Przesunąć podejścia kanalizacyjne o grubość ocieplenia.
Wykonać nową obróbkę blacharską na styku ocieplanej ściany wschodniej z zadaszeniem wiatrołapu z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze blachodachówki.
Oświetlenie zewnętrzne budynku
Projektuje się wymianę istniejących latarni na elewacji na nowe, energooszczędne typu LED.

Ponad to projektuje się wykonanie instalacji oświetleniowej zewnętrznej ścian elewacji za pomocą kinkietów elewacyjnych typu Led o mocy 2 W z funkcją czujnika zmierzchu. Kable zasilające o przekroju 3x1,5 mm2 prowadzić po elewacji w rurkach osłonowych w bruździe styropianowej.
Zasilanie kinkietów z tego samego źródła co latarnie elewacyjne.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45261410-1 - Izolowanie dachu

45321000-3 - Izolacja cieplna

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45223810-7 - Konstrukcje gotowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 301472,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 385284,55 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 385284,55 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Czyżbud Wojciech Czyż

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8961182526

7.3.3) Ulica: Pożarzyce 7

7.3.4) Miejscowość: Pożarzyce

7.3.5) Kod pocztowy: 55-065

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-10-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 38528455 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-15