Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojskowych w Sierakowie na cele sportowo – rekreacyjne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RAWICZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050729

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21

1.5.2.) Miejscowość: Rawicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-900

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rawicz.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.rawicz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/594527

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych
wraz z rewitalizacją terenów powojskowych w Sierakowie
na cele sportowo – rekreacyjne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef040d20-b19b-11ec-80f8-1ad70aec7fa4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00451127

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019808/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Rozbudowa promenady wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Świętojańskiej do ul. Czeladniczej w Sierakowie

1.1.11 Rozbudowa ulicy Czeladniczej w Sierakowie wraz z budową parkingu, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.

1.1.12 Budowa i przebudowa ul. Świętojańskiej w Sierakowie na odcinku ok. 800 m.

1.1.13 Zaprojektowanie wraz z wykonaniem budowy kąpieliska na terenie sportowo-rekreacyjnym w Sierakowie wraz z infrstrukturą towarzyszącą i zagospodarowanie terenu.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00107192/03

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZPiF.2710.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 (ul. Świętojańska):
1) Przedmiotem zamówienia w ramach części 1 są roboty budowlane polegające na budowie i przebudowie ul. Świętojańskiej w Sierakowie na od¬cinku ok. 800 m bez ul. Parkowej (droga prywatna), zgodnie z założeniami i wytycznymi zawartymi w dokumentacjach projektowych w ramach zadania „Budowa i przebudowa ul. Świętojańskiej na odcinku ok 800 m wraz z budową infrastruktury technicznej”.
Dokumentacja projektowa przewi¬duje budowę bitumicznej nawierzchni jezdni (UWAGA! ZMIANA KONSTRUKCJI JEZDNI NA KOSTKĘ BRUKOWĄ BETONOWĄ), chodnika z kostki brukowej betonowej, ciągu pieszo-rowerowego z kostki brukowej betonowej, miejsc postojowych oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, tj. kanalizacji deszczowe, oświetlenia ulicznego a także usunięcie kolizji energetycznej. UWAGA! W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA NIE BĘDZIE REALIZOWANA: przebudowa ul. Parkowej (droga prywatna) wraz z infrastrukturą techniczną, budowa parkingu przy działce szpitala oraz budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej,
2) Zakres niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie branży drogowej, elektrycznej, sanitarnej.
3) Zamówienie polega w szczególności na:
a) utwardzeniu nawierzchni poprzez ułożenie warstwy z kostki betonowej na odpowiedniej podbudowie konstrukcyjnej,
b) połączeniu projektu z istniejącą infrastrukturą drogową,
c) budowie chodnika,
d) budowie ścieżki pieszo-rowerowej,
e) budowie zjazdów,
f) budowa miejsc postojowych,
g) budowie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego,
h) usunięciu kolizji energetycznej,
i) uzupełnieniu zieleni izolacyjnej i uzupełniającej.
4) Zakres robót do wykonania:
a) rozbiórka elementów drogowych
b) budowa oświetlenia ulicznego oraz usunięcie kolizji energetycznej,
c) budowa kanalizacji deszczowej,
d) wykonanie korytowania, profilowania i zagęszczania podłoża,
e) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej,
f) wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo – rowerowej (część rowerowa z kostki betonowej bezfazowej),
g) wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej,
h) wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej,
i) wykonanie krawężników i obrzeży betonowych,
j) ułożenie ścieku ulicznego z kostki brukowej betonowej,
k) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,
l) oznakowanie drogi zgodnie ze stałą organizacją ruchu.
5) Z uwagi na zmiany wprowadzone do konstrukcji jezdni, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego oraz zjazdów należy je wykonać zgodnie z warstwami podanymi w rozdz. III pkt 4 ppkt 6 SWZ (UWAGA! Nie należy używać kruszyw wapiennych przy wykonywaniu konstrukcji nawierzchni).
2. Poza robotami budowlanymi wyszczególnionymi powyżej w ramach zamówienia dla części 1, Wykonawca zobowiązany

będzie również do:
1) wykonania pomiarów geodezyjnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą i tabelą pomiarów powykonawczych, które powinny zawierać:
a) dla części 1:
- długość: drogi, ścieku, oporników, obrzeży, krawężników
- powierzchnię: jezdni, chodnika, ścieżki pieszo - rowerowej, ścieku,
- długość kanalizacji, przykanalików, liczbę wpustów i studni,
- długość kabli energetycznych, rur osłonowych, liczbę lamp.
2) uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją,
3) zapewnienia nadzoru archeologicznego, którego koszty poniesie Wykonawca oraz uzyskania wszystkich formalnych dokumentów zgodnie z pozwoleniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie,
4) sporządzenia zmian do dokumentacji projektowych, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
5) wykonania projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu (wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień). Kompletny projekt należy przedłożyć w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, oraz jej wprowadzenia.
6) bazowania na aktualnych mapach z ośrodka geodezyjnego zwłaszcza przy przybudowie sieci oraz robotach ziemnych.
7) wykonania krawężnika obniżonego 0-1 cm w obrębie przejść dla pieszych oraz zastosowanie kostek integracyjnych o szerokości min. 50 cm na całej długości przejścia,
8) wykonanie rur osłonowych na niezinwentaryzowanych sieciach lub przyłączach jeżeli zajdzie taka potrzeba,
9) wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania oraz poinformowania mieszkańców o planowanych pracach i utrudnieniach w ruchu (co najmniej na 7 dni przed zamontowaniem oznakowania pionowego dotyczącego zabezpieczenia robót, w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu, należy powiadomić organ zarządzający ruchem, zarządcę drogi oraz właściwego Komendanta Policji o rozpoczęciu robót podając datę ustawienia oznakowania oraz datę wprowadzenia stałej organizacji ruchu na drodze - Wykonawca sporządzi protokół z czynności odbiorowych),
10) wprowadzenie stałej organizacji ruchu poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania (co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem stałej organizacji ruchu, w oparciu o zatwierdzony projekt, należy powiadomić organ zarządzający ruchem, zarządcę drogi oraz właściwego Komendanta Policji o dacie przywrócenia lub wprowadzenia stałej organizacji ruchu na drodze - Wykonawca przedłoży do Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz protokół z czynności odbiorowych, podpisany i zatwierdzony przez przedstawicieli organu zarządzającego ruchem oraz Powiatowej Policji),
11) przygotowanie dokumentów wymaganych do zawiadomienia o zakończeniu budowy,
12) przygotowania dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie jeżeli zajdzie taka konieczność,
13) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej dla każdej branży osobno:
a) dla części 1- branża drogowa, kanalizacyjna i elektryczna,
wraz z pełną dokumentacją powykonawczą,
14) wykonanie monitoringu i próby szczelności wybudowanej kanalizacji deszczowej kd.,
15) innych prac towarzyszących wykonaniu niniejszego zadania
3. Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą:
1) dla części 1
a) dokumentacji projektowej wraz z załącznikami,
UWAGA: dla części 1: Zmiana konstrukcji jezdni, chodnika, ciągu pieszo-rowerowego i zjazdów.
b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) przedmiary robót wraz z kosztorysami zerowymi. (UWAGA: Rozliczenie ryczałtowe. Zakres prac do wykonania niniejszego zamówienia określają załączone przedmiary wraz z kosztorysami zerowymi dla poszczególnych branż. Przedmiary robót / kosztorysy zerowy mają charakter orientacyjny – stanowią jedynie dokumenty pomocnicze w celu ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu w oparciu o dokumentację projektową i zalecaną wizję w terenie.)
4. Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego rodzaje podanych niżej czynności związanych z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:
- roboty polegające na wykonaniu robót nawierzchniowych, kanalizacyjnych i elektrycznych (dot. części 1).
5. Zadanie jest współfinansowane z Promesy otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 zawarto w rozdziale III SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 3599636,27 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 (ul. Czeladnicza):
1) Przedmiotem zamówienia w ramach części 2 są roboty budowlane polegające na rozbudowie ulicy Czeladniczej w Sierakowie wraz z budową parkingu, kanalizacji deszczowej i oświetlenia, zgodnie z założeniami i wytycznymi zawartymi w dokumentacjach projektowych w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojskowych w Sierakowie na cele sportowo - rekreacyjne”. Dokumentacja projektowa przewiduje przebudowę skrzyżowania ulic Czeladniczej, Leśnej i Promenady na rondo o nawierzchni z betonu asfaltowego (UWAGA! ZMIANA KONSTRUKCJI JEZDNI RONDA I WLOTÓW NA RONDO NA NAWIERCHNIĘ Z BETONU WAŁOWANGO RCC C30/37), budowę nawierzchni ul. Czeladniczej z kostki brukowej betonowej, ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej betonowej, miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, tj. kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. UWAGA! W RAMACH NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA NIE BĘDZIE REALIZOWANA: budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
2) Zakres niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie branży drogowej, sanitarnej oraz elektrycznej.
3) Zamówienie polega w szczególności na przebudowie ulicy Czeladniczej od skrzyżowania z ulicami Promenada, Leśna do skrzyżowania z ul. Cechową. Wzdłuż ulicy Czeladniczej projektuje się po wschodniej stronie jezdni chodnik o zmiennej szerokości 1,82-2,36 m, po stronie zachodniej ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3,00 m. Po stronie zachodniej ulicy, przy skrzyżowaniu ulic Czeladnicza – Leśna – Promenada, projektuje się parking dla samochodów osobowych. Na parkingu wyznaczono 139 miejsc postojowych, w tym 4 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. Parking obsługiwany z dróg publicznych przez dwa zjazdy – z ul. Czeladniczej i z ul. Promenada.
Skrzyżowanie ulic Czeladnicza, Leśna, Promenada zostanie przebudowanie na małe rondo.
W zakresie branży sanitarnej przewiduje się odprowadzić wody opadowe na odcinku projektowanej rozbudowy do istniejącej kanalizacji deszczowej i projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej poprzez projektowane wpusty uliczne i przykanaliki. Kanalizacja deszczowa została zaprojektowana na parkingu i przy rondzie, w ul. Leśnej, z wpięciem do sieci Ø 400 mm. W ulicy Czeladniczej zaprojektowano podłączenie wpustów deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej Ø 400 mm.
W ramach branży elektrycznej planuje się budowę oświetlenia wzdłuż rozbudowywanej ul. Czeladniczej. Oprawy oświetleniowe na odcinku od projektowanego ronda do ul. Cechowej zlokalizowano po stronie zachodniej, na dalszym odcinku po stronie wschodniej pasa drogowego ul. Czeladniczej. Oświetlenie zaprojektowano również na projektowanym parkingu dla samochodów osobowych oraz na projektowym rondzie.
4) Zakres robót do wykonania dla rozbudowy ul. Czeladniczej:
a) Wykonanie robót pomiarowych – wyznaczenie trasy drogi i kanalizacji deszczowej,
b) Karczowanie drzew i krzewów,
c) Rozebranie nawierzchni asfaltowych, z kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży,
d) Wykonanie kanalizacji deszczowej : kanałów z rur typu PVC, studni rewizyjnych, studzienek ściekowych ulicznych,
e) Wykonanie próby wodnej szczelności kanałów rurowych,
f) wykonanie korytowania, profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
g) wykonanie krawężników, obrzeży betonowych i ścieku ulicznego,
h) wykonanie nawierzchni jezdni ronda i wlotów na rondo z betonu wałowanego RCC C30/37,
i) Wykonanie nawierzchni jezdni ul. Czeladniczej z kostki betonowej,
j) wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo – rowerowej z kostki betonowej (część rowerowa – kostka betonowa bezfazowa),
k) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej,
l) wykonanie nawierzchni parkingu z kostki betonowej,
m) wykonanie zjazdów z kostki betonowej,
n) oznakowanie drogi zgodnie ze stałą organizacją ruchu.
5) Z uwagi na zmiany wprowadzone do konstrukcji jezdni, chodnika, ścieżki pieszo – rowerowej, zjazdów oraz parkingu należy je wykonać zgodnie z warstwami podanymi w rozdz. III pkt 5 ppkt 6 SWZ (UWAGA! Nie należy używać kruszyw wapiennych przy wykonywaniu konstrukcji nawierzchni).
2. Poza robotami budowlanymi wyszczególnionymi powyżej w ramach zamówienia dla części 2, Wykonawca zobowiązany będzie również do:
1) wykonania pomiarów geodezyjnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą i tabelą pomiarów powykonawczych, które powinny zawierać:
b) dla części 2:

- długość: drogi, ścieku, oporników, obrzeży, krawężników,
- powierzchnię: jezdni, chodnika, ścieżki pieszo - rowerowej, ścieku, parkingu,
- długość: kanalizacji, przykanalików, liczbę wpustów i studni,
- długość kabli energetycznych, rur osłonowych , liczbę lamp,
2) uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją,
3) zapewnienia nadzoru archeologicznego, którego koszty poniesie Wykonawca oraz uzyskania wszystkich formalnych dokumentów zgodnie z pozwoleniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie,
4) sporządzenia zmian do dokumentacji projektowych, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
5) wykonania projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu (wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień). Kompletny projekt należy przedłożyć w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, oraz jej wprowadzenia.
6) bazowania na aktualnych mapach z ośrodka geodezyjnego zwłaszcza przy przybudowie sieci oraz robotach ziemnych.
7) wykonania krawężnika obniżonego 0-1 cm w obrębie przejść dla pieszych oraz zastosowanie kostek integracyjnych o szerokości min. 50 cm na całej długości przejścia,
8) wykonanie rur osłonowych na niezinwentaryzowanych sieciach lub przyłączach jeżeli zajdzie taka potrzeba,
9) wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania oraz poinformowania mieszkańców o planowanych pracach i utrudnieniach w ruchu (co najmniej na 7 dni przed zamontowaniem oznakowania pionowego dotyczącego zabezpieczenia robót, w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu, należy powiadomić organ zarządzający ruchem, zarządcę drogi oraz właściwego Komendanta Policji o rozpoczęciu robót podając datę ustawienia oznakowania oraz datę wprowadzenia stałej organizacji ruchu na drodze - Wykonawca sporządzi protokół z czynności odbiorowych),
10) wprowadzenie stałej organizacji ruchu poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania (co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem stałej organizacji ruchu, w oparciu o zatwierdzony projekt, należy powiadomić organ zarządzający ruchem, zarządcę drogi oraz właściwego Komendanta Policji o dacie przywrócenia lub wprowadzenia stałej organizacji ruchu na drodze - Wykonawca przedłoży do Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz protokół z czynności odbiorowych, podpisany i zatwierdzony przez przedstawicieli organu zarządzającego ruchem oraz Powiatowej Policji),
11) przygotowanie dokumentów wymaganych do zawiadomienia o zakończeniu budowy,
12) przygotowania dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie jeżeli zajdzie taka konieczność,
13) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej dla każdej branży osobno:
a) dla części 2 - branża drogowa, kanalizacyjna i elektryczna,
wraz z pełną dokumentacją powykonawczą,
14) wykonanie monitoringu i próby szczelności wybudowanej kanalizacji deszczowej kd.,
15) innych prac towarzyszących wykonaniu niniejszego zadania
3. Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą:
1) dla części 2
a) dokumentacji projektowej wraz z załącznikami,
UWAGA: dla części 2: Zmiana konstrukcji jezdni, ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów, parkingu
b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) przedmiary robót wraz z kosztorysami zerowymi. (UWAGA: Rozliczenie ryczałtowe. Zakres prac do wykonania niniejszego zamówienia określają załączone przedmiary wraz z kosztorysami zerowymi dla poszczególnych branż. Przedmiary robót / kosztorysy zerowy mają charakter orientacyjny – stanowią jedynie dokumenty pomocnicze w celu ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu w oparciu o dokumentację projektową i zalezaną wizję w terenie.)
4. Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego rodzaje podanych niżej czynności związanych z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:
- roboty polegające na wykonaniu robót nawierzchniowych, kanalizacyjnych i elektrycznych (dot. części 2).
5. Zadanie jest współfinansowane z Promesy otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zawarto w rozdziale III SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 5409378,98 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia dla części 3 (Promenada):
1) Przedmiotem zamówienia w ramach części 3 są roboty budowlane polegające na rozbudowie Promenady wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Świętojańskiej do ul. Czeladniczej w Sierakowie, zgodnie z założeniami i wytycznymi zawartymi w dokumentacjach projektowych w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z rewitalizacją terenów powojskowych w Sierakowie na cele sportowo - rekreacyjne”.
Dokumentacja projektowa przewiduje budowę bitumicznej nawierzchni jezdni (UWAGA! ZMIANA KONSTRUKCJI JEZDNI NA NAWIERCHNIĘ Z BETONU WAŁOWANGO RCC C30/37), ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej betonowej, miejsc postojowych z kostki brukowej betonowej oraz niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, tj. kanalizacji deszczowej. Oświetlenie uliczne będzie wykonywane przez Wykonawcę wyłonionego w części 4.
2) Zakres niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie branży drogowej oraz sanitarnej.
3) Zamówienie polega w szczególności na rozbudowie Promenady na odcinku od ul. Świętojańskiej do ul. Czeladniczej w Sierakowie o długości ok. 980 m.
W zakresie branży drogowej planuje się wykonanie nawierzchni jezdni z betonu wałowanego RCC C30/37 na odpowiedniej podbudowie konstrukcyjnej o szerokości 5,0 m , połączenie projektu z istniejącą infrastrukturą drogową, budowę ścieżki pieszo – rowerowej o szerokości min. 3,0 m, budowę zjazdów i parkingu z kostki betonowej. Liczba miejsc parkingowych wyniesie 9 miejsc (w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej).
W zakresie branży sanitarnej planuje się budowę kanalizacji deszczowej i wpustów ulicznych.
4) Zakres robót do wykonania dla rozbudowy Promenady:
a) Wykonanie robót pomiarowych – wyznaczenie trasy drogi i kanalizacji deszczowej,
b) Karczowanie drzew i krzaków,
c) Wykonanie kanalizacji deszczowej : kanałów z rur typu PVC, studni rewizyjnych, studzienek ściekowych ulicznych,
d) Wykonanie próby wodnej szczelności kanałów rurowych,
e) wykonanie korytowania, profilowania i zagęszczania podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
f) wykonanie krawężników i obrzeży betonowych,
g) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu wałowanego RCC C30/37,
h) wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo – rowerowej z kostki betonowej (część rowerowa – kostka betonowa bezfazowa),
i) wykonanie nawierzchni parkingu z kostki betonowej,
j) wykonanie zjazdów z kostki betonowej,
k) oznakowanie drogi zgodnie ze stałą organizacją ruchu.
5) Z uwagi na zmiany wprowadzone do konstrukcji jezdni, ścieżki pieszo – rowerowej, zjazdów oraz parkingu należy je wykonać zgodnie z z warstwami podanymi w rozdz. III pkt 6 ppkt 6 SWZ (UWAGA! Nie należy używać kruszyw wapiennych przy wykonywaniu konstrukcji nawierzchni).
2. Poza robotami budowlanymi wyszczególnionymi powyżej w ramach zamówienia dla części 3, Wykonawca zobowiązany będzie również do:
1) wykonania pomiarów geodezyjnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą i tabelą pomiarów powykonawczych, które powinny zawierać:
a) dla części 3:
- długość: drogi, ścieku, oporników, obrzeży, krawężników,
- powierzchnię: jezdni, chodnika, ścieżki pieszo - rowerowej, ścieku, parkingu,
- długość: kanalizacji, przykanalików, liczbę wpustów i studni.
2) uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją,
3) zapewnienia nadzoru archeologicznego, którego koszty poniesie Wykonawca oraz uzyskania wszystkich formalnych dokumentów zgodnie z pozwoleniami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Lesznie,
4) sporządzenia zmian do dokumentacji projektowych, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
5) wykonania projektu tymczasowej i stałej organizacji ruchu (wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień). Kompletny projekt należy przedłożyć w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz, oraz jej wprowadzenia.
6) bazowania na aktualnych mapach z ośrodka geodezyjnego zwłaszcza przy przybudowie sieci oraz robotach ziemnych.
7) wykonania krawężnika obniżonego 0-1 cm w obrębie przejść dla pieszych oraz zastosowanie kostek integracyjnych o szerokości min. 50 cm na całej długości przejścia,
8) wykonanie rur osłonowych na niezinwentaryzowanych sieciach lub przyłączach jeżeli zajdzie taka potrzeba,
9) wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania oraz poinformowania mieszkańców o planowanych pracach i utrudnieniach w ruchu (co najmniej na 7 dni przed zamontowaniem oznakowania pionowego dotyczącego zabezpieczenia robót, w oparciu o zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu, należy

powiadomić organ zarządzający ruchem, zarządcę drogi oraz właściwego Komendanta Policji o rozpoczęciu robót podając datę ustawienia oznakowania oraz datę wprowadzenia stałej organizacji ruchu na drodze - Wykonawca sporządzi protokół z czynności odbiorowych),
10) wprowadzenie stałej organizacji ruchu poprzez ustawienie odpowiedniego oznakowania (co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem stałej organizacji ruchu, w oparciu o zatwierdzony projekt, należy powiadomić organ zarządzający ruchem, zarządcę drogi oraz właściwego Komendanta Policji o dacie przywrócenia lub wprowadzenia stałej organizacji ruchu na drodze - Wykonawca przedłoży do Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz protokół z czynności odbiorowych, podpisany i zatwierdzony przez przedstawicieli organu zarządzającego ruchem oraz Powiatowej Policji),
11) przygotowanie dokumentów wymaganych do zawiadomienia o zakończeniu budowy,
12) przygotowania dokumentów wymaganych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie jeżeli zajdzie taka konieczność,
13) sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej dla każdej branży osobno:
a) dla części 3 - branża drogowa i kanalizacyjna
wraz z pełną dokumentacją powykonawczą,
14) wykonanie monitoringu i próby szczelności wybudowanej kanalizacji deszczowej kd.,
15) innych prac towarzyszących wykonaniu niniejszego zadania

3. Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą:
1) dla części 3
a) dokumentacji projektowej wraz z załącznikami,
UWAGA: dla części 3: Zmiana konstrukcji jezdni, ścieżki pieszo-rowerowej i zjazdów.
b) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
c) przedmiary robót wraz z kosztorysami zerowymi. (UWAGA: Rozliczenie ryczałtowe. Zakres prac do wykonania niniejszego zamówienia określają załączone przedmiary wraz z kosztorysami zerowymi dla poszczególnych branż. Przedmiary robót / kosztorysy zerowy mają charakter orientacyjny – stanowią jedynie dokumenty pomocnicze w celu ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu w oparciu o dokumentację projektową i zalecaną wizję w terenie.)
4. Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego rodzaje podanych niżej czynności związanych z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:
- roboty polegające na wykonaniu robót nawierzchniowych, kanalizacyjnych (dot. części 3).
5. Zadanie jest współfinansowane z Promesy otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza.
6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3 zawarto w rozdziale III SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.5.5.) Wartość części: 3527613,95 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Opis przedmiotu zamówienia dla części 4 (Kąpielisko):
1) Przedmiotem zamówienia w ramach części 4 jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. ″Rewitalizacja terenów powojskowych w Sierakowie na cele sportowo-rekreacyjne″ obejmująca:
a) budowę kąpieliska z zasilaniem sztucznego zbiornika,

b) budowę oświetlonych ścieżek pieszo-rowerowych,
c) budowę ścianki wspinaczkowej,
d) montaż instalacji fotowoltaicznych zasilających ww. obiekty,
e) ustawienie elementów małej architektury,
f) wykonanie monitoringu wizyjnego,
g) zagospodarowanie terenu.
2) W zakresie planowanego przedsięwzięcia jest wykonanie projektu budowlanego ″Rewitalizacja terenów powojskowych w Sierakowie na cele sportowo-rekreacyjne″ na podstawie Programu Funkcjonalno – użytkowego oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń a następnie realizacja zamierzenia budowlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją.
3) Zakres prac przy realizacji niniejszego zamówienia, w ramach zaproponowanej ceny obejmuje w szczególności:
a) w zakresie całego zadania:
˜ opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej w uzgodnieniu z Zamawiającym (do zdania Zamawiającemu przed przystąpieniem do projektowania – 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie dwg (nie nowszy niż Auto Cad 2006) lub dxf oraz w pdf),
˜ opracowanie projektu zagospodarowania terenu w uzgodnieniu z Zamawiającym,
˜ pozyskanie map do celów projektowych jeśli będzie to wymagane;
˜ wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do sporządzenia projektów budowlanych;
˜ opracowanie projektów branżowych;
˜ opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
˜ uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, decyzji, opinii i pozwoleń niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia (w tym Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego i decyzji pozwolenia na budowę);
˜ uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych – koniecznych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia oraz przekazania obiektu budowlanego do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo budowlane (w tym pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia do PINB);
˜ zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej;
˜ pełnienie nadzoru autorskiego, zapewnienie udziału autora dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robót budowlanych;
˜ wykonanie robót budowlanych i nasadzeń zgodnie z dokumentacją;
˜ sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z aktualizacją użytków i zgłoszenie zmian w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej;
˜ Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji prac i harmonogram robót, zaproponowanych rozwiązań, roślinności oraz urządzeń i małej architektury.
b) w zakresie prac projektowych:
˜ uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, warunków, pozwoleń (w tym przede wszystkim pozwolenia/pozwoleń na budowę) i decyzji związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie potrzebnym dla realizacji niniejszego zadania,
˜ wykonanie wymaganych pomiarów (w tym geodezyjne) i badań koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych,
˜ opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) z podziałem na branże wraz z informacją BIOZ, zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami, opiniami, warunkami, pozwoleniami i decyzjami,
˜ opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzoną na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót,
˜ konsultowania z Zamawiającym, na etapie opracowywania koncepcji, dokumentacji, elementów dotyczących istotnych, mających wpływ na koszty eksploatacyjne, rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych (jeśli konieczna będzie zmiana w tym zakresie),
˜ uwzględniania uwag i sugestii Zamawiającego – do czasu zatwierdzenia ostatecznej wersji dokumentacji. (Wykonawca zobowiązany jest jednak monitorować wpływ sugestii Zamawiającego na zgodność z obowiązującymi przepisami i informować o tym Zamawiającego),
˜ wyjaśnienia wątpliwości dotyczących projektów i zawartych w nich rozwiązań osobom wyznaczonym przez Zamawiającego,
˜ wprowadzenia w dokumentacji zmian, które będą zgodne z obowiązującymi przepisami, jeżeli Zamawiający uzna to za celowe z uwagi na warunki realizacji i przeznaczenie,
˜ w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji – wykonanie dokumentacji uzupełniającej i dostarczenie poprawionej dokumentacji do siedziby Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
˜ w przypadku konieczności zmiany dokumentacji projektowej – wystąpienie, w imieniu Zamawiającego z wnioskiem o zmianę dokumentacji i pozostawanie w dyspozycji Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Rawiczu do czasu uzyskania zgody na zmianę,
˜ w przypadku, gdy w toku wykonawstwa robót budowlanych lub w okresie gwarancji robót zajdzie konieczność wprowadzenia uszczegółowień lub zmian do dokumentacji projektowej – wprowadzenie niezbędnych zmian (również w wersji elektronicznej) i dostarczenie poprawionej dokumentacji do siedziby Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiający.
c) w zakresie robót budowlanych:
˜ wykonanie wszelkich robót budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, w tym wykonanie: ścieżki pieszo-rowerowej; stanowisk street workout; toru rowerowo-rolkowego; przestrzeni piknikowej; tras rowerowych mtb; parku ze ścieżkami pieszymi; plaży z żaglami zacieniającymi; trawiastej strefy

leżakowania z żaglami zacieniającymi; tarasowej strefy leżakowania; przestrzeni kąpielowej dla dzieci; przestrzeni kąpielowej dla dorosłych; kąpieliska; toalet ogólnodostępnych i przebieralni; placu zabaw; parkowej przestrzeni wypoczynkowej z leżankami; siłowni zewnętrznej; bezobsługowego kompleksu wspinaczkowego; boiska do siatkówki plażowej; ogrodzonego wybiegu dla psów; nasadzeń; instalacji fotowoltaicznej; monitoringu terenu; zasilenia zbiornika ze studni głębinowej; bioremediacji kąpieliska; ogrodzenia wzdłuż promenady; oświetlenia i małej architektury wzdłuż promenady; parkingu i chodników na terenie strzelnicy; prac przy wałach ziemnych, wycinki drzew; napisu betonowego przy wjeździe na teren;

- dostawy materiałów i montażu urządzeń zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną;
- zagospodarowania terenu zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną;
- zapewnienia wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia zawodowe;
- utylizacji powstałych w trakcie wykonywania robót ewentualnych zanieczyszczeń i odpadów (np. gruz, nadmiar ziemi);
- wykonania wszystkich robót w oparciu o opracowaną przez Wykonawcę dokumentację, warunki pozwolenia na budowę oraz obowiązujące przepisy;
- w przypadku zniszczenia dróg dojazdowych do miejsca robót, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenie ich do stanu pierwotnego;
- Wykonawca powinien w czasie trwania budowy zapewnić na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a po zakończeniu budowy uporządkować teren;
- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w ramach zatwierdzonej ceny kontraktowej pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją projektu;
- wszystkie materiały przed wbudowaniem należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego;
- z uwagi na sąsiedztwo zbiorników wodnych zabronione jest wykonywanie podbudów z elementów wapiennych powodujących mętnienie wody.
- sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
- prowadzenie dziennika budowy,
- inne prace towarzyszące prawidłowemu wykonaniu zamówienia,
- uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane).

2. Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą:
1) dla części 4:
a) programu funkcjonalno – użytkowego, który stanowi wytyczne do projektowania.
b) zestawienie elementów realizacji zadania zostało przedstawione w przedmiarze, który jest załącznikiem pomocniczym do wyceny kwoty ofertowej przez Wykonawcę. Program funkcjonalno – użytkowy określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia. Program wskazuje materiały, urządzenia, rozwiązania mające na celu dokładne opisanie odpowiednich standardów i materiałów. Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń i materiałów równorzędnych, jednakże nie gorszych niż te, które precyzują zapisy Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Wykonawca musi zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych.
Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy i zalecaną wizję w terenie.
3. Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego rodzaje podanych niżej czynności związanych z realizacją zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy:
- roboty polegające na wykonaniu robót budowlanych ziemnych, układania nawierzchni (dotyczy części 4)
4. Zadanie jest współfinansowane z Promesy otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 4 zawarto w rozdziale III SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.5.5.) Wartość części: 9200406,50 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3263449,01 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4503795,91 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3263449,01 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Marek Żurek - Zakład Usług Ogólnobudowalnych

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6991001770

7.3.4) Miejscowość: Rawicz

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3263449,01 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-12-04

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy