Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo - postępowanie 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rościszewo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015900

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Armii Krajowej, 1

1.5.2.) Miejscowość: Rościszewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-204

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki

1.5.7.) Numer telefonu: 242764076

1.5.8.) Numer faksu: 242764201

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@rosciszewo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rosciszewo.bip.org.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://josephine.proebiz.com

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo - postępowanie 2

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-483d4078-3521-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00453157

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014860/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – dofinansowanie do 63,63%.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RRGKB.271.9.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 174305,20 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sceny plenerowej w miejscowości Rościszewo”.
2. W istniejącym parku przy Urzędzie Gminy w Rościszewie, zaprojektowano stały obiekt małej architektury - scenę plenerową o wymiarach w rzucie poziomym płyty posadzkowej 8,0 x 8,8m w części zadaszonej o wymiarach 5,71m x 7,72m i wysokości 4,23 m. Poziom posadzki sceny plenerowej zaprojektowano na nasypie, 0,5 metra nad poziomem istniejącego terenu. Na poziom ten prowadzą cztery żelbetowe stopnie schodowe, wys. x szer. = 12,5 x 40cm (od strony frontowej obiektu) oraz podjazd dla niepełnosprawnych od strony zachodniej. Na frontowych stopniach schodowych zaprojektowano drewniane siedziska. Zadaszenie zaprojektowano jako obiekt o konstrukcji drewnianej, z dachem czterospadowym podpartym w czterech narożnikach. Każde podparcie złożone jest z czterech słupów drewnianych o przekroju 14x14 cm, połączonych ze sobą drewnianymi krzyżulcami o przekroju 7x10cm. Aby uzyskać efekt lekkości, zestawy słupów osłonięto drewnianymi elementami poziomymi w formie żaluzji. W centralnym punkcie każdego zestawu słupów umieszczono w posadzce halogen, podświetlający cały element podparcia dachu.
3. Zakres ilościowy robót:
3.1. Fundament sceny:
3.1.1. Formowanie i zagęszczenie nasypów o wys. do 3 m – duży nasyp pod scenę – 71,500 m3
3.1.2. Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi – 71,928 m3
3.1.3. Wykopy oraz przekopy wykonane koparką - pod fundament sceny (fundament w osiach) – 53,826 m3
3.1.4. Podkłady betonowe w podłożu gruntowym B10 – 3,228 m3
3.1.5. Ławy betonowe prostokątne żelbetowe 0,6 x 0,3 m z betonu B30 – 7,263 m3
3.1.6. Przygotowanie i montaż konstrukcji pręty gładkie o śr. 6 mm (B500 SP) – 0,026 t
3.1.7. Przygotowanie i montaż konstrukcji pręty gładkie o śr. 8 mm (B500 SP) – 1,299 t
3.1.8. Przygotowanie i montaż konstrukcji pręty gładkie o śr. 12 mm (B500 SP)– 0,172 t
3.1.9. Ściany żelbetowe proste grubości 25 cm - 30,223 m3
3.1.10. Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna pionowa ścian fundamentowych – wykonane z lepiku asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa – 90,384 m2
3.1.11. Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna pionowa ścian fundamentowych – wykonane z lepiku asfaltowego na zimno - druga warstwa – 90,384 m2
3.1.12. Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna pozioma – wykonana z lepiku asfaltowego na zimni - pierwsza warstwa – 14,526 m2
3.1.13. Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa bitumiczna pozioma – wykonana z lepiku asfaltowego na zimni - druga i następna warstwa – 14,526 m2
3.1.14. Izolacja przeciwwilgociowa z papy na welonie szklanym – powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa – 28,245 m2
3.1.15. Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z foli PCW na sucho – jedna warstwa – 80,400 m2
3.1.16. Ręczne zasypanie wykopów ze skarpami – 23,160 m3
3.2. Podbudowa i posadzka sceny:
3.2.17. Podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółka) - warstwa dolna 30 cm po zagęszczeniu – 84,250 m2
3.2.18. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, 20 cm po zagęszczeniu – 84,250 m2
3.2.19. Podkłady betonowe na podłożu gruntowym B10 – 2,562 m3
3.2.20. Płyta posadzkowa żelbetowa z betonu C25/30 XF1 W6 gr 18 cm – 9,152 m3
3.2.21. Posadzka betonowa grubości 5 cm zatarta na gładko z betonu C25/30 XF1 W6 – 70,400 m2
3.2.22. Impregnacja posadzki żywicą epoksydową, 3 razy – 70,400 m2
3.2.23. Schody żelbetowe zewnętrzne na gotowym podłożu z betonu C25/30 XF1 W6 – 2,400 m3
3.2.24. Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES mrozoodporny, antypoślizgowy o wymiarach 20 x 30 cm na

zaprawie klejowej mrozoodpornej, elastycznej – 12,60 m2
3.3. Konstrukcja drewniana:
3.3.25. Malowanie lakierobejcą konstrukcji drewnianej sceny w kolorze szary jesion – 233,029 m2
3.3.26. Osłonięcie deskami rynien dachowych z tarcicy nasyconej strugowej – 8,400 m2
3.3.27. Krokwie narożne i kalenicowe z drewna GL 28 (narożne 7 x 18 cm, kalenicowe 7 x 20 cm) – 0,352 m3
3.3.28. Krokwie zwykłe długości do 4,5 m z drewna GL28 (7 x 18 cm) – 0,542 m3
3.3.29. Słupy o długości ponad 2 m z drewna GL 28 (14 x 14 cm) – 1,061 m3
3.3.30. Belki ramy głównej długości ponad 3 m z drewna GL 28 (14 x 28 cm) – 1,045 m3
3.3.31. Belki ramy głównej długości ponad 3 m z drewna GL 28 (7 x 28 cm oraz 7 x 10 cm) – 0,154 m3
3.3.32. Krzyżulce i słupki z drewna GL 28 (krzyżulec 7 x 20 cm, słupek 7 x 10 cm) – 0,501 m3
3.3.33. Złącza ciesielskie stalowe - 112 sztuk
3.3.34. Wkręty konstrukcyjne ciesielskie – 140 sztuk
3.3.35. Deski połaciowe z tarcicy nasyconej struganej jednostronnie gr 2,5 cm – 44,20 m2
3.3.36. Pokrycie dachu papą podkładową na podłożu z drewnianym - jednowarstwowo - 44,20 m2
3.3.37. Pokrycie dachu dachówką bitumiczną w kolorze jasno szarym w kształcie prostokątów na osnowie z trwałego welonu szklanego pokrytego mieszanką bitumiczną – 44,20 m2
3.3.38. Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 100 mm w kolorze jasno popielatym – 28 m
3.3.39. Lej spustowy z PCW – 2 sztuki
3.3.40. Rury spustowe z PCW, okrągła śr. 75 mm w kolorze jasno popielatym – 7 m
3.3.41. Obróbki z blachy tytanowo – cynkowej gr 0,7 mm – 19,104 m2
3.3.42. Drewniana żaluzje – poziome i pionowe, elementy osłaniające słupy – 1,040 m3
3.3.43. Drewniana ściana osłonowa - słupy – 0,200 m3
3.3.44. Drewniana ściana osłonowa z desek pióro-wpust (deska szer. 23 cm i grubości 4,2 cm – 96,600 m
3.3.45. Montaż drewnianych siedzisk z łat 5x10 cm na schodach sceny za pomocą śrub, kotew do betonu i ceowników stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze jasno popielatym RAL 7047 (6 ławek) – 3,600 m
3.3.46. Osłonięcie deskami rynien dachowych z tarcicy nasyconej struganej – 9,800 m2
3.3.47. Złącza ciesielskie do zamocowania rynien – 84 sztuki
3.4. Podjazd dla niepełnosprawnych, schody:
3.4.48. Ściany żelbetowe proste przy podejściach dla niepełnosprawnych – 20,760 m2
3.4.49. Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych, stal o śr. 12 mm (B500 SP) – 0,300 t
3.4.50. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo piaskowej – 12,300 m2
3.4.51. Balustrada ze stali KO dla osób niepełnosprawnych – 17,300 m
3.5. Elektryka:
3.5.52. Ręczne kopanie rowów do kabli na głębokość 0,8 m i szer. 0,4 m – 150 m
3.5.53. Nasypanie i podsypka z piasku gr. 0,1 m i szer. 0,4 m na dno rowu kablowego – 300 m
3.5.54. Ręczne zasypanie rowów dla kabli o głębokości 0,6 m i szer. 0,4 m – 120 m
3.5.55. Mechaniczne przepychanie rur SRS 90 mm przy zbliżeniu do drzew – 20 m
3.5.56. Układanie kabla zasilającego w rowach kablowych – 155 m
3.5.57. Tablica rozdzielcza kompletna z gniazdami – 1 sztuka
3.5.58. Rury ochronne z PCW o śr. do 22mm – oświetlenie altany – 40 m
3.5.59. Przewody kablowe o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych – oświetlenie altany – 40 m
3.5.60. Oprawy oświetleniowe zewnętrzne LED – wpuszczane na listwach, kierunkowe - 8 kpl.
3.5.61. Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektryczne 3 fazowej, pierwszy pomiar - 2 pomiary
3.5.62. Pomiar rezystencji izolacji instalacji elektrycznej 1 fazowej, każdy następny pomiar – 2 pomiary
3.5.63. Sprawdzenia samoczynnego wyłączania zasilania, pierwsza próba – 1 próba
3.5.64. Sprawdzenia samoczynnego wyłączania zasilania, następna próba – 1 próba
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
4.5. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 10 do SWZ
4.6. Przedmiary robót – załącznik nr 9 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45237000-7 - Roboty budowlane w zakresie scen

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 222764,23 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 298332,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 222764,23 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HANDEL-EXPERT Angelika Kościjańska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7761679411

7.3.3) Ulica: Bryski

7.3.4) Miejscowość: Rościszewo

7.3.5) Kod pocztowy: 09-204

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 222764,23 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-08-31