Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Zagospodarowanie terenu zieleni i rozbudowa istniejącego placu zabaw – dz. 208/2, AM-10, obręb Ołtaszyn przy ul. Rubinowej" – prace dodatkowe.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932104838

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Śląska 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-118

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: +48 71 323 50 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 71 323 50 02

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zzm.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzm.wroc.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://zzm-wroc.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Zagospodarowanie terenu zieleni i rozbudowa istniejącego placu zabaw – dz. 208/2, AM-10, obręb Ołtaszyn przy ul. Rubinowej" – prace dodatkowe.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e5dd9a20-6bc8-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00455735

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00029169/34/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.49 „Zagospodarowanie terenu zieleni i rozbudowa istniejącego placu zabaw – dz. 208/2, AM-10, obręb Ołtaszyn przy ul. Rubinowej" – prace dodatkowe

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Zamówienie udzielone w trybie z wolnej ręki na podstawie przepisów art. 305 pkt. 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2022.1710), zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych/usług, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych/usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. W przedmiotowej sprawie zamówienie podstawowe zostało udzielone w wyniku trybu podstawowego na podst. art. 275 pkt. 2 Pzp - znak spr.: ZP/TP/220/49/2022/DP, ogłoszonego w dniu 15.07.2022r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2022/BZP 00256763/01 a wszystkie ww. przesłanki zostały spełnione.

3.1.2.) Identyfikator wcześniejszego postępowania: ocds-148610-8de04604-040b-11ed-9a86-f6f4c648a056

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/ZWR/220/68/2022/DP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać roboty budowlane polegające na:
1) ogrodzeniu terenu budowy, wygrodzeniu stref niebezpiecznych, umieszczeniu tablic ostrzegawczych oraz kart informacyjnych do standardów ochrony drzew w Inwestycjach Wrocławia,
2) zabezpieczeniu drzew i krzewów na czas trwania robót budowlanych,
Zabezpieczenie drzew należy wykonać zgodnie z Planem ochrony drzew przygotowanym przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym. Plan ochrony drzew należy opracować mając na względzie Standardy ochrony drzew w Inwestycjach Wrocławia, dostępne na stronie internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu (http://www.zzm.wroc.pl/pl/dzialania_zzm,366.html),
3) tyczeniu układu przestrzennego,
4) prowadzeniu robót pomiarowych przy powierzchniowych robotach ziemnych,
5) wykonaniu robót ziemnych takich jak wywóz ziemi i gruzu z wykopów, profilowanie,
6) odtworzeniu nawierzchni żwirowej – miąższość warstwy żwiru 300 mm; żwir płukany rzeczny koloru żółtego ciepłego, ziarna zaokrąglone o frakcji 2/8 mm, na włókninie wytrzymałej termicznie, odpornej na gnicie oraz uszkodzenia mechaniczne o gr. 0,6 mm,
7) odtworzeniu nawierzchni piaskowej – miąższość warstwy piasku 300 mm; piasek płukany jasny żółty, ziarna frakcji 0,2/2 mm, na włókninie wytrzymałej termicznie, odpornej na gnicie oraz uszkodzenia mechaniczne o gr. 0,6 mm,
8) dostawie i montażu małej architektury:
• łódka do zabawy z piaskiem 1 szt.
urządzenie o wym. (+/- 5 cm) 145x450x360 cm, konstrukcja z drewna robiniowego, elementy drewniane w kolorze naturalnego drewna robiniowego, burta malowana na kolor niebieski, elementy ze stali nierdzewnej, maszt z tkaniny HDPE, fundamentowanie wg zaleceń producenta),
• karuzela typu „spinner” 1 szt.
urządzenie o wym. (+/- 5 cm) 520x550x600mm, konstrukcja wykonana z tworzywa koloru piaskowego oraz stali, fundamentowana wg zaleceń producenta,
9) odtworzeniu zniszczonych podczas prac nawierzchni,
10) uporządkowaniu terenu po prowadzonych robotach budowlanych.
Wszelkie elementy konstrukcji wykonane z drewna robiniowego muszą zostać zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych, pęknięciami, flekowanie szpar i pęknięć w drewnie jest niedopuszczalne, wilgotność drewna < 13% w stanie powietrzno-suchym. Należy zapewnić wysoki standard drewna, po obróbce powinno posiadać gładką powierzchnię bez zadr. Niedopuszczalne są wady w postaci oznak chorób drewna, drewno powinno być wcześniej odpowiednio sezonowane.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: JOKO Jolanta Kozłowska

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 912-181-98-50

7.3.3) Ulica: ul. Iwaszkiewicza 26/2

7.3.4) Miejscowość: Oława

7.3.5) Kod pocztowy: 55-200

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 55500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy