Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i montaż zewnętrznych platform pionowych dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz w Szkole Podstawowej Nr 4 w Lubaniu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Lubań

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 7 Dywizji 14

1.5.2.) Miejscowość: Lubań

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-800

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: boi.um@miastoluban.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.luban.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://bip.miastoluban.pl/urzad,m,10439,ogloszenia-o-zamowieniach.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa i montaż zewnętrznych platform pionowych dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz w Szkole Podstawowej Nr 4 w Lubaniu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c80ef770-4f82-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00466819

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00005120/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa i montaż zewnętrznych platform pionowych dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 3 oraz w Szkole Podstawowej Nr 4 w Lubaniu.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00399175/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.20.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 390243,90 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część Nr 1 – Dostawa i montaż zewnętrznej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 3:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zewnętrznej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Lubaniu w ramach realizacji projektu ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Lubań". Zakres dostawy obejmuje:
A) Wykucie z muru zewnętrznych stalowych parapetów okiennych,
B) Wykucie z muru wewnętrznych betonowych podokienników,
C) Wykucie z muru okien PCV o powierzchni ponad 2 m2,
D) Rozebranie w miejscu lokalizacji platformy, docieplenia ze styropianu gr. 12 cm na ścianie zewnętrznej. Zakres robót obejmuje również usunięcie tynku cienkowarstwowego z elewacji i ościeży okiennych wraz z warstwą zbrojącą z siatki z włókna szklanego oraz demontaż kołkowania,
E) Rozkucie ścian murowanych w poziomie parteru i pierwszego piętra (pod oknami) z odbiciem tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej i wykuciem strzępi dla dostosowania do otworów drzwiowych platformy,
F) Przemurowanie otworów po zdemontowanej stolarce okiennej do wielkości drzwi platformy z obsadzeniem nadproży,
G) Uzupełnienia i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych po robotach murarskich,
H) Uzupełnienia i naprawa powłok malarskich tynków wewnętrznych i zewnętrznych po robotach tynkarskich,
I) Uzupełnienia posadzek (w progach drzwi platformy) po rozebranych ścianach,
J) Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (gruz, styropian, siatka z włókna szklanego),
K) Ręczne wykopy fundamentowe z umocnieniem wykopów pod fundament i ściany oporowe platformy,
L) Roboty instalatorskie związane z likwidacją kolizji fundamentu z kanałem deszczowym (przełożenie odcinka kanalizacji deszczowej z przykanalikiem rury deszczowej),
M) Wykonanie żelbetowych murów oporowych i płyty fundamentowej dla posadowienia platformy,
N) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ścian oporowych i płyty fundamentowej,
O) Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej platformę (ułożenie przewodu YKY 5x10 mm2) z montażem kompletnej rozdzielnicy,
P) Roboty pomiarowe wykonanej instalacji elektrycznej,
Q) Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w miejscu kolizji z drzwiami przystankowymi platformy. Instalacja wykonana z rur miedzianych, grzejniki stalowe,
R) Przebudowa nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej dojścia do platformy,
S) Montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych -
Charakterystyka ogólna:
• wymiary platformy - 1460 x 1170 mm (wym. użytkowy 1460 x 1140 mm),
• szyb - samonośny, kolor szary RAL7040, z 3- ech stron wypełniony szkłem bezpiecznym przezroczystym, od strony prowadnic panelami w kolorze konstrukcji, zadaszony; wym. zewnętrzny szybu: 1960 x 1696 mm,
• podszybie - 140 mm,
• wymiary nadszybia - 2850 mm (2600 mm + zadaszenie),
• udźwig platformy min. - 400 kg,
• rodzaj napędu - elektryczny pasowy (bez maszynowni),
• prędkość ruchu platformy min. - 0,15 m/s
• sterowanie – elektroniczne
• rodzaj zasilania - 230 V
• moc silnika min. - 3,00 kW
• wysokość podnoszenia min. - 3,60 m
• ilość przystanków / dojść - 2 / 3
• wersja - przelotowa 180 stopni
• drzwi kabinowe - sztuk 2 automatyczne teleskopowe, dwupanelowe similinox (kolor szary) 900 x 2000 mm
• drzwi przystankowe - sztuk 3 automatyczne teleskopowe, dwupanelowe similinox (kolor szary) 900 x 2000 mm
• platforma - 1 ściana kabiny seria "color" szary, 1 ściana seria „glass" szkło przezroczyste, sufit: listwa oświetleniowa LED, podłoga: wykładzina antypoślizgowa typu „guma", kolor szary, awaryjny zjazd po zaniku napięcia

• rodzaj instalacji - na zewnątrz budynku
• panel sterowania - pionowy panel dyspozycji w kabinie z podświetlanymi przyciskami o wym. 50 mm x 50 mm, z oznaczeniem Braille'a, przycisk stop, kluczyk, wskaźnik przeciążenia, telefon (słuchawka), na przystankach kasety z przyciskami
• przyciski jazdy w kabinie - brak konieczności trzymania wciśniętego przycisku wybranej kondygnacji podczas jazdy (wystarczy raz nacisnąć).

4.5.3.) Główny kod CPV: 42416100-6 - Windy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45313100-5 - Instalowanie wind

45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 173170,73 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część Nr 2 – Dostawa i montaż zewnętrznej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 4:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zewnętrznej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 4 w Lubaniu w ramach realizacji projektu ,,Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Lubań".
Zakres dostawy obejmuje:
A) Wykucie z muru zewnętrznych stalowych parapetów okiennych
B) Wykucie z muru wewnętrznych betonowych podokienników
C) Wykucie z muru okien PCV o powierzchni ponad 2 m2
D) Wykucie z muru stalowych ościeżnic drzwiowych z demontażem skrzydeł drzwiowych
E) Rozebranie w miejscu lokalizacji platformy, docieplenia ze styropianu gr 12 cm na ścianie zewnętrznej. Zakres robót obejmuje również usunięcie tynku cienkowarstwowego z elewacji i ościeży okiennych wraz z warstwą zbrojącą z siatki z włókna szklanego oraz demontaż kołkowania.
F) Rozkucie ścian murowanych w poziomie parteru pierwszego i drugiego piętra (pod oknami) z odbiciem tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej i wykuciem strzępi dla dostosowania do otworów drzwiowych platformy.
G) Rozebranie ścian działowych gr. 12 cm
H) Rozebranie posadzek parkietowych z rozbiórką podłoży betonowych
I) Przemurowanie otworów po zdemontowanej stolarce okiennej do wielkości drzwi platformy z obsadzeniem nadproży
J) Uzupełnienia i naprawa tynków wewnętrznych i zewnętrznych po robotach murarskich
K) Uzupełnienia i naprawa powłok malarskich tynków wewnętrznych i zewnętrznych po robotach tynkarskich
L) Uzupełnienia posadzek (w progach drzwi platformy) po rozebranych ścianach
M) Obsadzenie kompletnych płytowych drzwi wewnątrzlokalowych
N) Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki (gruz, styropian, siatka z włókna szklanego)
O) Ręczne wykopy fundamentowe z umocnieniem wykopów pod fundament platformy
P) Roboty instalatorskie związane z likwidacją kolizji fundamentu z kanałem deszczowym (przełożenie odcinka kanalizacji deszczowej z przykanalikiem rury deszczowej)
Q) Wykonanie żelbetowej płyty fundamentowej dla posadowienia platformy
R) Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych płyty fundamentowej
S) Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej platformę (ułożenie przewodu YKY 5x10 mm2) z montażem kompletnej rozdzielnicy
T) Roboty pomiarowe wykonanej instalacji elektrycznej
U) Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w miejscu kolizji z drzwiami przystankowymi platformy. Instalacja wykonana z rur miedzianych, grzejniki stalowe.
V) Przebudowa nawierzchni utwardzonej z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3-4 cm na dojściu do platformy
W) Montaż platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych -
Charakterystyka ogólna:
- wymiary platformy - 1460 x 1170 mm (wym. użytkowy 1460 x 1140 mm)
- szyb - samonośny, kolor szary RAL7040, z 3- ech stron wypełniony szkłem bezpiecznym przezroczystym, od strony prowadnic panelami w kolorze konstrukcji, zadaszony; wym. zewnętrzny szybu: 1960 x 1696 mm
- podszybie - 140 mm
- wymiary nadszybia - 2850 mm (2600 mm + zadaszenie)
- udźwig platformy min. - 400 kg
- rodzaj napędu - elektryczny pasowy (bez maszynowni)
- prędkość ruchu platformy min. - 0,15 m/s
- sterowanie – elektroniczne
- rodzaj zasilania - 230 V
- moc silnika min. - 3,00 kW
- wysokość podnoszenia min. - 8,40 m

- ilość przystanków / dojść - 4 / 4
- wersja - przelotowa 180 stopni
- drzwi kabinowe - sztuk 2 automatyczne teleskopowe, dwupanelowe similinox (kolor szary) 900 x 2000 mm
- drzwi przystankowe - sztuk 4 automatyczne teleskopowe, dwupanelowe similinox (kolor szary) 900 x 2000 mm
- platforma - 1 ściana kabiny seria "color” szary, 1 ściana seria „glass” szkło przezroczyste, sufit: listwa oświetleniowa LED, podłoga: wykładzina antypoślizgowa typu „guma”, kolor szary, awaryjny zjazd po zaniku napięcia
- rodzaj instalacji - na zewnątrz budynku
- panel sterowania - pionowy panel dyspozycji w kabinie z podświetlanymi przyciskami o wym. 50 mm x 50 mm, z oznaczeniem Braille’a, przycisk stop, kluczyk, wskaźnik przeciążenia, telefon (słuchawka), na przystankach kasety z przyciskami
- przyciski jazdy w kabinie - brak konieczności trzymania wciśniętego przycisku wybranej kondygnacji podczas jazdy (wystarczy raz nacisnąć)

4.5.3.) Główny kod CPV: 42416100-6 - Windy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45313100-5 - Instalowanie wind

45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartość części: 217073,17 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 209500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 386220,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 209500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Handel i Usługi Bogusław Kosior

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6130006961

7.3.3) Ulica: Starolubańska 37A/2

7.3.4) Miejscowość: Lubań

7.3.5) Kod pocztowy: 59-800

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Dostawa i montaż platformy pionowej - Windpoldźwig Sp. z o.o.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 209500 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-01-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 261700,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 390188,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 261700,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Handel i Usługi Bogusław Kosior

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6130006961

7.3.3) Ulica: Starolubańska 37A/2

7.3.4) Miejscowość: Lubań

7.3.5) Kod pocztowy: 59-800

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Dostawa i montaż platformy pionowej - Windpoldźwig Sp. z o.o.

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 261700 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-01-31