Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej ul. J. Wiktora i budowa ul. Ks. L. Ruczki w Kolbuszowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOLBUSZOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581666

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Obrońców Pokoju 21

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ekolbuszowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.ekolbuszowa.logintrade.net

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej ul. J. Wiktora i budowa ul. Ks. L. Ruczki w Kolbuszowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-901a5058-5115-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00469136

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018988/29/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.38 Przebudowa drogi gminnej ul. J. Wiktora i budowa ul. Ks. L. Ruczki w Kolbuszowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00404319/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.70.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. J. Wiktora i budowa ul. ks. L. Ruczki w Kolbuszowej” dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Nr Edycja 3PGR/2021/807/PolskiLad.
Realizacja inwestycji na podstawie Decyzji pozwolenia na budowę Nr 23/2022 z dnia 26.01.2022.
Lokalizacja inwestycji: działki nr ewid. gruntów: 1772, 1778, 1779/2 położonych w miejscowości Kolbuszowa, gmina Kolbuszowa, powiat kolbuszowski, województwo podkarpackie.

Zakres robót budowlanych obejmuje:
1. BRANŻA DROGOWA - ODCINEK 1 w km od 0+245 do 0+461: „Przebudowa drogi gminnej nr 104039 R ul. Wiktora w Kolbuszowej”.
1). Przebudowa istniejącej nawierzchni z płyt drogowych. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o długości ok. 216 m i szerokości 6,5 m wraz z konstrukcją podbudowy:
a) warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S – grub. 6 cm,
b) warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W – grub. 7 cm,
c) podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm – grub. 25 cm,
d) podbudowa pomocnicza z chudego betonu C12/15 – grub. 15 cm,
e) warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o grub. 10 cm.
2). Budowa chodnika (strona prawa) o szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
3). Budowa odcinka kanalizacji deszczowej o średnicy DN 300 mm z rur PVC (SN8) o długości ok. 80 m wraz z montażem 2 szt. studni rewizyjnych betonowych o średnicy 1000 mm i 3 szt. wpustów ulicznych.
4). Przebudowa istniejącego rowu otwartego (strona lewa) z utwardzeniem dna i skarp betonowymi płytami ażurowymi.
5). Przebudowa i budowa zjazdów publicznych wraz z budową przepustów.
6). Wykonanie umocnienia pobocza w przekroju półulicznym z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o szerokości 0,75 m i grub. 10 cm.
7). Budowa kanału technologicznego z rur HDPE Dn 110 o długości ok. 229 m wraz z montażem 7 szt. studni kablowych SKR-1.
8). Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego jezdni.

2. BRANŻA DROGOWA - ODCINEK 2 w km od 0+461 do 0+828: „Budowa drogi gminnej ul. Ks. Ruczki w Kolbuszowej – etap II wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi”.
1). Budowa nowego odcinka drogi o nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o długości ok. 367 m i szerokości 7,0 m wraz z konstrukcją podbudowy:
a) warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11 S – grub. 6 cm,
b) warstwa wiążąca: beton asfaltowy AC 16 W – grub. 7 cm,
c) podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm – grub. 25 cm,
d) podbudowa pomocnicza z chudego betonu C12/15 – grub. 15 cm,
e) warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o grub. 10 cm.
2). Budowa chodnika (strona lewa) o szerokości 2,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej.
3). Budowa odcinka kanalizacji deszczowej o średnicy DN 300 mm z rur PVC (SN8) o długości ok. 74 m wraz z montażem 3 szt. studni rewizyjnych betonowych o średnicy 1000 mm i 10 szt. wpustów ulicznych.
4). Przebudowa istniejącego rowu otwartego nieumocnionego (strona lewa).
5). Wydłużenie istniejącego przepustu pod koroną drogi z rur betonowych o średnicy 1000 mm, służącego odwodnieniu terenu kolejowego.
6). Przebudowa i budowa zjazdów publicznych wraz z budową przepustów.
7). Wykonanie umocnienia pobocza (strona prawa) z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm o szerokości 0,75 m i grub. 10 cm.
8). Budowa kanału technologicznego z rur HDPE Dn 110 o długości ok. 370 m wraz z montażem 6 szt. studni kablowych SKR-1 (3 szt.) i SK-1 (3 szt.).
9). Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego jezdni.

3. OŚWIETLENIE ULICZNE. Przebudowa oświetlenia ulicznego związana z przebudową drogi gminnej nr 104039 R ul. Wiktora w Kolbuszowej oraz budowa oświetlenia ulicznego związana z budową drogi gminnej ul. ks. Ruczki w Kolbuszowej – etap II.

1). Demontaż istniejącej linii napowietrznej oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Wiktora o długości ok. 205 m wraz z demontażem 5 szt. słupów żelbetowych oraz opraw i wysięgników.
2). Budowa przyłącza kablowego o długości ok. 20 m kabel typu YAKXS 4x35 mm2 z stacji transformatorowej nr S11-456 – Kolbuszowa 10 do projektowanej skrzynki oświetleniowej ZP+SO.
3). Montaż kompletnego złącza kablowo – pomiarowego ZP+SO.
4). Budowa linii podziemnej oświetlenia ulicznego o długości ok. 595 m kablem typu YAKXS 4x35 mm2.
5). Montaż 18 szt. słupów oświetleniowych oc. malowanych o wysokości 8,0 m , na prefabrykowanych fundamentach (5 szt. wzdłuż ul. Wiktora i 13 szt. wzdłuż ul. Ruczki).
6). Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego (18 szt.) – oprawa LED ze sterownikiem na wysięgniku w kolorze słupów.
7). Zabezpieczenie kabla w miejscach skrzyżowań z elementami drogi lub istniejącym uzbrojeniem rurami ochronnymi.
8). Uwaga: w zakresie branży elektrycznej przewidziano do wykonania również usunięcie kolizji słupa nr 6 (ul. Wiktora km ok. 0+412) z projektowanym chodnikiem. Wymiana przyłącza napowietrznego na przyłącz kablowy ze stacji Kolbuszowa 10, zmufowanie z kablem zasilającym skrzynię „e" i likwidacja słupa nr 6 – roboty ujęte w przedmiarach robót.

4. UWAGA: Całość należy zgłosić do odbioru PGE Dystrybucja S.A. i przekazać protokół odbioru przyłącza i sieci oświetleniowej Inwestorowi.

Szczegółowe warunki dla opraw oświetleniowych Led oraz systemu sterowania.
Oferowany system sterowania i zarządzania oświetleniem każdej z opraw musi być zintegrowany z już zainstalowanym na terenie Gminy Kolbuszowa systemem PLANet. System musi posiadać certyfikat TAQLv2 w celu zapewnienia interoperacyjności. System musi posiadać funkcjonalność co najmniej w takim zakresie jak już zainstalowany i eksploatowany przez Zamawiającego. W ramach dostawy Zamawiający oczekuje dostawy sterowników systemu zabudowanych do każdej oferowanej oprawy w układzie – oprawa wyposażona w gniazdo NEMA 5/7 pin, sterownik systemu oraz zworę prądową, wyposażone we wtyk odpowiedni do montażu w tym gnieździe. Sterowniki muszą być uniwersalne – zapewniające sterowanie zarówno sygnałem cyfrowanym DALI jak i analogowym 0-10V. Kluczowe parametry sterownika systemu: napięcie zasilania 230V,odporność na uderzenia IK minimum 06, stopień szczelności IP minimum 66, minimalny zakres temperatur pracy -40C do +50C, komunikacja radiowa w częstotliwości nielicencjonowanej 868MHz (zgodnie z normą EN 300 220) do już zabudowanych przez Zamawiającego stacji bazowych na terenie Gminy Kolbuszowa.
Oprawy Led – minimalne parametry:
a) Obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium, górna część korpusu wykonana z jednego elementu pozbawiona łączeń, zawiasów oraz żeber.
b) Korpus malowany proszkowo z powłoką elektrostatyczną umożliwiającą samoistne usuwanie zanieczyszczeń z obudowy
c) Obudowa dwukomorowa, oddzielna komora umożliwiająca podłączenie zasilania oraz elementów systemu sterowania.
d) Oprawa wykonana w II klasie ochrony przeciwporażeniowej.
e) Oprawa wyposażona w system regulujący ciśnienie w oprawie, zapobiegający przed kondensacją wilgoci wewnątrz oprawy.
f) Komora oprawy i osprzętu o szczelności IP 66.
g) Odporność na uderzenia - IK 07.
h) Temperatura barwowa użytych diod z zakresu 3800K – 4200K.
i) Układ zasilający oprawy umożliwiający sterowanie sygnałem cyfrowym DALI lub analogowym 0 -10 V.
j) Redukcja mocy (strumienia) musi odbywać się w sposób płynny przez zmniejszenie strumienia świetlnego wszystkich źródeł LED jednocześnie a nie przez wyłączanie poszczególnych paneli LED w jednej oprawie.
k) Skuteczność świetlna oprawy (uwzględniająca wszystkie straty) min. 170 lm/W.
l) Współczynnik mocy (cos φ)≥0,98 dla mocy znamionowej, utrzymanie współczynnika mocy (cos φ) powyżej 0,95 przy sterowaniu oprawy w zakresie 0-100% mocy znamionowej.
m) Odporność oprawy na przepięcia: 10 kV.
n) Zaczep oprawy powinien stanowić integralną część oprawy i posiadać możliwość montażu na wysięgniku oraz bezpośrednio na słupach oświetleniowych. Zaczep powinien mieć możliwość regulacji kąta pochylenia 0-15^{o} i -15-0^{o}.
o) Strumień świetlny lampy – min. 5337 lm.
p) Oprawa wyposażona w gniazdo NEMA 5/7pin.
q) Oprawa malowana w kolorze słupów.
r) Gwarancja min. 7 lat (84 miesiące) od daty odbioru robót.

5. PRZEBUDOWA SIECI PODZIEMNYCH KOLIDUJĄCYCH Z PROJEKTOWANĄ INFRASTRUKTURĄ. Przebudowa sieci wodociągowej związana z przebudową drogi gminnej nr 104039 R ul. Wiktora w Kolbuszowej.
1). Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej stalowej DN250 mm w sposób niekolidujący z projektowanymi elementami drogi. Montaż nowego odcinka sieci wodociągowej z rur PEHD 100 SDR 11 Dn 315 o długości L=113 m oraz odcinka z rur PE HD 100 SDR 17 Dn 160 mm o długości L=8,5 m. Przekroczenie pod drogą wykonać w rurze osłonowej PE HD SDR 17 Dn 400 mm o długości L=7,5 m.

6. Szczegółowy zakres robót precyzują: projekt budowalny i projekty wykonawcze. Przedmiary robót mają charakter pomocniczy.

UWAGA: Jeżeli SWZ lub załączniki do SWZ w tym dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty, Zamawiający zgodnie z art. 99 ust 5 ustawy PZP dopuszcza składania „ produktów

równoważnych". Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.

Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SWZ, w szczególności z:
a) Opisem Przedmiotu zamówienia / dokumentacją techniczną (Rozdział III),
b) Istotnymi postanowieniami umowy (Rozdział IV),
c) Przedmiarami robót (Rozdział II) – przedmiar ma charakter pomocniczy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający, działając zgodnie z art. 255 ust. 3 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zawiadamia, że unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. J. Wiktora i budowa ul. Ks. Ruczki w Kolbuszowej w ramach zadania pn.:
„Przebudowa drogi gminnej nr 104039 R (ul. Wiktora) oraz budowa drogi gminnej
(ul. Ks. Ruczki) – II etap wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi"
na działkach numer ewid. gruntów: 1772 , 1778, 1779/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001-Kolbuszowa, w jednostce ewidencyjnej 180602_4 (M)

Zgodnie z dyspozycją art. 255 ust 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający wyznaczył termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na dzień 16 listopada 2022 r. r. Do upływu terminu składania ofert tj.: do dnia 14 listopada 2022 r. do godz. 10:00 wpłynęło pięć ofert na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. J. Wiktora i budowa ul. Ks. L. Ruczki w Kolbuszowej w ramach zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 104039 R (ul. Wiktora) oraz budowa drogi gminnej
(ul. Ks. Ruczki) – etap wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi" na działkach numer ewid. gruntów: 1772, 1778, 1779/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001-Kolbuszowa, w jednostce ewidencyjnej 180602_4 (M).
Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zamieścił informację, że na realizację w/w zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 2 720 000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy zł 00/100).
Komisja powołana do niniejszego postępowania dokonała otwarcia ofert i stwierdziła, że oferta
z najniższą ceną brutto, która nie podlega odrzuceniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia. Cena oferty najkorzystniejszej nie podlegającej odrzuceniu złożonej przez Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjno Drogowego M-Via Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 13, 37-450 Stalowa Wola, Partner: Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Bruk-Mar Łukasz Marut, Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów wynosi 3 736 937,68 zł.
Zgodnie z art. 255 ust. 3 Ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Po dokonaniu analizy finansowej, Zamawiający ustalił, że nie może zwiększyć środków
na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
Wobec powyższego, Zamawiający unieważnia postępowanie na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej ul. J. Wiktora i budowa ul. Ks. L. Ruczki w Kolbuszowej w ramach zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 104039 R (ul. Wiktora) oraz budowa drogi gminnej
(ul. Ks. Ruczki) – etap wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi” na działkach numer ewid. gruntów: 1772, 1778, 1779/2 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001-Kolbuszowa, w jednostce ewidencyjnej 180602_4 (M).na podstawie art. 255 ust. 3 Ustawy Pzp.