Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej Michałowo, Gmina Czarnia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZARNIA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668226

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 41

1.5.2.) Miejscowość: Czarnia

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-431

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 297727017

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@czarnia.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: czarnia.samorzady.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://czarnia.samorzady.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej Michałowo, Gmina Czarnia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d27f133c-1a37-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00472160

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035016/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi gminnej Michałowo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00304915/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FUK.271.14.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 8299663,62 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa drogi gminnej Michałowo. Gmina Czarnia
Zamówienie obejmuje:
Przebudowę drogi gminnej Michałowo gminy Czarnia w lokalizacji:
Województwo mazowieckie, powiat ostrołęcki, gmina Czarnia
A. BRANŻA DROGOWA
1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
1.D.1 Opracowanie dokumentacji projektowej do uzyskania decyzji ZRID dla drogi kl. D, wraz z podziałem działek pod pas drogowy na długości L = 8,302 km
2. ROBOTY POMIAROWE
1.D.2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym, wraz z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
3. KARCZOWANIE DRZEW – WYCINKA ZAGAJNIKÓW, KRZAKÓW I ZAROŚLI
1.D.3 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowanie pni i wywiezieniem. Pozycja obejmuje koszty oczyszczenia terenu w pasie drogowym z drzew, krzaków i zarośli oraz zagajników. Pozycja obejmuje także usunięcie karp po wycince. Zakres: 33 208m2.
4. ODHUMUSOWANIE TERENU – USUNIECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
1.D.4 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości od 10 cm do 20 cm z załadowaniem i wywiezieniem – zagospodarowanie po stronie wykonawcy. Zakres: 33 208 m2
5. ROBOTY ROZBIÓRKOWE – ROZBIÓRKA NAW. BITUMICZNEJ I INNYCH ELEMENTÓW NP. OGRODZEŃ, PRZEPUSTÓW
1.D.5 Rozebranie istniejącej. nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm z pozostawieniem w miejscu rozbiórki do ponownego wykorzystania na podbudowę. Frezowanie nawierzchni bitumicznej z pozostawieniem destruktu w miejscu rozbiórki. Zakres: odc. 1975 mb x 4 m= 7900 m2
2.D.5 Inne roboty rozbiórkowe: przepustów do przebudowy, ogrodzeń oraz innych elementów kolidujących z pzt.
6. ROBOTY ZIEMNE – WYKOPY, DOWÓZ GRUNTU I FORMOWANIE NASYPÓW KORPUSU DROGOWEGO
1.D.6 Wykopy. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku samochodem samowyładowującym. Roboty ziemne w granicach projektowanej korony drogi.
2.D.6 Dostawa gruntu przepuszczalnego do formowania korpusu drogowego lub na wymianę gruntu podłoża.
3.D.6 Nasypy. Formowanie i zagęszczanie nasypów – w celu uformowania korpusu drogowego lub wymiany gruntu podłoża. Zakres: 8302 mx 2 x0,50m3/mb= 8302m3
7. BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
1.D.7 Budowa kanału technologicznego na długości ciągu głównego. Kanał typu KTu (profil minimalny: 1 x RO110 mm+ 1x RS 4,70 mm) Studnie typu SKR-1 Zakres: 8 172 mb
8. USUNIĘCIE KOLIZJI
1.D.8 Przestawienie słupów napowietrznej linii sieci elektroenergetycznej kolidujących z proj. zagospodarowaniem pasa drogowego.
9. PRZEPUSTY
1.D.9 Przebudowa przepustu na kanale Cupel. Wykonanie przepustu z rury HDPE o średnicy 100-150 cm wraz z żelbetowymi ściankami czołowymi na wlocie i wylocie przepustu.
10. PODBUDOWY – WZMOCNIENIE IST. NAW. ŻWIROWEJ I PODBUDOWA Z KR. ŁAMANEGO
1.D.10 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Zakres: 8302 mb x 5,50 m= 45661m2
2.D.10 Uzupełnienie istniejącej nawierzchni żwirowej mieszanką kruszywa naturalnego CNR fr. 0/31,50 mm warstwą o gr.10- 15 cm w celu wzmocnienia nośności i uzupełnienia na poszerzeniach wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. Wykonanie w-wy górnej podbudowy z m. kr. łamanego C50/30 fr. 0/31,50 mm o grubości -15 cm. Zakres: 8302 mb x 5,5 m= 45 661m2
3.D.10 Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na zjazdach publicznych i indywidualnych
4.D.10 Uzupełnienie istniejącej nawierzchni żwirowej zjazdów publicznych i indywidualnych warstwą mieszanki kruszywa

naturalnego o gr. 10-15 cm w celu wzmocnienia lub wykonania dolnej warstwy podbudowy. Wykonanie w-wy górnej podbudowy z m. kruszywa łamanego C50/30 fr. 0/31,50 mm o grubości – 15 cm
11. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA JEZDNI Z AC11S, OBC. RUCHEM KR 1 I ZJAZDÓW Z NAW. Z KRUSZYWA
1.D.11 Nawierzchnia - warstwa ścieralna jezdni drogi głównej z AC 11 S 50/70 grub.5 cm KR1. Wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy podbudowy z kruszywa łamanego. Zakres: 8302 mb x 5,00 m= 41 510 m2
2.D.11 Nawierzchnia - warstwa ścieralna zjazdów publicznych i indywidualnych z AC 11S 50/70 grub. 5 cm KR1.
3.D.11 Nawierzchni zjazdów z mieszanki kruszywa łamanego zag. mechanicznie fr. 0/31,50 m C50/30 o gr. 15 cm
12. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.D.12 Roboty wykończeniowe w pasie drogowym po robotach zasadniczych budowy jezdni głównej i zjazdów. Plantowanie terenu, umocnienia skarp i dna rowów płytami eko-ażur, ułożenie nawierzchni chodnika z płytek betonowych 50x50x7 cm
13. ELEMENTY ORGANIZACJI RUCHU I BEZPIECZEŃSTWA NA DRODZE
1.D.13 Oznakowanie pionowe i poziome po przebudowie drogi. Wykonanie aktywnych przejść dla pieszych w uzgodnionej lokalizacji.
14. POBOCZA GRUNTOWE WZMOCNIONE KRUSZYWEM ŁAMANYM C50/30
1.D.14 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie wraz z zagęszczeniem w ciągu drogi głównej i na zjazdach. Zakres: 8302 mx2x0,75 m= 12 453 m2
2.D.14 Pobocze utwardzone kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie fr. 0/31,50 mm o grub. 5 cm. Zakres; 8 302 mbx2x0,75 m= 12 453 m2.
W uzgodnionej lokalizacji montaż stacji rowerowej.
15. OGRODZENIA – PRZESTAWIENIE OGRODZENIA
1.D.15 Przestawienie ogrodzeń posesji prywatnych kolidujących z pzt.
16. PRZESTAWIENIE KAPLICZKI / KRZYŻA PRZYDROŻNEGO
1.D.16 Przestawienie kapliczki / krzyża przydrożnego
17. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
1.D.17 Lampy hybrydowa solarno - wiatrowa . Oświetlenie skrzyżowań: z DW 614 oraz z DP 2509W
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje dokumentacja PFU wraz z załącznikami.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112500-0 - Usuwanie gleby

45233129-9 - Roboty budowlane w zakresie skrzyżowań dróg

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233140-2 - Roboty drogowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 11272417,29 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 11680000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 11272417,29 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "Ostrada" sp.z.o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7582027548

7.3.3) Ulica: Lokalna 2

7.3.4) Miejscowość: Ostrołęka

7.3.5) Kod pocztowy: 07-410

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy

ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

część robót drogowych, kanał technologiczny, roboty elektryczne, wykonanie projektu

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 11272417,29 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 19 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy