Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont zbiornika wodnego w Nieznamierowicach i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rusinów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223965

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żeromskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Rusinów

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-411

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 6727022

1.5.8.) Numer faksu: 48 6727022 wew. 26

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@rusinow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.rusinow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
http://bip.rusinow.pl/m,107,zamowienia-publiczne-i-przetargi.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont zbiornika wodnego w Nieznamierowicach i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-01f5480a-510d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473393

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021637/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont zbiornika wodnego w Nieznamierowicach i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00403437/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót do realizacji:
1) zagospodarowanie terenu:
- remont istniejącego zjazdu na działkę,
- wykonanie utwardzenia terenu obejmującego wjazd na działkę, wewnętrzny ciąg pieszo-jezdny, plac gospodarczy i alejki spacerowe,
- urządzenie placu zabaw dla dzieci,
- urządzenie brzegu piaskowego,
- urządzenie miejsca na ognisko,
- montaż 2 altan ogrodowych,
- montaż obiektów małej architektury: ławek parkowych, koszy na śmieci i stojaków rowerowych,
- montaż urządzeń uzupełniających: składanych słupków parkingowych, parkowych lamp solarnych oraz zestawu do monitoringu terenu.
2) Opis projektowanych robót remontowych budowli piętrzącej – tamy faszynowo - kamiennej.
Wykonanie remontu istniejącej tamy faszynowo – kamiennej, polegającego na wykonywaniu w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy częściowym zastosowaniu wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Do wykonania remontu tamy wykorzystane będą: od strony wody dolnej gabiony oraz materace siatkowo-kamienne; od strony wody górnej narzut kamienny w płotkach na podkładzie z geowłókniny, oraz kosz siatkowo-kamienny.
W ramach robót remontowych ze względu na istniejące ubytki drewna na istniejącej ściance szczelnej i utracie jej szczelności, przedmiotowa ścianka szczelna zostanie doszczelniona grodzicami stalowymi GZ-4 o długości 3,20 m, długość ścianki szczelnej L = 25 mb, co zapewni szczelność tamy faszynowo-kamiennej.
W ramach naprawy ubezpieczeń dolnego stanowiska tamy(poszuru) projektuje się wykonanie:
~ zasypanie wyrw w skarpach rzeki gruntem piaszczystym z zagęszczeniem warstwami co 20 cm;
~ wyrównanie i uformowanie dna i skarp z wykorzystaniem istniejącego, przemieszczonego narzutu kamiennego jako podłoże do wykonania materaca siatkowo-kamiennego;
~ ułożenie na uformowane dno i skarpy geowłókniny igłowanej lub geotkaniny 400 kN/m2;
- wykonanie na dnie i skarpach materaca siatkowo-kamiennego z siatki stalowej o sześciokątnych oczkach i podwójnym splocie drutów z przegrodami poprzecznymi co 2 x 0,5 m, wymiary oczek 6 x 8 cm, grubość drutu 2,2/3,2 mm, powłoki antykorozyjne ze stopu cynkowo-aluminiowego, wypełnienie koszy twardymi niezwietrzałymi i odpornymi na działanie wody i mrozu kamieniami(otoczaki, kamień łamany) nie mniejsze od wymiaru oczka siatki, największe kamienie o wymiarze nie przekraczającym 2,5 krotnego wymiaru oczka siatki;
- wykonanie na dnie i skarpach gurtu końcowego w formie ułożonych koszy siatkowo-kamiennych(gabionów) o wymiarach 1,0 x 1,0 x 2,0 m, wymiary oczek 6 x 8 cm, grubość drutu 2,2/3,2 mm, powłoki antykorozyjne ze stopu cynkowo-aluminiowego wypełnienie koszy twardymi niezwietrzałymi i odpornymi na działanie wody i mrozu kamieniami(otoczaki, kamień łamany) nie mniejsze od wymiaru oczka siatki, największe kamienie o wymiarze nie przekraczającym 2,5 krotnego wymiaru oczka siatki;
~ na zakończeniu ubezpieczenia poszuru zostanie wykonana palisada z pali Ø 5 – 6 cm, głębokość wbicia 1,20 m;
W ramach naprawy ubezpieczeń górnego stanowiska tamy(ponuru) projektuje się wykonanie:
~ wyrównanie i uformowanie dna i skarp z wykorzystaniem istniejącego, przemieszczonego narzutu kamiennego jako podłoże do wykonania narzutu kamiennego w płotkach;
~ ubezpieczenie dna i skarp narzutem kamiennym w płotkach z kiszki faszynowej, grubość narzutu kamiennego 0,30 m, kamień Ø 15 – 30 cm układany na geowłókninie igłowanej lub geotkaninie 400 kN/m2;
~ wykonanie na dnie i skarpach gurtu w formie ułożonych koszy siatkowo-kamiennych(gabionów) o wymiarach 0,5 x 1,0 x 2,0 m, wymiary oczek 6 x 8 cm, grubość drutu 2,2/3,2 mm, powłoki antykorozyjne ze stopu cynkowo-aluminiowego wypełnienie koszy twardymi niezwietrzałymi i odpornymi na działanie wody i mrozu kamieniami(otoczaki, kamień łamany) nie mniejsze od wymiaru oczka siatki, największe kamienie o wymiarze nie przekraczającym 2,5 krotnego wymiaru oczka siatki.
3) Opis projektowanych robót do wykonania w czaszy zbiornika wodnego.
~ Karczowanie porostów i samosiejek porastających czaszę zbiornika, odmulenie dna zbiornika wodnego, plantowanie dna i skarp zbiornika wodnego oraz obsiew mieszanką traw skarp i terenu przyległego do zbiornika.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45243600-8 - Roboty budowlane w zakresie ścianek szczelnych

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1789639,83 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2777248,11 PLN