Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa, przebudowa, remont oraz rozbudowa dróg o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KSIĘŻPOL

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369095

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Biłgorajska 12

1.5.2.) Miejscowość: Księżpol

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-415

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 687 7419

1.5.8.) Numer faksu: 84 6877432

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@ksiezpol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugksiezpol.bip.lubelskie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://pzp.ksiezpol.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa, przebudowa, remont oraz rozbudowa dróg o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0947784e-4567-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00475655

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014288/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.14 Budowa przebudowa remont oraz rozbudowa dróg o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00381584/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BGK.271.1.19.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 7150214,43 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, remontu oraz rozbudowy dróg gminnych o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L. Zamówienie przewiduje wykonanie sześciu oddzielnych zadań w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z podziałem na części:
• Część 1 – Przebudowa drogi gminnej nr 109421L w miejscowości Zawadka od km
• 1+980 do km 2+477;
• Część 2 – Przebudowa drogi gminnej Nr 109420L w miejscowości Rakówka
• od km 0+000 do km 1+028;
• Część 3 – Budowa drogi gminnej nr 109420L oraz drogi wewnętrznej od drogi
gminnej nr 109420L do drogi powiatowej nr 2942L w miejscowości
Kulasze;
• Część 4 – Modernizacja drogi gminnej Nr 109415L w miejscowości Stare Króle;
• Część 5 – Modernizacja drogi gminnej Nr09425L ul. Nadrzeczna w miejscowości
• Księżpol;
• Część 6 – Rozbudowa drogi gminnej nr 109431L w miejscowości Majdan Stary.
Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej wybranej części lub bez ograniczenia na wybraną ilość części jak również na wszystkie części.
Przedmiot zamówienia przewiduje wykonanie prac:
1) w ramach Części 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 109421L w miejscowości Zawadka od km 1+980 do km 2+477:
a) jezdnia:
• skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej i poszerzenia emulsją asfaltową C60 B5;
• wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych AC11W 50/70 dla KR 2, warstwa wiążąca gr. 4 cm po zagęszczeniu;
• wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S 50/70 dla KR 2, warstwa ścieralna, grubość po zagęszczeniu 3 cm;
• utwardzenie pobocza z kruszywa
b) konstrukcja jezdni na poszerzeniu:
• warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego z cementem C 1,5/2 CBGM 0/8 (wykonana w wytwórni) bez dylatacji, grubości 20 cm;
• dolna warstwa podbudowy z kruszywa frakcja 0/63mm gr. 15 cm zagęszczeniu;
• górna warstwa podbudowy z kruszywa frakcja 0-31,5 mm, grubość 12 cm po zagęszczeniu;
• warstwy asfaltowe i skropienie jak dla konstrukcji jezdni na całym odcinku;
c) chodnik:
• krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem, beton C12/15;
• obrzeże betonowe 30x8 na ławie betonowej z oporem, beton C12/15;
• warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm;
• podbudowa zasadnicza z chudego betonu Rm=5MPa grubości 10 cm;
• podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 4 cm;
• nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6cm kolor szary;
d) konstrukcja nawierzchni zjazdów:
• krawężnik bet.15x30x100 wtopiony na ławie betonowej z oporem beton C12/15;
• obrzeże betonowe 30x8 na ławie betonowej z oporem, beton C12/15;
• warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm;
• podbudowa zasadnicza z chudego betonu Rm=5MPa gr. 15 cm;
• podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 4 cm;
• nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej gr. 8 cm kolor czerwony;
• utwardzenie na zjazdach kruszywem tłuczeń, do granicy pasa drogowego

e) odwodnienie:
• odkrzaczenie, oczyszczenie z namułu i wyprofilowanie rowów wraz z udrożnieniem przepustów na zjazdach;
• wykonanie obustronnych murków czołowych na przepuście w km 2+071 wraz z uszczelnieniem przepustu;
• umocnienie rowu korytkami żelbetowymi wraz z umocnieniem skarp płytami ażurowymi przy przepuście;
• przepusty rurowe karbowanych PEHD pod zjazdami Ø 40;
f) roboty wykończeniowe:
• plantowanie skarp rowów i pobocza;
• bariery ochronne stalowe;
• poręcze ochronne sztywne U-12a przy przepuście
• inwentaryzacja powykonawcza;
2) Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) został zawarty w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót uzupełniających dokumentację oraz w specyfikacjach technicznych wykonania robót stanowiących załączniki do SWZ. W kalkulacji ceny oferty wykonawca winien uwzględnić wszystkie wymagania i warunki wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
2. Zgodnie z art. 100 ust. 1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca podczas prac budowlanych uwzględnił dostępność wykonanej inwestycji dla wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych w zakresie spadków oraz ukształtowania przedmiotu zamówienia

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

4.5.5.) Wartość części: 440853,11 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, remontu oraz rozbudowy dróg gminnych o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L. Zamówienie przewiduje wykonanie sześciu oddzielnych zadań w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z podziałem na części:
• Część 1 – Przebudowa drogi gminnej nr 109421L w miejscowości Zawadka od km
• 1+980 do km 2+477;
• Część 2 – Przebudowa drogi gminnej Nr 109420L w miejscowości Rakówka
• od km 0+000 do km 1+028;
• Część 3 – Budowa drogi gminnej nr 109420L oraz drogi wewnętrznej od drogi
gminnej nr 109420L do drogi powiatowej nr 2942L w miejscowości
Kulasze;
• Część 4 – Modernizacja drogi gminnej Nr 109415L w miejscowości Stare Króle;
• Część 5 – Modernizacja drogi gminnej Nr09425L ul. Nadrzeczna w miejscowości
• Księżpol;
• Część 6 – Rozbudowa drogi gminnej nr 109431L w miejscowości Majdan Stary.
Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej wybranej części lub bez ograniczenia na wybraną ilość części jak również na wszystkie części.
Przedmiot zamówienia przewiduje wykonanie prac:
1) w ramach Części 2– Przebudowa drogi gminnej Nr 109420L w miejscowości Rakówka od km 0+000 do km 1+028
a) szerokość jezdni 5,5 m;
b) długość przebudowywanej drogi – 1028 m;
c) konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni w km 0+000 do km 1+028;
• warstwa ścieralna AC 11S typu Jena – 5 cm;
• skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM;
• warstwa średnia wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 11 W – gr 4 cm;
• skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM;
d) konstrukcja nawierzchni jezdni na poszerzeniach:
• warstwa ścieralna AC 11S typu Jena – 5 cm;
• skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM;
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W – 4 cm;
• skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM;
• warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 11 W – 4 cm;
• skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM;
• warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P – 4 cm;

• skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM;
• podbudowa z KtSM 0/63 mm – 20 cm;
e) odwodnienie:
• oczyszczenie i wyprofilowanie rowów przydrożnych;
• remont przepustów pod zjazdami;
• wykonanie ścianek czołowych przepustów;
• umocnienie skarp i dna rowów płytami prefabrykowanymi
f) roboty wykończeniowe:
• plantowanie i obsianie skarp;
• utwardzenie pobocza kruszywem kamiennym;
• oznakowanie poziome i pionowe drogi;
• inwentaryzacja powykonawcza;
g) branża elektryczna:
• przedmiot zamówienia przewiduje budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego przebudowy drogi gminnej. W ramach zadania przewiduje się ułożenie kabla typu YAKXS 4x35 mm2 z zasileniem ze złącza licznikowego ZL-1. W ramach zdania należy wbudować 22 szt. słupów aluminiowych oraz 24 szt. oprawy typu LED;
2) Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) został zawarty w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót uzupełniających dokumentację oraz w specyfikacjach technicznych wykonania robót stanowiących załączniki do SWZ. W kalkulacji ceny oferty wykonawca winien uwzględnić wszystkie wymagania i warunki wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Zgodnie z art. 100 ust. 1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca podczas prac budowlanych uwzględnił dostępność wykonanej inwestycji dla wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych w zakresie spadków oraz ukształtowania przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.5.5.) Wartość części: 1143940,47 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, remontu oraz rozbudowy dróg gminnych o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L. Zamówienie przewiduje wykonanie sześciu oddzielnych zadań w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z podziałem na części:
• Część 1 – Przebudowa drogi gminnej nr 109421L w miejscowości Zawadka od km
• 1+980 do km 2+477;
• Część 2 – Przebudowa drogi gminnej Nr 109420L w miejscowości Rakówka
• od km 0+000 do km 1+028;
• Część 3 – Budowa drogi gminnej nr 109420L oraz drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 109420L do drogi powiatowej nr 2942L w miejscowości Kulasze;
• Część 4 – Modernizacja drogi gminnej Nr 109415L w miejscowości Stare Króle;
• Część 5 – Modernizacja drogi gminnej Nr09425L ul. Nadrzeczna w miejscowości
• Księżpol;
• Część 6 – Rozbudowa drogi gminnej nr 109431L w miejscowości Majdan Stary.
Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej wybranej części lub bez ograniczenia na wybraną ilość części jak również na wszystkie części.
Przedmiot zamówienia przewiduje wykonanie prac:
1) w ramach Części 3 – Budowa drogi gminnej nr 109420L oraz drogi wewnętrznej od drogi gminnej nr 109420L do drogi powiatowej nr 2942L w miejscowości Kulasze
a) inwestycja realizowana jest w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
b) długość budowlanej drogi – 1831,4 m;
c) ilość jezdni – 1;
d) ilość pasa ruchu – 1 oraz na trzech odcinkach drogi 2;
e) szerokość pasa ruchu w części drogi 3,5 m, a w części 5,5 m;
f) szerokość mijanek – 2 m;
g) szerokość poboczy gruntowych (częściowo utwardzone) – 0,75 -2,75 m;
h) wycinka drzew i krzewów;

i) konstrukcja nawierzchni jezdni i utwardzonego pobocza:
• warstwa ścieralna typu jena 16 – 5 cm;
• skropienie emulsją asfaltową C60 B3 ZM;
• warstwa wiążąca z AC16W (35/50) KR2 – 7 cm;
• skropienie emulsją asfaltową C60 B5 ZM;
• podbudowa zasadnicza warstwa górna kruszywo 0/31,5 mm – 8 cm;
• podbudowa zasadnicza kruszywo 0/63 mm – 20 cm;
• konstrukcja utwardzenia poboczy mieszanką z kruszywa kamiennego o uziarnieniu 0/31,5 mm – 10 cm;
j) odwodnienie:
• w km 1+532 przepust drogowy rurowy z rur HDPE SN8 fi 60 cm - 8 m zakończony skosami żelbetonowymi lub umocnienia kamieniem łamanym 16-20 cm lub naturalnym na podłożu gr. 8 cm \ betonu;
• w km 2+222,63 przepust drogowy rurowy z rur HDPE SN8 fi 80 cm - 10 m; zakończony skosami żelbetonowymi lub umocnienia kamieniem łamanym 16-20 cm lub naturalnym na podłożu gr. 8 cm \ betonu;
• rowy trapezowe o szerokości dna 0,4m i pochyleniu skarpy 1:1,5 a w wyjątkowych przypadkach 1:1;
• rowy o pochyleniu skarp 1:1 oraz na pochyleniach większych od 2% umocnienie elementami betonowymi;
• w ciągu rowów na przejazdach przepusty z rur HDPE fi 40 cm SN 8 kN/m, na wlotach i wylotach umocnienie kamieniem łamanym 16-20 cm lub naturalnym na podłożu gr. 8 cm lub skosy betonowe;
• w km 1+980 – 2+025 oraz 2+184 – 2+234 odtworzenie skarpy rzeki Tanew i wykonanie umocnienia kamieniem narzutowym;
• remont dwóch przepustów fi 60 w km 1+534 oraz w km 2+871;
• umocnienie skarp i dna rowu płytami prefabrykowanymi typu Ażur na betonie;
k) konstrukcja zjazdów indywidualnych:
• warstwa ścieralna AC 11S typu Jena – 5 cm;
• podbudowa zasadnicza o gr. 20 cm o uziarnieniu 0/31,5 mm;
l) roboty wykończeniowe:
• plantowanie skarp i korony nasypów;
• odsianie skarp;
• ustawienie urządzeń BRD;
• oznakowanie pionowe i poziome;
• inwentaryzacja powykonawcza
m) branża elektryczna:
• budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego kablem typu YAKXS 4x35 mm2. Lina kablowa oraz szafa SOU zasilić ze złącza licznikowego ZL-1 usytuowanego przy granicy dz. nr 114/2. Przedmiot zamówienia przewiduje również usunięcie kolizji w zakresie przebudowę linii SN15kV. Słupy i wysięgniki z aluminium anodowanego o wysokości 9 m. Przy każdym słupie należy zostawić zapas kabla w ilości 2 m. Słupy ustawione na fundamencie fabrycznym B-71. Oprawy oświetleniowe typu LED. Oprawa przeznaczona do montażu na wysięgniku na słupie. Oprawa zabudowana z aluminium, odlew ciśnieniowy.
2) Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) został zawarty w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót uzupełniających dokumentację oraz w specyfikacjach technicznych wykonania robót stanowiących załączniki do SWZ. W kalkulacji ceny oferty wykonawca winien uwzględnić wszystkie wymagania i warunki wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Zgodnie z art. 100 ust. 1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca podczas prac budowlanych uwzględnił dostępność wykonanej inwestycji dla wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych w zakresie spadków oraz ukształtowania przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.5.5.) Wartość części: 3290466,61 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, remontu oraz rozbudowy dróg gminnych o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L. Zamówienie przewiduje wykonanie sześciu oddzielnych zadań w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z podziałem na części:
• Część 1 – Przebudowa drogi gminnej nr 109421L w miejscowości Zawadka od km
• 1+980 do km 2+477;
• Część 2 – Przebudowa drogi gminnej Nr 109420L w miejscowości Rakówka
• od km 0+000 do km 1+028;

• Część 3 – Budowa drogi gminnej nr 109420L oraz drogi wewnętrznej od drogi
gminnej nr 109420L do drogi powiatowej nr 2942L w miejscowości
Kulasze;
• Część 4 – Modernizacja drogi gminnej Nr 109415L w miejscowości Stare Króle;
• Część 5 – Modernizacja drogi gminnej Nr09425L ul. Nadrzeczna w miejscowości
• Księżpol;
• Część 6 – Rozbudowa drogi gminnej nr 109431L w miejscowości Majdan Stary.
Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej wybranej części lub bez ograniczenia na wybraną ilość części jak również na wszystkie części.
Przedmiot zamówienia przewiduje wykonanie prac:
1) w ramach Części 4 – Modernizacja drogi gminnej Nr 109415L w miejscowości Stare Króle:
a) szerokość jezdni - 5,5 m;
b) długość remontowanej jezdni - 1364 m;
c) konstrukcja nawierzchni jezdni:
• skropienie emulsją asfaltową;
• warstwa wyrównawcza z masy min.-bitum. gr. 4 cm;
• skropienie emulsją asfaltową;
• warstwa przeciwspękaniowa z geosiatki z włókien szklanych 100/100 kn/m;
• warstwa wiążąca z masy min.-bitum. gr. 4 cm;
• skropienie emulsją asfaltową;
• warstwa ścieralna z masy min.-bitu. gr. 3 cm;
d) odwodnienie:
• oczyszczenie rowu z namułu wraz z przepustami;
• wykonanie studzienek ulicznych z osadnikiem;
• wykonanie przykanalików z rur PVC kielichowych dn 160mm SN8;
• remont przepustu w zakresie wymiany części przelotowej przepustu na rurę fi 80 SN8 ułożonej na ławie z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 40cm;
• remont przepustu w zakresie wymiany części przelotowej przepustu na rurę fi 100 SN8 ułożonej na ławie z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 40cm;
• obudowa wlotów i wylotów przepustów;
e) przebrukowanie istniejącego chodnika;
f) usuwanie przełomów i odtworzenie warstwy konstrukcyjnych na przepustach;
g) roboty wykończeniowe:
• plantowanie skarp i dna wykopów;
• obsianie skarp;
• utwardzenie pobocza kruszywem;
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
• ponowne ustawienie barier ochronnych U-12a
2) Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) został zawarty w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót uzupełniających dokumentację oraz w specyfikacjach technicznych wykonania robót stanowiących załączniki do SWZ. W kalkulacji ceny oferty wykonawca winien uwzględnić wszystkie wymagania i warunki wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Zgodnie z art. 100 ust. 1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca podczas prac budowlanych uwzględnił dostępność wykonanej inwestycji dla wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych w zakresie spadków oraz ukształtowania przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 1063008,28 PLN

Część 5

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, remontu oraz rozbudowy dróg gminnych o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L. Zamówienie przewiduje wykonanie sześciu oddzielnych zadań w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z podziałem na części:
• Część 1 – Przebudowa drogi gminnej nr 109421L w miejscowości Zawadka od km
• 1+980 do km 2+477;
• Część 2 – Przebudowa drogi gminnej Nr 109420L w miejscowości Rakówka
• od km 0+000 do km 1+028;
• Część 3 – Budowa drogi gminnej nr 109420L oraz drogi wewnętrznej od drogi

gminnej nr 109420L do drogi powiatowej nr 2942L w miejscowości
Kulasze;
• Część 4 – Modernizacja drogi gminnej Nr 109415L w miejscowości Stare Króle;
• Część 5 – Modernizacja drogi gminnej Nr09425L ul. Nadrzeczna w miejscowości
• Księżpol;
• Część 6 – Rozbudowa drogi gminnej nr 109431L w miejscowości Majdan Stary.
Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej wybranej części lub bez ograniczenia na wybraną ilość części jak również na wszystkie części.
Przedmiot zamówienia przewiduje wykonanie prac:
1) w ramach Części 5 – Modernizacja drogi gminnej Nr 109425L ul. Nadrzeczna w miejscowości Księżpol:
a) szerokość jezdni 5 m, jednopasowa dwukierunkowa;
b) długość remontowanej drogi 520 m
c) konstrukcja jezdni:
• skropienie emulsją asfaltową;
• warstwa wyrównawcza z masy min.-bitum. gr. 2 cm;
• skropienie emulsją asfaltową;
• warstwa przeciwspękaniowa z geosiatki z włókien szklanych 100/100 kN/m;
• warstwa wiążąca z masy min.-bitum. gr. 4 cm;
• skropienie emulsją asfaltową;
• warstwa ścieralna z masy min.-bitum. gr. 4 cm;
d) odwodnienie:
• oczyszczenie rowu z namułu wraz z przepustami;
• wykonanie przykanalików z rur z PVC dn 200mm;
e) demontaż oraz montaż krawężników przy krawędzi jezdni;
f) regulacja zjazdów;
g) remont mostu:
• torkretowanie pęknięć (uzupełnienie ubytków i pęknięć na moście wraz z wykonaniem górnej warstwy na przyczółkach mostu);
• wykonanie izolacji i uszczelnienia z dwukomponentowej elastycznej żywicy epoksydowej na przyczółkach mostu;
• prostowanie oraz odmalowanie barier stalowych dwustronnych na moście;
h) prace wykończeniowe:
• formowanie poboczy;
• plantowanie skarp i dna wykopów;
• obsianie skarp;
• oznakowanie pionowe;
2) Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) został zawarty w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót uzupełniających dokumentację oraz w specyfikacjach technicznych wykonania robót stanowiących załączniki do SWZ. W kalkulacji ceny oferty wykonawca winien uwzględnić wszystkie wymagania i warunki wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Zgodnie z art. 100 ust. 1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca podczas prac budowlanych uwzględnił dostępność wykonanej inwestycji dla wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych w zakresie spadków oraz ukształtowania przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.5.) Wartość części: 441091,68 PLN

Część 6

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy, przebudowy, remontu oraz rozbudowy dróg gminnych o nr 109421L, 109420L, 109415L, 109425L oraz 109431L. Zamówienie przewiduje wykonanie sześciu oddzielnych zadań w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z podziałem na części:
• Część 1 – Przebudowa drogi gminnej nr 109421L w miejscowości Zawadka od km
• 1+980 do km 2+477;
• Część 2 – Przebudowa drogi gminnej Nr 109420L w miejscowości Rakówka
• od km 0+000 do km 1+028;
• Część 3 – Budowa drogi gminnej nr 109420L oraz drogi wewnętrznej od drogi
gminnej nr 109420L do drogi powiatowej nr 2942L w miejscowości
Kulasze;
• Część 4 – Modernizacja drogi gminnej Nr 109415L w miejscowości Stare Króle;

• Część 5 – Modernizacja drogi gminnej Nr09425L ul. Nadrzeczna w miejscowości
• Księżpol;
• Część 6 – Rozbudowa drogi gminnej nr 109431L w miejscowości Majdan Stary.
Wykonawca może złożyć ofertę dla jednej wybranej części lub bez ograniczenia na wybraną ilość części jak również na wszystkie części.
Przedmiot zamówienia przewiduje wykonanie prac:
1) w ramach Części 6 – Rozbudowa drogi gminnej nr 109431L w miejscowości Majdan Stary:
a) podstawowa szerokość jezdni – 3,5 m;
b) szerokość jezdni na mijankach – 5 m;
c) szerokość poboczy – 0,75 m;
d) długość rozbudowywanej drogi gminnej – 318,63 m;
2) Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) został zawarty w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót uzupełniających dokumentację oraz w specyfikacjach technicznych wykonania robót stanowiących załączniki do SWZ. W kalkulacji ceny oferty wykonawca winien uwzględnić wszystkie wymagania i warunki wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
e) w bliskim sąsiedztwie realizowanej inwestycji znajduje się drewniany kościół parafialny rzymskokatolicki wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa lubelskiego pod Nr A/718. Obszar objęty ochroną konserwatorską obejmuje działki 2132, 2132, 2133. Zgodnie z wymaganiami Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prace ziemne na przedmiotowych działkach można prowadzić jedynie pod stałym nadzorem archeologicznym, a w przypadku odkrycia reliktów historycznej zabudowy lub nawarstwień kulturowych wstrzymać roboty budowlane w celu wykonania interwencyjnych badań archeologicznych w celu pełnego odsłonięcia i zadokumentowania odkryć. Należy również niezwłocznie zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz Zamawiającego o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac. Po stronie Wykonawcy i na jego koszt jest uzyskanie odrębnego pozwolenia konserwatorskiego na przeprowadzenie nadzoru archeologicznego zgodnie z wymaganiami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
f) konstrukcja nawierzchni jezdni:
• warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – 4 cm;
• skropienie emulsją asfaltową szybkorozpadową;
• warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – 5 cm
• skropienie emulsją asfaltową wolnorozpadową;
• podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa – 20 cm;
• warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem – 15 cm;
• podłoże gruntowe G2;
g) konstrukcja nawierzchni chodnika:
• kostka brukowa betonowa – 6 cm;
• podsypka cementowo – piaskowa – 4 cm;
• podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 – 15 cm;
• podbudowa pomocnicza z kruszywa – 15 cm;
• podłoże gruntowe;
h) konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych:
• kostka brukowa betonowa – 8 cm;
• podsypka cementowo-piaskowa – 4 cm;
• górna warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 – 15 cm;
• dolana warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/63 – 15 cm;
• podłoże gruntowe;
i) konstrukcja nawierzchni poboczy:
• nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 – 10 cm;
• nawierzchnia z mieszanki kruszywa związanego cementem – 15 cm;
j) uszczelnienie krawędzi warstw asfaltowych poprzez pokrycie lepiszczem asfaltowym drogowym;
k) odwodnienie:
• system odwodnienia drogi składa się z odwodnienia liniowego, skrzynek odpływowych, wpustów ulicznych, studni chłonnych, drenaży rozsączających, rowów przydrożnych oraz przepustów pod jezdnią;
l) branża elektryczna:
• w ramach przedmiotu zamówienia należy usunąć kolizję sieci elektroenergetycznej nN w związku z rozbudową drogi gminnej w tym zakresie m.in. należy wymienić słup nr 8 i 9 na słup krańcowy wirowany ze zmianą lokalizacji słupa poza obszar kolizji. Od słupa nr 8 do nr 9 linię napowietrzną nN należy skablować kablem YAKXS 4x120+YAKXS 4x25mm2. Istniejący słup nr 10 należy przenieść poza obszar kolizji. Zasilanie ze słupa nr 10 istniejące przyłącza kablowe nN należy przełożyć po nowej trasie. Słup nr 11 należy wymienić na słup narożny wirowany ze zmianą lokalizacji słupa poza obszarem kolizji. Istniejący słup nr 12 przelotowy wirowany należy przenieść poza obszar kolizji.
m) branża telekomunikacyjna:
• w ramach przedmiotu zamówienia należy przebudować i zabezpieczyć istniejącą sieć telekomunikacyjną kolidującą z projektem rozbudowy drogi gminnej. W ramach prac należy przebudować i zabezpieczyć istniejący kabel magistralny XzTKMXpw 50x4x0,5 oraz istniejące przyłącza telekomunikacyjne.
n) branża sanitarna przebudowa sieci gazowej:
• w ramach przedmiotu zamówienia należy przebudować istniejącą sieć gazową w zakresie likwidacji istniejącego odcinka sieci gazowej ś/c wykonanej z rury dn40 PE, SDR 11, która koliduje z planowaną rozbudową drogi gminnej wraz z

wykonaniem nowego odcinka sieci z lokalizacją wskazaną w dokumentacji projektowej;
o) inwentaryzacja powykonawcza.
2) Szczegółowy zakres prac (Opis Przedmiotu Zamówienia) został zawarty w dokumentacji technicznej, przedmiarach robót uzupełniających dokumentację oraz w specyfikacjach technicznych wykonania robót stanowiących załączniki do SWZ. W kalkulacji ceny oferty wykonawca winien uwzględnić wszystkie wymagania i warunki wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
2. Zgodnie z art. 100 ust. 1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca podczas prac budowlanych uwzględnił dostępność wykonanej inwestycji dla wszystkich użytkowników w tym osób niepełnosprawnych w zakresie spadków oraz ukształtowania przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartość części: 770854,28 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 729006,49 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 740630,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 729006,49 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 691757950

7.3.3) Ulica: Drogowców

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 729006,49 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1679758,98 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1746970,73 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1679758,98 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 691757950

7.3.3) Ulica: Drogowców

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ELEKTRA" Grzegorz Studnicki, ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1679758,98 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4224236,56 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4261902,40 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4224236,56 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 691757950

7.3.3) Ulica: Drogowców

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ELEKTRA" Grzegorz Studnicki,
ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4224236,56 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1674578,63 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1711507,68 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1674578,63 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 691757950

7.3.3) Ulica: Drogowców

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1674578,63 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 5

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 635378,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 664859,10 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 635378,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 691757950

7.3.3) Ulica: Drogowców

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 635378,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 6

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1132411,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1132411,37 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1132411,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 691757950

7.3.3) Ulica: Drogowców

7.3.4) Miejscowość: Dębica

7.3.5) Kod pocztowy: 39-200

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ELEKTRA" Grzegorz Studnicki, ul. Łąkowa 13, 23-400 Biłgoraj

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1132411,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy