Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Budowa dróg wewnętrznych w ulicach: Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej, Okoniowej w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem oraz zaprojektowaniem i wybudowaniem kanalizacji sanitarnej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POBIEDZISKA

1.3.) Oddział zamawiającego: Zamówienia publiczne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258572

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 4

1.5.2.) Miejscowość: Pobiedziska

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-010

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 618977174

1.5.8.) Numer faksu: 618977124

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@pobiedziska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pobiedziska.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/pobiedziska/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Budowa dróg wewnętrznych w ulicach: Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej, Okoniowej w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem oraz zaprojektowaniem i wybudowaniem kanalizacji sanitarnej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-691cb709-39a5-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00476774

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020439/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Budowa dróg wewnętrznych w ulicach: Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej, Okoniowej w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem oraz zaprojektowaniem i wybudowaniem kanalizacji sanitarnej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358649/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.30.2022.NB

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest „Budowa dróg wewnętrznych w ulicach: Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej, Okoniowej w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem oraz zaprojektowaniem i wybudowaniem kanalizacji sanitarnej”.
4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa zależne zadania inwestycyjne pn.:
4.2.1. Etap 1 „Budowa dróg wewnętrznych w ulicach: Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej, Okoniowej w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem” (dz. nr ewid. 6/6, 6/9, 6/13, 6/22, 6/23, 9/52, 11, 14/20, 16/6, 16/8, 16/32, 16/40, obręb Pobiedziska),
4.2.2. Etap 2 „Zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Węgorzowej, Łososiowej, Okoniowej w Pobiedziskach” (dz. nr ewid. 6/6, 6/9, 6/13, 6/22, 6/23, 9/52, 11, 14/20, 16/6, 16/8, 16/32, obręb Pobiedziska).
4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia została podzielona na dwa współzależne etapy:
4.3.1. Etap 1 zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg wewnętrznych w ulicach: Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej, Okoniowej w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem” (dz. nr ewid. 6/6, 6/9, 6/13, 6/22, 6/23, 9/52, 11, 14/20, 16/6, 16/8, 16/32, 16/40, obręb Pobiedziska).
4.3.1.1. Przedmiotem zamówienia etapu 1 jest „Budowa dróg wewnętrznych w ulicach: Węgorzowej, Sandaczowej, Łososiowej, Okoniowej w Pobiedziskach wraz z odwodnieniem”, będących własnością Miasta i Gminy Pobiedziska o łącznej długości 1 525,32 m. Wszystkie drogi gminne należy wybudować o szerokości jezdni 5,0 m, o nawierzchni z kostki betonowej, z dwustronnym pochyleniem jezdni o wartości 2%. W ulicy Sandaczowej pochylenie jezdni jednostronne o wartości 2% oraz od km 0 + 047,00 do końca nachylenie daszkowe o wartości 2%. Jezdnia ograniczona z dwóch stron krawężnikami wyniesionymi o wym. 15 x 30cm. Wzdłuż wszystkich dróg należy wykonać chodnik jednostronny o łącznej długości 1 511,00 m z kostki brukowej typu CEGŁA o szer. 1,5 m, oddzielony od jezdni pasem zieleni oraz odcinki chodnika o szerokości 2,0m przylegający do krawędzi jezdni. Chodnik obramowany obrzeżem betonowym 8 x 30 cm.
4.3.1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
4.3.1.2.1. budowę nawierzchni jezdni:
˜ z betonowej kostki brukowej fazowana typu BEHATON szarej gr. 8cm oraz czerwonej kostki betonowej na wyniesionych skrzyżowaniach,
˜ podsypkę cementowo- piaskową (1:3) gr. 5cm,
˜ podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) gr. 25cm,
˜ stabilizację gruntu spoiwem hydraulicznym gr. 20cm,
4.3.1.2.2. budowę nawierzchni chodnika i dojść do furtek:
˜ z betonowej kostki brukowej bezfazowej szarej typu CEŁA gr. 8cmpodsypce cementowo- piaskowej (1:3) gr. 5cm,
˜ podbudowę zasadniczą z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) gr. 15cm,
˜ stabilizację gruntu spoiwem hydraulicznym gr. 20cm,
4.3.1.2.3. budowę nawierzchni z kostki betonowej - grafitowej gr. 8cm (poszerzenia jezdni);
4.3.1.2.4. budowę nawierzchni z kostki betonowej - czerwona gr. 8cm (zjazdy na posesję);
4.3.1.2.5. budowę wyniesionych skrzyżowań z kostki betonowej – czerwonej gr. 8cm;
4.3.1.2.6. budowę elementów ulic – krawężniki, oporniki i obrzeża betonowe;
4.3.1.2.7. budowę ścieku dwu – rzędowego z kostki betonowej;
4.3.1.2.8. budowę kanalizacji deszczowej o średnicy 400mm wraz z przykanalikami i wpustami;
4.3.1.2.9. budowę kanalizacji deszczowej o średnicy 315mm wraz z przykanalikami i wpustami;
4.3.1.2.10. pełną obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą;
4.3.1.2.11. wymianę gruntu nasypowego;
4.3.1.2.12. regulację wysokościową urządzeń podziemnych wraz z montażem skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych;
4.3.1.2.13. humusowanie wraz z obsianiem trawą;
4.3.1.2.14. wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
4.3.1.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla etapu 1 ujęty jest w projekcie budowlanym, projekcie technicznym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz w przedmiarze robót.

4.3.2. Etap 2 zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Węgorzowej, Łososiowej, Okoniowej w Pobiedziskach” (dz. nr ewid. 6/6, 6/9, 6/13, 6/22, 6/23, 9/52, 11, 14/20, 16/6, 16/8, 16/32, obręb Pobiedziska”).
4.3.3. Przedmiotem zamówienia dla etapu 2 jest „Zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Węgorzowej, Łososiowej, Okoniowej w Pobiedziskach” o długości około 650 m wraz z przyłączami. Planuje się zaprojektowanie i wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o parametrach:
4.3.3.1. kolektor główny z rur PVC o średnicy mini 200 mm w ul. Łososiowej o długości łącznie ok. 350 m, w ul. Okoniowej o długości łącznie ok. 150 m i w ul. Węgorzowej o długości łącznie ok. 150m,
4.3.3.2. wszystkie nowo wybudowane odcinki włączone zostaną do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ulicy Rzecznej,
4.3.3.3. przyłącza kanalizacji sanitarnej zaprojektować na odcinku od projektowanej sieci ks do granicy działki przyłączanej i wykonać z rur PVC o średnicy 160 mm. Należy zaprojektować i wykonać po 1 przyłączu do każdej przylegającej do pasa drogowego posesji /działki przeznaczonej do zabudowy.
4.3.4. W ramach części projektowej przedmiotu zamówienia należy opracować kompletną dokumentację budowlano - wykonawczą, uzyskać wszystkie uzgodnienia, decyzje i pozwolenia niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (w razie potrzeby kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z niezbędną przepompownią) oraz zapewnić nadzór autorski dla etapu 2 w części budowlanej. W zakres dokumentacji projektowej wchodzi:
4.3.4.1. sporządzenie mapy do celów projektowych w skali 1:500,
4.3.4.2. 4 egz. inwentaryzacji terenu w zakresie niezbędnym dla celów projektowych,
4.3.4.3. 2 egz. koncepcji zagospodarowania terenu, stanowiącej podstawę do projektu budowlanego, zatwierdzonej przez Zamawiającego wraz z szacunkowym kosztorysem,
4.3.4.4. 5 egz. projektu zagospodarowania terenu (PZT),
4.3.4.5. 5 egz. projektu architektoniczno – budowlanego (PAB),
4.3.4.6. 6 egz. projektu technicznego (PT),
4.3.4.7. 3 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
4.3.4.8. 2 egz. przedmiaru robót,
4.3.4.9. 2 egz. kosztorysu inwestorskiego,
4.3.4.10. informacja dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4.3.4.11. opinia przyrodnicza w zakresie niezbędnym dla przedmiotu zamówienia,
4.3.4.12. przygotowanie programu prac konserwatorskich i pokrewnych opracowań niezbędnych dla uzyskania zgód, opinii i uzgodnień wynikających z przepisów z zakresu opieki nad zabytkami – jeżeli zajdzie taka konieczność,
4.3.4.13. uzyskanie pozostałych elementów koniecznych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót, dla rozpoczęcia w/w inwestycji,
4.3.4.14. nadzór autorski projektanta.
4.3.5. Część budowlana dla etapu 2 obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (w razie potrzeby kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompownią) na terenie gminy Pobiedziska w miejscowości Pobiedziska na ul. Łososiowej, Okoniowej i Węgorzowej zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót budowlanych zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, PFU, oraz poleceniami Zamawiającego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45236000-0 - Wyrównywanie terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 7577809,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 12779476,11 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 7577809,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KOST-BUD PIOTR DRUCHLIŃSKI

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6671732704

7.3.3) Ulica: Jaroszyn Kolonia 8A

7.3.4) Miejscowość: Ląd

7.3.5) Kod pocztowy: 62-405

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

ZAPROJEKTOWANIE SIEĆI KANALIZACJI SANITARNEJ

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 7577809,38 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy