Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Rzepin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Rzepin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 810539278

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Puszczy Rzepińskiej 11

1.5.2.) Miejscowość: Rzepin

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-110

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 95 7598 605

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: rzepin@szczecin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.rzepin.szczecin.lasy.gov.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://portal.smartpzp.pl/nadlesnictworzepin

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Rzepin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2bb8c687-6016-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00478933

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00431979/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SA.270.4.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 627684,52 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1) Część I – Konserwacja drogi leśnej w Leśnictwie Zielona Góra – odcinek 5371 mb:
Droga przeznaczona do konserwacji zaczyna się w drodze leśnej wewnętrznej brukowcowej relacji Rzepin - Starościn (ul. Moniuszki), a kończy przed miejscowością Połęcko. Łącznie do konserwacji przeznaczone są dwa odcinki drogi leśnej: pierwszy w ciągu drogi brukowcowej o długości 1029m, drugi do końca obszaru leśnego o dł. 4342m. Łączna długość drogi przeznaczonej do konserwacji wynosi 5371,00 m.

Dane techniczne.
- klasa techniczna D,
- prędkość projektowa 30 km/h
- szerokość jezdni 3.5 m,
- szerokość poboczy 2 x 0,75 m,
- kategoria ruchu KR1,
- obciążenie 100 kN/oś,
- nawierzchnia drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,

Szerokość jezdni na drodze leśnej wynosi 3,5m. Pobocza są wykonane jako gruntowe ulepszone mieszanką traw. Istniejąca droga posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego 0/31,5mm, zamkniętą miałem kamiennym. Eksploatacja drogi leśnej przez pojazdy wywożące drewno z lasu spowodowała utratę spadków poprzecznych na drodze oraz liczne wyboje i nierówności w których po opadach deszczu zalega woda opadowa.

Droga leśna powinna zostać zoskardowana (spólchniona) w miejscach ułożenia warstwy wyrównawczej na głębokość 10 cm co pozwoli na właściwe związanie wykonanej warstwy wyrównawczej z istniejącą nawierzchnią drogi. Następnie należy wyrównać nawierzchnię drogi leśnej mieszanką kruszywa 0/31,5mm, w ilości określonej w tabeli przedmiarowej, wykonać profilowanie mechaniczne nawierzchni równiarką z nadaniem spadków poprzecznych daszkowych o wartości 3-4%, oraz zamiałować miałem kamiennym 0/5mm o gr. 7mm. Lokalizacja miejsc wymagających uzupełnienia została przedstawiona w tabeli przedmiarowej.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.5.5.) Wartość części: 362351,21 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
2) Część II – Konserwacja drogi leśnej w Leśnictwie Kunowice - odcinek 3691 mb:
Droga przeznaczona do konserwacji zaczyna się w drodze wojewódzkiej nr 137 relacji Słubice-Ośno Lubuskie, a kończy na granicy działki leśnej w m. Stare Biskupice. Długość drogi przeznaczonej do konserwacji wynosi 3691,00 m.

Dane techniczne.
- klasa techniczna D,
- prędkość projektowa 30 km/h
- szerokość jezdni 3.5 m,
- szerokość poboczy 2 x 0,75 m,
- kategoria ruchu KR1,
- obciążenie 100 kN/oś,
- nawierzchnia drogi z kruszywa łamanego 0/31,5mm i gruzu betonowego 0/63mm stabilizowanego mechanicznie

Szerokość jezdni na drodze leśnej wynosi 3,5m. Pobocza są wykonane jako gruntowe ulepszone mieszanką traw. Istniejąca droga posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego 0/31,5mm, zamkniętą miałem kamiennym który został przeniesiony na

pobocza w wyniku nadmiernej prędkości przejeżdżających pojazdów. Eksploatacja drogi leśnej przez pojazdy wywożące drewno z lasu oraz osobowe skracające sobie drogę z nieruchomości agroturystycznej do drogi wojewódzkiej, spowodowała utratę spadków poprzecznych na drodze oraz liczne wyboje i nierówności w których po opadach deszczu zalega woda opadowa. Lokalnie jezdnia utraciła swoją nośności i połowa pasa ruchu została znacząco zaniżona w stosunku do pozostałej części jezdni.

Droga leśna powinna zostać przed układaniem warstwy wyrównawczej zoskardowana na głębokość 10 cm co pozwoli na właściwe związanie wykonanej warstwy wyrównawczej z istniejącą nawierzchnią drogi. Następnie należy wyrównać nawierzchnię drogi leśnej mieszanką kruszywa 0/31,5mm, w ilości określonej w tabeli przedmiarowej, wykonać profilowanie mechaniczne nawierzchni równiarką z nadaniem spadków poprzecznych daszkowych o wartości 4%, na łukach 4-5% oraz zamiałować miałem kamiennym 0/5mm o gr. 7mm. Lokalizacja miejsc wymagających uzupełnienia została przedstawiona w tabeli przedmiarowej. W miejscach wyraźnych wybojów, należy tylko wzruszyć kruszywo wokół krawędzi wyboju, a następnie uzupełnić dziury mieszanką z kruszywa łamanego 0/31,5mm i zamiałować.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg

4.5.5.) Wartość części: 265333,31 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 405900,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 405900,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 405900,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Ziemne i Transportowe Artur Bober

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5981342859

7.3.3) Ulica: ul. Okrzei 21

7.3.4) Miejscowość: Ośno Lubuskie

7.3.5) Kod pocztowy: 69-220

7.3.6.) Województwo: lubuskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 405900,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty na Część II tego zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający w Części II zamówienia, na podstawie art. 255 ust 1, oraz art. 259 PZP unieważnia postępowanie.