Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
BUDOWA ALTANY W ŁĘKACH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZELÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648273

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stefana Żeromskiego 23

1.5.2.) Miejscowość: Zelów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-425

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 6341000

1.5.8.) Numer faksu: 44 6341341

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umzelow@zelow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zelow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.bip.zelow.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
BUDOWA ALTANY W ŁĘKACH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-199cdfea-5c25-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00481817

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019264/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Budowa altany w Łękach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

"EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJACA W OBSZARY WIEJSKIE NA LATA 2014-2020"

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00430477/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZPI.271.70.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 239580,54 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa altany wraz z zewnętrzną inst. wodociągową i elektryczną. Lokalizacja inwestycji na działce nr ew. 286 obręb 20 Łęki, gmina Zelów. Budynek o funkcji rekreacyjnej – do użytkowania przez lokalną społeczność. Obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wykonany w technologii drewnianej z dachem dwuspadowym. W obiekcie znajdują się dwa pomieszczenia użytkowe oraz zadaszony taras.

DANE OGÓLNE - GEOMETRYCZNE.
- długość: 10,00 m
- szerokość: 6,00 m
- wysokość do okapu: 2,64 m
- wysokość do kalenicy: 4,66 m
- nachylenie połaci dachu: 30o
- ilość kondygnacji naziemnych: 1
- podpiwniczenie: brak
- pow. zabudowy: 60,00 m2
- pow. użytkowa: 57,17 m2
- kubatura: 219,00 m3

PROJEKTOWANE ROZWIĄZANIA

Posadowienie

Projektuje się posadowienie na płycie fundamentowej żelbetowej o gr 20 cm. Beton konstrukcyjny C20/25, beton podkładowy C8/10, zbrojenie ze stali żebrowanej A-IIIN, klasy B500SP – zbrojenie krzyżowe górą i dołem prętami #10 w rozstawie co 20 cm. Beton podkładowy wykonać na podsypce z pospółki 0/31,5, zagęszczonej do Is ≥ 0,98. W przypadku natrafienia na grunty niespoiste – wysadzinowe do powyżej strefy przemarzania należy skontaktować się z projektantem w celu doboru odpowiedniego rozwiązania.

Konstrukcja ścian i dachu

Konstrukcja ścian, dachu i pozostałych elementów wykonana z drewna iglastego klasy C24. Drewno suche (wilgotność ≤ 15%), zabezpieczone preparatem przeciw grzybom, owadom i przeciwogniowo. Całość konstrukcji zostanie dostarczona na budowę w formie prefabrykowanych elementów montowanych do przygotowanej wcześniej płyty fundamentowej. Przekroje i układ konstrukcyjny altany na podstawie wybranego dostawcy konstrukcji obiektu. Okładzina ścian z desek drewnianych impregnowanych przeciw działaniom warunków zewnętrznych klimatycznych. Okładzina dachowa z blachodachówki gr. 0,5mm. Stal ocynkowana, powlekana poliestrem.

Podłoga

Podłoga z desek drewnianych gr min. 2cm, na legarach drewnianych, poziomowanych przy użyciu klinów drewnianych. Konstrukcję podłogi odseparować od płyty fundamentowej przy użyciu folii PE 0,5 mm.
Stolarka okienna i drzwiowa
Drzwi i okna drewniane. Drzwi wyposażone we wkładki patentowe. Przy oknach zamontować okiennice chroniące okna przed włamaniem. Nie stawia się wymogów co do współczynnika przenikania ciepła.
Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe

Obróbki okapów z blachy ocynkowanej i powlekanej o gr. 0,5mm. Rury spustowe i rynny z PCV.

Kominek

W altanie projektuje się kominek z otwartą komorą spalania, wyposażony w ruszt do grillowania. Podłogę przed kominkiem na szerokości 1,0m od krawędzi komory spalania należy wykończyć materiałem niepalnym. Kominek należy wymurować z cegły pełnej. Komin nad dachem należy zakończyć czapą kominową betonową.

Utwardzenie z kostki

Zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (obmiar = 195.000 m2). Kostka betonowa dostarczona przez Zamawiającego. Ława pod krawężniki betonowa z oporem (obmiar = 15.520 m3). Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej. Krawężniki dostarczone przez Zamawiającego (obmiar = 97.000 m).
Przygotowanie podłoża:
• Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek (obmiar = 195.000 m2).
• Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Wybranie ziemi pod kostkę (obmiar = 29.250 m3).
• Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm (obmiar = 195.000 m2).
• Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 5 cm (obmiar = 195.000 m2).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 353551,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 404362,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 353551,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Inżynieria Budowlana Dmonik Zalasa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 831-153-26-31

7.3.3) Ulica: Wrzeszczewice Skrejnia 7a

7.3.4) Miejscowość: Łask

7.3.5) Kod pocztowy: 98-100

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 353551,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-05-10

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy