Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W GMINIE GALEWICE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Galewice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250855073

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieluńska 5

1.5.2.) Miejscowość: Galewice

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-405

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: 62/7838618

1.5.8.) Numer faksu: 62/7838625

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@galewice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.galewice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://galewice.biuletyn.net/?bip=2&cid=1011&id=2775

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W GMINIE GALEWICE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30d64cca-3b26-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00486649

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015231/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Modernizacja tłoczni ścieków w Galewicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja przepompowni ścieków P2 i P4 w Gminie Galewice.
1.1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Montaż tymczasowego sposobu odprowadzania ścieków
2) Wypompowanie i usunięcie zanieczyszczeń ze zbiornika
3) Demontaż istniejącego wyposażenia
4) Oczyszczenie wewnętrznej powierzchni zbiornika
5) Naprawa ewentualnych ubytków w zbiorniku zaprawą odporną na siarczany
6) Dostawa i montaż wyposażenia przepompowni
7) Uruchomienie przepompowni
8) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w zakresie instalacji sanitarnej i elektrycznej

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Ogólne wymagania materiałowe dla każdej z przepompowni (specyfikacja wyposażenia):
a) rurociąg tłoczny kołnierzowy ze stali kwasoodpornej DN 100 - 2 kpl.
b) zasuwa odcinająca DN 100- 2 szt.
c) zawór zwrotny kulowy DN 100- 2 szt.
d) nasada płucząca fi 52- 1 kpl.
e) pompa zatapialna o mocy min. 3,0 kW w wersji stacjonarnej do opuszczenia po prowadnicach- 2 szt.
f) osprzęt do montażu stacjonarnego ze stali kwasoodpornej- 2 kpl.
g) właz wejściowy ze stali kwasoodpornej- 1 szt.
h) kominki wentylacyjne ze stali kwasoodpornej
i) drabinka ze stali kwasoodpornej z poręczami- 1 szt.
j) łańcuch do pomp ze stali kwasoodpornej- 2 szt. Łańcuchy wykorzystywane do podnoszenia pomp zanurzeniowych muszą spełniać wymagania stawiane standardowym zawiesiom łańcuchowym przeznaczonym do podnoszenia ładunków.
k) łańcuch z obciążnikiem żeliwnym do montażu sygnalizatorów poziomu cieczy- 1 kpl.
l) żuraw stacjonarny typu ŻPR z wciągarką ręczną o udźwigu 150 kg- 1 szt.
ł) sonda hydrostatyczna oraz 2 szt. sygnalizatorów poziomu cieczy typu MAC- 1 kpl.
m) połączenie wyrównawczego w pompowni- 1 kpl.
n) sterownica dla dwóch pomp do zabudowy zewnętrznej przystosowana do monitoringu GPRS- 1 szt.

2) Ogólne wymagania dotyczące parametrów technicznych automatyki przepompowni ścieków:
a) Szafa sterownicza przepompowni ścieków powinna umożliwiać monitorowanie pracy przepompowni w czasie rzeczywistym i powinna bazować na transmisji danych (GPRS) oraz być kompatybilna z istniejącym oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego oraz posiadać następujące funkcje:
- sterowanie pracą pompowni w układzie dwupompowym naprzemiennym zależnie od poziomu ścieków w zbiorniku
- pomiar poziomu ścieków układem sondy hydrostatycznej plus dwa sygnalizatory poziomu cieczy
- włącznik główny z funkcją przełączania sieć-agregat
- zabezpieczenie przepięciowe
- zabezpieczenie różnicowo-prądowe osobne na każdą pompę
- zabezpieczenie silnikowe niezależne dla każdej pompy
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- zabezpieczenie przed sucho-biegiem
- zabezpieczenie przed zanikiem faz i zmianą kierunku wirowania
- zabezpieczenie przed asymetrią i spadkiem napięcia
- wtyczka podłączenia agregatu
- wyświetlanie przyczyn awarii na wyświetlaczu sterownika

b) Blok danych przygotowany przez Wykonawcę musi umożliwić Zamawiającemu monitorowanie pracy przepompowni ścieków minimum w zakresie następujących parametrów:
- Praca pomp- załączanie- wyłączanie, czas pracy
- Awaria pomp- przeciążenie, przegrzanie, usterka elektryczna, usterka mechaniczna, zawilgocenie
- Sucho-bieg- praca pomp na sucho
- Poziom max- przekroczenie maksymalnego poziomu medium w zbiorniku

- Włamanie- otwarcie pokrywy zbiornika pompowni
- Kontrola zasilania sieciowego- brak zasilania
- Poziom medium w zbiorniku w cm
- Prąd pomp- wartość prądu w trakcie pracy pomp

Szczegóły zawiera SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 245421,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 442800,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 245421,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HYDRO – PARTNER Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 697-20-67-331

7.3.3) Ulica: Gronowska 4a

7.3.4) Miejscowość: Leszno

7.3.5) Kod pocztowy: 64-100

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 245421,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni