Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa doświetlenia dwóch przejść dla pieszych przy ul. Ziemowita i Sucharskiego w Iławie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA IŁAWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743456

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 13

1.5.2.) Miejscowość: Iława

1.5.3.) Kod pocztowy: 14-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umilawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.umilawa.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://umilawa.logintrade.net/zapytania_email,106188,3befbfbc1f78fe1f79e23c5bf5e2f6ea.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa doświetlenia dwóch przejść dla pieszych przy ul. Ziemowita i Sucharskiego w Iławie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-69f8a7cf-5b78-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00497931

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024957/24/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.23 Doświetlenie przejść dla pieszych

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00423403/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.61.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 38138,55 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia publicznego:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych - zgodnie z załączoną dokumentacją, obejmujących w szczególności:
˜ dostawę i montaż czterech okrągłych słupów z aluminium szlifowanego, anodowanego (kolor antracyt), o całkowitej wysokości 6m, średnica przy podstawie fi 146mm. Wymiary podstawy słupów: 320x320mm. Średnica zakończenia słupów fi 60mm, przy ul. Sucharskiego nie przewiduje się wysięgników natomiast na jednym słupie przy ul. Ziemowita projektuje się aluminiowy pojedynczy wysięgnik prosty (kolor antracyt) o wysięgu 1,0m – nachylenie 10°, słupy i wysięgnik zabezpieczone technologią anodowania o minimalnej grubości powłoki anody od 20 do 25 mikronów, minimalna grubość ścianki słupa 4mm. Powłoka anodowa jest integralnie związana z podłożem dzięki czemu nie ma możliwości ich złuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania przez cały okres użytkowania słupa. Ponadto słupy mają być pokryte powłoką antyplakatową AGS, słupy winny posiadać deklaracje zgodności WE sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta;
˜ dostawę i montaż trzech opraw LED o mocy całkowitej 55W, strumień świetlny min. 7450 lm, efektywność świetlna 135 lm/W, oraz jednej oprawy LED o mocy 79W, strumień świetlny min. 9950 lm, efektywność świetlna 126 lm/W. Wszystkie oprawy posiadające: układ optyczny soczewki z PMMA z wymiennym modułem LED, klosze z PC-UV, temperatura barwy światła
˜ 5000 K, konstrukcja opraw z profili oraz blach aluminiowych zabezpieczona przez anodowanie w kolorze słupa, oprawy przystosowane do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,
˜ zasilacz wyposażony w zabezpieczenia: zwarciowe, rozwarciowe, temperaturowe, moduł LED wyposażony w czujnik termiczny zabezpieczający diody przed przegrzaniem, IP66 modułu optycznego i zasilacza, kolor antracyt/czarny, oprawy wyposażone w programowalny zasilacz umożliwiający zaprogramowanie na etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmianę mocy oprawy, gwarancja producenta na oprawę minimum 5 lat z możliwością wydłużenia do 10 lat, oprawa musi być oznakowana znakiem CE oraz posiadać deklaracje zgodności i certyfikat ENEC lub równoważny;
˜ Budowę linii kablowych: YAKXS 4x25mm2 o długości L=26/42m, oraz YAKXS 4x25mm2 o długości L=41/51m. W miejscach skrzyżowań projektowanych kabli z innymi mediami i instalacjami podziemnymi zastosować rury osłonowe HDPE Ø50mm. Dodatkowo pod jezdniami o nawierzchni asfaltowej kable układać bezinwazyjną metodą przecisku/przewiertu sterowanego tzw. „kretem” w rurach osłonowych HDPE Ø50mm na głębokości min. 1,5m od poziomu nawierzchni. Końce rur osłonowych zabezpieczyć przed zamuleniem przy użyciu uszczelnień mułoszczelnych.
˜ doświetlenie przejść dla pieszych będzie zasilane w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej – moc zarezerwowana pozwala na powiększenie ilości opraw oświetleniowych bez konieczności rozbudowy pola bezpiecznikowego w istniejących szafach SO;
UWAGA:
Wykonawca zobowiązany jest do:
• prowadzenia dziennika budowy;
• przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zawierającej m.in.: atesty, deklaracje, gwarancje i inne dokumenty potwierdzające zastosowanie materiałów budowlanych zgodnych z wymaganiami dokumentacji budowlanej;
• dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu, po podpisaniu umowy i przed rozpoczęciem robót budowlanych, kart materiałów do wbudowania, w szczególności: słupów i opraw oświetleniowych;
Zalecenia dotyczące realizacji robót budowlanych:
• roboty należy wykonywać w sposób pozwalający mieszkańcom na bezpieczne poruszanie się w obrębie prowadzonych robót;
• gruz i odpady budowlane należy usuwać we własnym zakresie na miejsce do tego przeznaczone;
niniejszym przetargiem;
• dodatkowo przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie objętym niniejszym przetargiem;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 48500,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 48500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 48500,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowe Robót Energetycznych PERIMEX Zenon Łyżwa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7440001444

7.3.3) Ulica: Kościuszki 31a

7.3.4) Miejscowość: Iława

7.3.5) Kod pocztowy: 14-200

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 48500,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy