Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„BUDOWA NOWEGO ZESPOŁU POMOSTÓW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NAD JEZIOREM LGIŃSKO, LGIŃ DUŻY”
- II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wschowa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050787

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Wschowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-400

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@wschowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminawschowa.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„BUDOWA NOWEGO ZESPOŁU POMOSTÓW
WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
NAD JEZIOREM LGIŃSKO, LGIŃ DUŻY”
- II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5f14d3d7-5066-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00499420

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014970/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Przebudowa pomostu w Lginiu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00402715/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RZP.271.35.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego zespołu pomostów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Lgińsko , Lgiń Duży, poprzedzona rozbiórką istniejącego pomostu, zlokalizowanego we wsi Lgiń na działkach nr 584/4, 584/3, obręb Lgiń, Gmina Wschowa.
2. Zamówienie jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed rozpoczęciem inwestycji umieścił tablicę informacyjną zgodnie z wytycznymi, wg Załącznika nr 9 do SWZ.
3. Zakres inwestycji obejmuje realizację:
1) rozbiórki istniejącego pomostu,
2) budowy zespołu pomostów w skład którego wchodzi: 13 pomostów stałych rekreacyjnych, 4 altanki , 2 rampy wejściowe, wydzielony basen i kąpielisko,
3) obiektów małej architektury: 2(dwóch) wież ratowniczych, 2 (dwóch) tablic informacyjnych,
4) uporządkowania i uzupełnienia nawierzchni piaskowej istniejącej plaży,
5) makroniwelacji dna na potrzeby kąpieliska i basenu obejmującej likwidację przegłębień i wypłyceń wraz z robotami podczyszczeniowymi,
6) zewnętrznej instalacji elektrycznej (oświetlenie obiektu, trasa kabla zasilającego, szafka zasilająca,
7) renowacje trawnika.
4. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie w szczególności następujących robót:
1) zagospodarowanie terenu budowy, co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu uniemożliwiające wejście osobom nieupoważnionym;
- wyznaczenia stref niebezpiecznych zagrożeniem spadania z wysokości przedmiotów (strefa załadunku) - strefę na lądzie należy ogrodzić balustradami oraz odpowiednio zabezpieczyć obszar jeziora objęty robotami;
- wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych oraz dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót wyznaczyć miejsca postojowe;
- doprowadzenia energii elektrycznej;
- instalowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych.
2) roboty rozbiórkowe: istniejący pomost drewniany z uwagi na kolizję z planowaną nową inwestycją zakwalifikowany został do rozbiórki. Rozbiórkę należy rozpocząć od demontażu urządzeń stanowiących wyposażenie obiektu.
W pierwszej kolejności należy odłączyć zasilanie i zdemontować lampy oświetleniowe wraz z instalacją elektryczną. Następnie przystąpić do usunięcia drabinek i barierek drewnianych. Następnie należy przystąpić do usuwania poszycia z desek rozpoczynając od części pomostu równoległego do brzegu jeziora i sukcesywnie posuwając się w kierunku brzegu, jednocześnie demontując belki podłużne pomostów po usunięciu z nich deskowania. W następnej kolejności usunąć oczepy drewniane. Po usunięciu konstrukcji pomostu przystąpić do demontażu pali drewnianych. Pale drewniane usuwać wyciągając je pionowo do góry. Pale usuwać w taki sposób aby nie doprowadzić do ich ukruszenia bądź złamania. Pozostawienie części złamanych pali w gruncie może stanowić zagrożenie dla osób korzystających z kąpieliska. Nie dopuszcza się usuwania pali za pomocą poziomych lin podczepionych do pojazdów mechanicznych. Usuwane elementy przetransportować na miejsce tymczasowego składowania wskazane przez Zamawiającego.
3) roboty budowlane związane z konstrukcją pomostów:
Oparcie konstrukcji pomostów na stalowych palach rurowych bezszwowych O 273/8 mm ze stali R35. Drewniana konstrukcja zespołu pomostów wykonana z kleszczy o przekroju 2x10x26cm i 2x16x26cm, zamocowanych do stalowych pali belek o przekroju 10 x 26cm i 16 x 26cm, ułożonych na kleszczach i zamocowanych do nich oraz z deskowania o grubości desek 45 mm. Pomosty zaopatrzone zostaną w system drewnianych barierek ze słupków o przekroju 10x10cm z wypełnieniem szczeblinami 5x5cm stanowiący wykończenie pomostu.
2 (dwa) wejścia w postaci ramp na pomost zlokalizowane zostały od strony wschodniej. Wejście na projektowany pomost prowadzić będzie poprzez rampy o nachyleniu 2,9 i 3,6% dzięki czemu dostępny będzie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Konstrukcję pomostów na suchym brzegu posadowiono na belkach żelbetowych o przekroju 35x120cm. Drewno użyte do wykończenia pomostów, altanek, zadaszenia i barierek powinno być gładkie, nieodkształcone, bezsęczne i nierozwarstwione. Nad altankami oraz fragmentem pomostów zaprojektowano zadaszenie w postaci dwuspadowych i wielospadowych daszków pokrytych gontem bitumicznym na szczelnym deskowaniu. Stalowe drabinki

wejściowe z rur stalowych o średnicy 44,4x4,0mm i 21,3x3,6mm ze stali R35 oraz blach węzłowych grubości 10mm ze stali S235. Strona zewnętrzna pomostów, pomost spacerowy zadaszony i mostek zabezpieczone zostaną barierkami o wysokości 1,10m. Barierkę wykonać w postaci słupków drewnianych o przekroju 10x10cm z wypełnieniem szczeblinami 5x5cm.
4) roboty branży elektrycznej:
Istniejące latarnie oświetleniowe wraz z kablem oświetleniowym należy zdemontować. Pomost zostanie oświetlony za pomocą opraw oświetlenia zewnętrznego, ze źródłem światła LED montowanych na wysokości h=3,0m oraz za pomocą opraw natynkowych montowanych do konstrukcji pomostu. Słupy aluminiowe stożkowe o grubości 3mm, posadowione na konstrukcji pomostu. Wymaga się stosowania opraw o parametrach jak zaprojektowano lub równoważnych o takich samych parametrach bądź lepszych. Wymaga się stosowania opraw o parametrach jak zaprojektowano lub równoważnych o takich samych parametrach bądź lepszych.
5) obiekty małej architektury:
a) Duża wieża ratownicza:
- wykonana ze stali nierdzewnej A2
- posiada zintegrowane uchwyty na boję SP II, koło ratunkowe oraz maszt flagowy
- składa się z 2 rozłącznych elementów (ułatwia magazynowanie)
- wysokość całkowita konstrukcji 4,7m
- rozstaw nóg u podstawy 2,2 x 2,5m
- podest ratownika na wysokości 2,5m od podstawy
- wysokość od podestu ratownika do dachu 2,0m
- podest ratownika i dach o wym. 1,2 x 1,3m.
b) tablice stalowe z elementami ozdobnymi (wymiary powierzchni ekspozycyjnej do uzgodnienia). Tablice w całości cynkowane ogniowo. Powierzchnia ekspozycji wykończona dookoła aluminiową ramką ozdobną. Materiał: stal. Zabezpieczenie: cynkowanie, malowanie Kolory: szare aluminium RAL 9007 mat.
6) roboty związane z uporządkowaniem plaży i makroniwelacji dna oraz renowacji trawnika:
W ramach inwestycji planuje się makroniwelację dna na potrzeby kąpieliska i basenu obejmującą likwidację przegłębień i wypłyceń wraz z robotami podczyszczeniowymi. Planuje się renowację oraz uzupełnienie istniejącej nawierzchni piaskowej plaży. Powierzchnia plaży zostanie uzupełniona piaskiem płukanym, o uziarnieniu 0-2mm, w kolorze – jasny beż. Grubość minimalna warstwy wymienionego/uzupełnionego piasku to 10cm. Uzupełniany piasek powinien posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny oraz zawierać dużą ilość kwarcu. Powierzchnia planowanej plaży pomiędzy wejściami na pomost wynosić będzie 1300m2.
Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm - renowacja trawników.
4(1).Wykonawca zobowiązany jest do:
1) wykonania etapu 1 o wartości robót odpowiadającej kwocie wskazanej w § 6 ust. 2 pkt 1) Projektowanych postanowień umowy, w terminie określonym w Rozdziale IV pkt. 11. SWZ
2) wykonania etapu 2 o wartości robót stanowiącej różnicę pomiędzy wartością rozliczoną w ramach etapu 1, a łączną sumą wynagrodzenia wskazanego w § 6 ust. 2 Projektowanych postanowień umowy.
-Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do Umowy.
5. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w dokumentacji projektowej oraz STWiOB, przedmiarze robót. Wymienione dokumentacje stanowią Załącznik nr 9 do SWZ.
Dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt. 5 SWZ spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowana z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i przepisami wykonawczymi.
Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 5 oraz STWiORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.
Wykonawca sam dokona oceny ostatecznego zakresu robót w oparciu o projekt budowlany pełno-branżowy, projekty techniczne, przedmiary robót, STWiORB. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia można pobrać ze strony https://platformazakupowa.pl/pn/gminawschowa.
Zamawiający informuje, że Decyzja zatwierdzającą projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na budowę jest procedowana przez organ administracji architektoniczno – budowlanej Starostwa Powiatowego we Wschowie, Zamawiający przekaże Wykonawcy Decyzję, o której mowa w zdaniu wcześniejszym bezzwłocznie po jej otrzymaniu (przed przekazaniem terenu budowy). Roboty należy wykonać zgodnie z ww. Decyzją.
6.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej, STWiORB lub przedmiarach robót wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy materiału, urządzenia technicznego lub elementu wyposażenia, to charakteryzujące tak opisany materiał, urządzenie techniczne lub element wyposażenia parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy przyjąć, że wszystkim wskazanym znakom towarowym lub nazwom pochodzenia materiałów zaproponowanych i występujących w dokumentacji przetargowej towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów o cechach nie gorszych niż opisywane w niniejszym dokumencie, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w specyfikacji materiałowej lub lepsze.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej oraz STWiORB obowiązany jest udowodnić w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane przez niego materiały, urządzenia techniczne, elementy wyposażenia w równoważnym stopniu spełniają wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45242000-5 - Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45244000-9 - Wodne roboty budowlane

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45243400-6 - Roboty w zakresie budowy plaż

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4554690 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4920000 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 4554690 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRO-INFRA SP. Z O.O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6932175557

7.3.3) Ulica: OGRODOWA 8

7.3.4) Miejscowość: JERZMANOWA

7.3.5) Kod pocztowy: 67-222

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-30

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 4554690 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2022-11-30 do 2023-06-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy