Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr K140178 w miejscowości Kępie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOZŁÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010122

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 60

1.5.2.) Miejscowość: Kozłów

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-241

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.7.) Numer telefonu: (41) 38 41 067

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kozlow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/ugkozlow

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/kozlow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej nr K140178 w miejscowości Kępie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a656580-4b9a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00502326

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038637/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa drogi gminnej nr K140178 w miejscowości Kępie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00393845/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZIG.271.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr K140178 w miejscowości Kępie”, w ramach której Wykonawca jest zobowiązany, w szczególności do:
a. opracowania i wdrożenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji przedmiotu zamówienia,
b. geodezyjnego wytyczenia granic pasa drogowego oraz wytyczenia elementów trasy drogi,
c. rozebrania przepustu pod drogą z rur żelbetowych Ø 100 cm, dł. 11 mb wraz z murkami czołowymi w km 0+048,
d. rozebrania przepustu pod drogą z rur żelbetowych Ø 80 cm, dł. 9 mb wraz z murkami czołowymi w km 0+107,
e. wykarczowania krzaków i samosiejek wraz z wykarczowaniem korzeni na dł. 520 mb, szer. 2,0 m,
f. wykonania koryta na całej szerokości jezdni pod warstwy konstrukcyjne,
g. plantowania obustronnego poboczy, z zagęszczeniem do parametrów gruntowe ulepszone,
h. wykonania przepustu pod drogą z rur żelbetowych Ø 100 cm, dł. 11 mb na ławie tłuczniowej gr. 30 cm, w km 0+048,
i. wykonania przepustu pod drogą z rur żelbetowych Ø 80 cm, dł. 9 mb na ławie tłuczniowej gr. 30 cm, w km 0+107,
j. wykonania murków czołowych na przepuście pod drogą z rur żelbetowych Ø 100 cm, na wlocie i wylocie, w km 0+048, z betonu C25/30,
k. wykonania murków czołowych na przepuście pod drogą z rur żelbetowych Ø 80 cm, na wlocie i wylocie, w km 0+107, z betonu C25/30,
l. montażu w dnie rowu korytek ściekowych betonowych prefabrykowanych, na ławie betonowej,
m. umocnienia skarp rowu betonowymi elementami skarpowymi typu „krata”, posadowionymi na podsypce z betonu C12/15, gr. 10 cm, z wypełnieniem krat betonem C12/15,
n. wykonania ławy betonowej z betonu C12/15,
o. wykonania warstwy wzmacniającej grunt – geosyntetyk o min. parametrach: masa powierzchniowa – 200 g/m2, wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż i wszerz – 20 kN/m,
p. wykonania warstwy mrozochronnej z kruszywa łamanego 31,5/63mm, gr. 25 cm,
q. wykonania podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/63mm, gr. 25 cm,
r. wykonania dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm lub 31,5/63mm, gr. 25 cm,
s. wykonania górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm,
t. uzupełnienia kruszywa łamanego na krawędziach jezdni po wykonaniu nawierzchni bitumicznej, kruszywem łamanym 0,31,5mm, gr. 5 cm, na szer. 0,5 m,
u. wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11s, gr. 5 cm,
v. montażu barier ochronnych sprężystych typ SP-05, w obrębie przepustu w km 0+048, 2x16mb oraz w km 0+107, 2x12mb
w. oznaczenia odcinka drogi zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu,
x. dostawy i montażu tablicy informacyjnej, o której mowa w § 2 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 roku w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w zw. z § 10 ust. 1 pkt. 1) oraz ust. 2 pkt. 1) Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zmienionej Uchwałą Rady Ministrów nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku oraz Uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku (dalej: Uchwała), z zastrzeżeniem przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego wytycznych w zakresie jej montażu .

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1175594,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2029500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1175594,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

6.7.) Wskazanie, czy najkorzystniejsza oferta wykonawcy, któremu udzielono zamówienia uwzględnia określone w kryteriach:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „BOLTECH” Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6371844563

7.3.3) Ulica: ul. Kolejowa 37

7.3.4) Miejscowość: Bukowno

7.3.5) Kod pocztowy: 32-332

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1175594,38 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 230 dni