Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg w gminie popegeerowskiej w miejscowościach Niedźwiadka i Kosuty

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stanin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582500

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: brak

1.5.2.) Miejscowość: Tuchowicz

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-422

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 25 629 96 31

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: stanin@stanin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.stanin.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cd5a9142-5f3a-11ed-8832-4e4740e186ac

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg w gminie popegeerowskiej w miejscowościach Niedźwiadka i Kosuty

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cd5a9142-5f3a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00512518

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00427519/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IG.271.6.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 1218215,62 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa dróg w gminie popegeerowskiej w miejscowościach Niedźwiadka i Kosuty”.

Zakres zamówienia obejmuje:

˜ Przebudowę drogi gminnej nr 114377L w miejscowości Niedźwiadka od km 0+000,00 do km 0+222,00, w tym:
 Wykonanie nawierzchni asfaltowej szerokości 3,50 m na całym odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie:
- Warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 75 kg/m² (gr. 3 cm) w km 0+000,00 do km 0+222,00;
- Warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm w km 0+000,00 do km 0+222,00;
 Wykonanie profilowania i zagęszczania istniejącej podbudowy tłuczniowej szerokości 3,7 m w km 0+000,00 do km 0+222,00;
 Wykonanie warstwy wyrównawczej podbudowy szerokości 3,7 m z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0/31,5 mm o grubości warstwy 10 cm w km 0+000,00 do km 0+222,00;
 Wykonanie podbudowy górnej szerokości 3,70 m z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0/31,5 mm o grubości warstwy 15 cm w km 0+000,00 do km 0+222,00;
 Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 mm o szer. 0,50 m w km 0+000,00 do km 0+222,00.

˜ Przebudowę drogi gminnej nr 114376L w miejscowości Niedźwiadka od km 0+090,00 do km 0+613,00 oraz od km 0+839,00 do km 1+241,00, w tym:
 Wykonanie nawierzchni asfaltowej szerokości 3,0 m na całym odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie:
- Warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 75 kg/m² (gr. 3 cm) w km 0+090,00 do km 0+613,00 oraz od km 0+839,00 do km 1+241,00;
- Warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm w km 0+090,00 do km 0+613,00 oraz od km 0+839,00 do km 1+241,00;
 Wykonanie profilowania i zagęszczania istniejącej podbudowy tłuczniowej szerokości 3,20 m w km 0+090,00 do km 0+613,00;
 Wykonanie warstwy wyrównawczej podbudowy szerokości 3,20 m z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0/31,5 mm o grubości warstwy 15 cm w km 0+090,00 do km 0+613,00;
 Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 mm o szer. 0,50 m w km 0+090,00 do km 0+613,00 oraz od km 0+839,00 do km 1+241,00.

˜ Przebudowę drogi gminnej nr 114365L w miejscowości Kosuty od km 0+618,00 do km 1+278,00, w tym:
 Wykonanie nawierzchni asfaltowej szerokości 4,50 m na całym odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie:
- Warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w ilości 75 kg/m² (gr. 3 cm) w km 0+618,00 do km 1+278,00;
- Warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 3 cm w km 0+618,00 do km 1+278,00;
 Wykonanie koryta o głębokości 10 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o szerokości 4,8 m w km 0+618,00 do km 1+278,00;
 Wykonanie profilowania i zagęszczania koryta szerokości 4,8 m w km 0+618,00 do km 1+278,00;
 Wykonanie podbudowy dolnej szerokości 4,8 m z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0/63 mm o grubości warstwy 15 cm w km 0+618,00 do km 1+278,00;
 Wykonanie podbudowy górnej szerokości 4,7 m z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0/31,5 mm o grubości warstwy 10 cm w km 0+618,00 do km 1+278,00;
 Wykonanie obustronnego pobocza z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0/31,5 mm o szerokości 0,50 m w km 0+618,00 do km 1+278,00.

˜ Przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 544 w miejscowości Kosuty od km 0+000,00 do km 0+046,00, w tym:
 Wykonanie nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej szerokości 3,70 m na całym odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie:
- Warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej o grubości 8 cm w km 0+000,00 do km 0+046,00;
 Wykonanie koryta o grubości 30 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
o szerokości 4,0 m w km 0+000,00 do km 0+046,00;
 Wykonanie profilowania i zagęszczania koryta szerokości 4,0 m od km 0+000,00 do km 0+046,00;
 Wykonanie podbudowy dolnej szerokości 3,70 m z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa o grubości warstwy 15 cm w km 0+000,00 do km 0+046,00;
 Ustawienie krawężników betonowych wtopionych o wymiarach 100x30x15 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10;

 Wykonanie profilowania i plantowania gruntu rodzimego wzdłuż krawędzi krawężników drogowych.

˜ Przebudowę drogi wewnętrznej na działkach nr 800 i 800/1 w miejscowości Kosuty od km 0+000,00 do km 0+950,00, w tym:
 Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm szerokości 3,5 m na całym odcinku objętym opracowaniem poprzez wykonanie:
- Warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego dolomitowego frakcji 0/31,5 mm o grubości 7 cm w km 0+000,00 do km 0+950,00;
 Wykonanie koryta o głębokości 10 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni o szerokości 3,60 m w km 0+000,00 do km 0+950,00;
 Wykonanie podbudowy dolnej szerokości 3,60 m z kruszywa betonowego frakcji 0/63 mm o grubości warstwy 10 cm w km 0+000,00 do km 0+950,00;
 Wykonanie obustronnego pobocza gruntowego o szerokości 0,50 m w km 0+000,00 do km 0+950,00.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1397144,27 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2188754,53 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1397144,27 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych – Spółka Akcyjna

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711586892

7.3.3) Ulica: WOJSKA POLSKIEGO 61

7.3.4) Miejscowość: Łuków

7.3.5) Kod pocztowy: 21-400

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1397144,27 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2022-12-09 do 2023-04-30

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy