Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzejowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skaryszew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223385

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Juliusza Słowackego 6

1.5.2.) Miejscowość: Skaryszew

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-640

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@skaryszew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skaryszew.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.zamowienia.skaryszew.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzejowice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9f1db64f-602e-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00002946

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00012501/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa drogi gminnej Modrzejowice

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00432525/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RIR.271.21.2022.KK

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Inwestycja polega na przebudowie drogi gminnej nr 351015W, lokalizowanej na działce o nr ewid. 511/12 w miejscowości Modrzejowice, o łącznej długości 1 504 m i obejmuje między innymi:
- roboty pomiarowe,
- roboty rozbiórkowe (lokalna rozbiórka nawierzchni z betonu asfaltowego, podbudowy z kruszywa łamanego na początku i końcu opracowania wraz z wywozem materiału z rozbiórki, rozbiórka nawierzchni zjazdów i dojść, obrzeży, krawężników i przepustów betonowych),
- budowa kanału technologicznego z rur PCV 110 mm ze studniami SK-1 o wymiarach 0,6x0,6 m,
- wykonanie wykopów pod konstrukcję poszerzenia drogi, chodnika, zjazdów, zatok postojowych oraz rowów wraz z wykonaniem nasypu i regulacją korony drogi,
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku średniego grub. 10 cm (zatoki postojowe, chodniki, zjazdy) i grub. 15 cm (poszerzenia jezdni, połączenie z istniejącą nawierzchnią, lokalne odtworzenie nawierzchni),
- mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych oraz niebitumicznych,
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm: gr. 20 cm (poszerzenia jezdni, połączenie z istniejącą nawierzchnią, lokalne odtworzenie nawierzchni, zatoki postojowe; gr. 15 cm (zjazdy); gr. 10 cm (chodniki),
- wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez wykonanie na istniejącej jezdni nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S grubości 4 cm,
- wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,5 m poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC8S grub. 4 cm oraz warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W grub. 4 cm (poszerzenia jezdni, połączenie z istniejącą nawierzchnią, lokalne odtworzenie nawierzchni),
- wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną,
- wykonanie nawierzchni zatok postojowych z betonowych płyt ażurowych 60x40x10 cm z wypełnieniem otworów drobnym kruszywem,
- oczyszczenie istniejącego rowu otwartego wraz z regulacją pochylenia skarpy,
- wykonanie 48 kompletnych przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 40 cm zakończonych ściankami czołowymi prefabrykowanymi,
- wykonanie kompletnego rowu krytego z rur PEHD o średnicy 40 cm,
- wykonanie 3 szt. studzienek rewizyjnych żelbetowych o średnicy 1200 mm,
- wykonanie poboczy o szer. 1 m z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm,
- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej kolorowej o grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3 cm,
- ustawienie krawężników betonowych ulicznych o wym. 15x30x100 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm oraz na ławie betonowej z oporem C8/10,
- ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm,
- wykonanie zjazdów do gospodarstw z kostki betonowej szarej o grub. 8 cm oraz z kostki betonowej uzyskanej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 3-5 cm i zjazdów o nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm (AC8S),
- wykonanie na wysokości szkoły progu zwalniającego z betonu asfaltowego o szerokości 4,5 m i wysokości 10 cm oraz skosach najazdowych szerokości 1 m,
- wykonanie trawników,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu,
- roboty dodatkowe (przestawienie krzyża przydrożnego z metalowym płotkiem, regulacja pionowa studzienek zaworów wodociągowych i studzienek teletechnicznych, regulacja zasuw i kolumn hydrantowych z przestawieniem w nową lokalizację poza chodnik).

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3618797,16 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4276056,87 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3618797,16 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "Budromost - Starachowice" Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290010189

7.3.3) Ulica: Świętego Rocha 31

7.3.4) Miejscowość: Wąchock

7.3.5) Kod pocztowy: 27-215

7.3.6.) Województwo: świętokrzyskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-12-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3618797,16 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy