Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa ulic: M. Skłodowskiej - Curie, F. Taberskiego wraz z oświetleniem oraz części ul. M. Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Oborniki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258804

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marszałka Józefa Piłsudskiego 76

1.5.2.) Miejscowość: Oborniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.oborniki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.oborniki.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ http://bip.umoborniki.nv.pl/m,64,zamowienia-publiczne.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa ulic: M. Skłodowskiej - Curie, F. Taberskiego wraz z oświetleniem oraz części ul. M. Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66372203-6400-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00025117

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026746/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Budowa ulic: M. Skłodowskiej-Curie, F. Taberskiego wraz z oświetleniem oraz części ul. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00438025/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.31.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa ulic: M. Skłodowskiej - Curie, F. Taberskiego wraz z oświetleniem oraz części ul. M. Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej.
2. Zakres zamówienia obejmuje:
1) Budowa parkingu: parking będzie przylegał do krawędzi nawierzchni jezdni ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Będzie to 15 miejsc postojowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m. Do parkingu przylega chodnik o szerokości 2,0 m. Konstrukcja miejsc postojowych to kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej oraz podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm. Miejsca postojowe od jezdni oddziela krawężnik wtopiony 12 x 25 cm na ławie z betonu C 12/15. Chodniki zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 10 cm oraz ławie betonowej z C12/15. Odwodnienie: wody opadowe i roztopowe będą odprowadzone do wpustu deszczowego.
2) Budowa ulic:
a) ulica M. Skłodowskiej-Curie będzie miała nawierzchnię bitumiczną, szerokość jezdni 5,5 m. Odcinek od skrzyżowania z ul. Droga Leśna do skrzyżowania z ul. Fr. Taberskiego będzie miał chodnik jednostronny szerokości 1.5 m. Na pozostałym odcinku będzie chodnik dwustronny szerokości 1,5 m. Część konstrukcji nawierzchni zostanie rozebrana aby otrzymać jednakową szerokość 5,5 m. Rozbiórce będzie podlegała także część istniejącego chodnika. Na części o nawierzchni bitumicznej należy wykonać frezowanie profilujące na głębokość 4 cm. Na odcinku o nawierzchni gruntowej wykonać obustronne krawężniki 15 x 30 na ławie C 12/15 koryto pod warstwy konstrukcyjne jezdni, podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr 15 cm oraz warstwę wiążącą AC 16 W gr. 6 cm. Na całej części ulicy przewidzianym do przebudowy wbudować warstwę ścieralną AC 11S gr. 4 cm. Należy także wykonać obustronny chodnik szerokości 1,5 m z kostki betonowej gr. 6 cm ograniczony obrzeżem 6 x 20 cm na ławie żwirowej. Dodatkowo należy wykonać zaprojektowany chodnik łączący ul. M. Skłodowskiej-Curie z ul. 4 stycznia 1919 szerokości 2,0 m z kostki betonowej gr. 6 cm ograniczony obustronnie obrzeżem 6 x 20 cm na ławie żwirowej. odwodnienie ulicy M. Skłodowskiej Curie - część ulicy, od skrzyżowania z ul. Droga Leśna do skrzyżowania z ul. Fr. Taberskiego posiada odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty deszczowe i studzienki ściekowe. Pozostała część ma odwodnienie powierzchniowe ze spływem wód na przyległy teren.
b) ulica Fr. Taberskiego - na całej jezdni zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm. Odcinek od skrzyżowania z ul. M. Skłodowskiej-Curie do km 0+102,6 ma szerokość 4,80 m i lewostronny ściek. Po stronie lewej będą miejsca postojowe dla samochodów szerokości 2,5 m, natomiast po prawej chodnik szerokości 1,5 m, który będzie pełnił jednocześnie rolę wjazdu na podjazdy. Odcinek do km 0+193,40 to jezdnia szerokości 5,0 m z dwustronnym ściekiem oraz obustronny chodnik szerokości 1,5 m każdy. Dodatkowo, dla dojazdu do działki nr 3316/100 zaprojektowano ciąg pieszo-jezdny o długości ok 39 m i nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Szerokość zmienna od 4,0 m do 5,5 m, bez wydzielonych chodników. Konstrukcja jezdni, miejsc postojowych oraz chodnika mającego funkcję wjazdu na posesje to kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej oraz podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 15 cm. Miejsca postojowe i wjazdy na posesje ogranicza krawężnik betonowy 12 x 25 cm wtopiony na ławie C 12/15. Odcinek od km 0+102,6 do końca ogranicza krawężnik 15 x 30 cm na ławie C 12/15. Chodniki zaprojektowano z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej. Zaprojektowano ścieki z dwóch rzędów kostki gr. 8 cm na ławie z betonu C 12/15. Pomiędzy miejscami postojowymi usytuowanymi wzdłuż ulicy a istniejącym parkingiem zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej gr. 6 cm. Cała ulica i teren przyszłego ciągu pieszo - jezdnego ma odwodnienie powierzchniowe ze spływem wód opadowych na przyległy teren.
c) ulica Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej – UWAGA: dokumentacja projektowa dotycząca budowy niniejszej ulicy obejmuje szerszy zakres robót niż zakres stanowiący przedmiot niniejszego zamówienia, którym jest wyłącznie etap III budowy niniejszej ulicy, w którego zakres wchodzi:
- budowa jezdni na odcinku od km 0+022,16 do km 0+107,32,
- budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od studni Dist3 do D26.
3) Kanalizacja deszczowa ulicy Taberskiego i Marie Skłodowskiej – Curie: kanalizacja deszczowa z rur PVC łączonych na uszczelkę gumową typu ciężkiego „S” o średnicy 250 , klasy ciężkiej-LITA – SDR 34, SN 8. Zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe fi 1000 – beton klasy B-45, W-8 wodoszczelny, łączony na uszczelkę gumową, z przejściami szczelnymi. Wszystkie studzienki muszą być wykonane jako prefabrykowane z betonu klasy B 45, W8. Studnie wyposażone są w fabrycznie montowane stopnie złazowe. Studnie betonowe zaprojektowano z włazem kanałowym– klasy D 400 okrągły z wkładką gumową – właz żeliwny z wypełnieniem betonowym. Włączenie do istniejącego kanału w ulicy zgodnie z projektem. W celu odprowadzenia wód deszczowych z drogi zaprojektowano przykanaliki deszczowe rur PVC fi 0,200 m . Przykanaliki zaprojektowano PVC 200 zakończone studnią DN 500. Przykanaliki połączone będą z kolektorem w studniach

betonowych.
4) Budowa oświetlenia drogowego - nowej kablowej linii oświetleniowej: linia oświetleniowa kablowa wraz z oprawami oświetleniowymi LED max. 56W, obwody oświetleniowe na słupach stalowych okrągłych 8 m, ustawionych średnio co 35 m w odległości 1,0 m od skraju jezdni i w odległości 0,5m od granicy działki. Nowa linia zostanie zbudowana w oparciu o słupy stalowe okrągłe 8 m, kable ziemne typu YAKY 4x25 mm2, drut stalowy ocynkowany fi 7 mm, oprawy LED max. 56 W, 7600 lm, 4000 K z 50% redukcja mocy położone w odległości 1,0 m od skraju jezdni lub 0,5 m w granicy działki na głębokości 0,8 m, przejście pod drogą metoda przekopu, rura grubościenna tworzywowa fi 110 lub rura grubościenna stalowa fi 100 na głębokości 1,2 m ,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1795800,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2417441,46 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1795800,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BIMEX Sp. z o. o. Spółka Komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6060092256

7.3.3) Ulica: Fabryczna 7

7.3.4) Miejscowość: Rogoźno

7.3.5) Kod pocztowy: 64-610

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1795800,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-07-11