Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa placu rekreacyjnego wraz z zieloną siłownią w miejscowości Jasień

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BRZESKO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661139

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bartosza Głowackiego 51

1.5.2.) Miejscowość: Brzesko

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-800

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 14 68 63 100

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umbrzesko@brzesko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzesko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://www.brzesko.pl/blog/7,przetargi

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa placu rekreacyjnego wraz z zieloną siłownią w miejscowości Jasień

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65dc2f13-37f4-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00075357

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026693/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Budowa placu zabaw w miejscowości Jasień.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADE

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00496145

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.37.2022.IP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 216578,68 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym – plac zabaw, zielona siłownia wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowości Jasień na dz. 1273/2, 1273/1.
2. Adres inwestycji: Jasień ul. Nowy Świat dz. 1273/2, 1273/1.
3. Plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia do zabawy:

 Plac zabaw rozbudowany – urządzenie powinno zawierać:
• zjeżdżalnie wysoką;
• zjeżdżalnie niską;
• ślizg strażacki;
• pomost linowy;
• pomost kładka;
• pomost wiszący;
• pajęczyna linowa;
• komin linowy;
• drabinka linowa;
• lina do wspinania;
• stopnie ruchome;
• ściana wspinaczkowa;
• sklepik;
• wieża;
Wymiary urządzenia:
• szerokość: ok 7,6 m
• długość: ok. 7,6 m
• wysokość: ok 3,4 m
• nawierzchnia bezpieczna pod urządzeniem z EPDM
Materiały urządzenia:
• elementy urządzenia wykonane z profili metalowych zamkniętych
w najwyższym stopniu zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych;
• podesty i podejścia wykonane z antypoślizgowego tworzywa sztucznego HDPE;
• daszki, barierki, osłonki, ścianki wspinaczkowe oraz sklepik z tworzywa HDPE;

 Huśtawka wagowa

Wymiary urządzenia:
• szerokość: ok 0,4 m
• długość: ok. 3,0 m
• wysokość: ok 0,8 m
• wymagana nawierzchnia: darń

Materiały urządzenia:
• konstrukcja urządzenia stalowa – stelaż metalowy oraz belka główna metalowa zabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych;
• siedziska wykonane z tworzywa HDPE
• uchwyty metalowe, zabezpieczone antykorozyjnie i malowane proszkowo;
• śruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaślepkami;

• montaż poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20.

 Sprężynowiec podwójny

Wymiary urządzenia:
• szerokość: ok 0,5 m
• długość: ok. 0,9 m
• wysokość: ok 0,8 m
• wymagana nawierzchnia: darń

Materiały urządzenia:
• urządzenie wykonane z tworzywa HDPE;
• sprężyna metalowa malowana proszkowo, atestowana;
• elementy metalowe ocynkowane, malowane proszkowo;
• uchwyty wykonane z trwałego tworzywa sztucznego z nasadką zapobiegającą ześlizgnięciu;
• montaż poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20.

 Tablica – tablica do malowania oraz kółko i krzyżyk

Wymiary urządzenia:
• szerokość: ok 0,9 m
• długość: ok. 0,9 m
• wysokość: ok 1,3 m
• wymagana nawierzchnia: darń

Materiały urządzenia:
• konstrukcja urządzenia stalowa zabezpieczona przed działaniem czynników zewnętrznych , profil zamknięty 80 x 80 mm
• śruby ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi zaślepkami;
• montaż poprzez betonowanie w gruncie betonem klasy B-20.

4. Pozostała infrastruktura placu zabaw:

 Ławki z oparciem – sztuk 6 ; konstrukcja ze stali a siedzisko i oparcie z drewna, które spełniają normy PN EN 1176-1:2009 i PN EN 1176-7:2009 w zakresie szczelin i otworów, bez ostrych krawędzi, szczelin niebezpiecznych dla dzieci. Ławki fundamentowane w gruncie.

Wymiary:
• długość ławki: ok. 1,6 m
• szerokość ławki: ok. 0,7 m
• wysokość: ok. 0,9 m
Materiał:
• stal ocynkowana i malowana, rura średnicy 42 mm
• listwy drewniane zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi
• ilość listew: min. 6 sztuk
• kolor: szary, grafitowy, czarny - konstrukcja ławki, brąz, palisander – listwy drewniane
• zabezpieczenie: elementy metalowe urządzeń zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych
• montaż: betonowanie w gruncie betonem klasy B – 20
• elementy montażowe: śruby ocynkowane, wkręty nierdzewne

 Kosze na śmieci sztuk 3 , fundamentowane w gruncie.

Wymiary:
• ok. 0,4 m
• wysokość ok. 0,8 m
Materiał:
• stal ocynkowana i malowana proszkowo, blacha grubość min. 1 mm
• daszek: tak
Kolor:
• konstrukcja – czarny;
• pojemnik - zielony, żółty, czerwony

 Stojak na rowery

Materiał:
• stal ocynkowana

• montaż do podłoża
Wymiary:
• długość: ok. 2,0 m
• szerokość: ok. 0,5 m

 Tablica z regulaminem

Materiał:
• stal ocynkowana
• montaż do podłoża przez betonowanie
Wymiary:
• szerokość: ok. 0,5 m
• wysokość ok. 1,8 m
• tablica pod regulamin rozmiar A3 z tworzywa HDPE

 Tablica informacyjna- tablica edu info – treść tablicy zostanie przekazana wykonawcy w trakcie realizacji inwestycji.

Materiał:
• stal
• montaż na słupku stalowym zabezpieczonym antykorozyjnie poprzez zabetonowanie
Wymiary:
• szerokość: 0,48 m
• wysokość 0,68 m

5. Nawierzchnie

 Nawierzchnia z kostki brukowej

Na terenie placu zabaw i zielonej siłowni zaprojektowana zostały dojścia i ścieżki z kostki brukowej. Na powierzchni utwardzonej, która stanowi jednocześnie dojazd do boiska sportowego tj. ciągu szerokości ok. 2 m należy zastosować kostkę grubości 8 cm ze względu na możliwość przejazdu samochodów – powierzchnia ok. 90 m2 , natomiast na pozostałych dojściach należy zastosować kostkę o grubości 6 cm – powierzchnia ok. 60 m2.

 Nawierzchnia bezpieczna EPDM

Projektuje się nawierzchnię bezpieczną EPDM do stosowania na zewnątrz, zgodnie
z normą PN EN 1176-1:2009 i PN EN 1177:2009, przepuszczalną dla wody,
w formie nieregularnej, miękko układającej się płaszczyzny lub fragmentów tych płaszczyzn. Nawierzchnie należy układać na podbudowie z kruszywa naturalnego, stabilizowanego mechanicznie. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na nawierzchni spadek ok. 1,0%. Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna, na której zostaną zainstalowane urządzenia rekreacyjne, amortyzująca upadek dziecka z wysokości od 0,3 do 1,90 m kolor np. czerwony, zielony, niebieski, należy ograniczyć elementami krawędziowymi betonowymi.
Nawierzchnia składa się z dwóch warstw:
• spodniej warstwy z udziałem granulatu czarnego SBR.
• wierzchniej warstwy z udziałem kolorowego granulatu kauczukowego EPDM.
Granulaty łączone są klejem poliuretanowym. Podłoże musi również umożliwiać właściwe odprowadzenie wody.
Przygotowanie podłoża - bardzo ważne jest odpowiednie wykonanie, a następnie fachowy odbiór, przed przystąpieniem do montażu. Wykonawca musi ściśle stosować się do instrukcji producenta przy przygotowaniu podłoża, a także osoba kontrolująca prace, przed ostatecznym montażem nawierzchni bezpiecznej. Nawierzchnia powinna być instalowana w czasie bezdeszczowej pogody, najlepiej gdy temperatura powietrza i podłoża mieści się
w granicach od + 5C do + 25C.

6. Ułożenie obrzeży betonowych 8 x 30 x 100 cm.

7. Montaż urządzeń zielonej siłowni – do wykonawcy będzie należało zamontowanie urządzeń zielonej siłowni nowych, które posiada Szkoła Podstawowa w Jasieniu
i przekaże wykonawcy.

8. Sadzenie drzew i krzewów liściastych z całkowitą zaprawą dołów, (drzewa z zakrytymi systemami korzeniowymi oraz prawidłowo ukształtowanymi pniami i koronami
o minimalnych obwodach drzew na wysokości 100 cm - 9 - 10 cm). Drzewa ozdobne takie jak: Klon Globosum, Brzoza Youngi, Śliwa Pisardi; Śliwa wiśniowa lub inne. Należy uwzględnić zakup, dowóz, wsadzenia oraz zabezpieczenia wsadzonych sadzonek.

9. Wykonanie robót związanych z humusowaniem terenu.

10. Zamieszczone w dokumentacji projektowej ilustracje mają charakter poglądowy
i obrazują elementy placów zabaw, jakie spodziewa się uzyskać Zamawiający. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełniania tego samego lub lepszego poziomu jakościowego oraz gwarantujące taką samą funkcjonalność jak produkty opisane w przedmiocie zamówienia. Zestaw zabawowy może spełniać więcej funkcji, jednak nie mniej.

11. Zakres prac obejmuje w szczególności:
• roboty pomiarowe;
• korytowanie;
• roboty ziemne;
• wykonanie ław betonowych z oporem;
• ułożenie obrzeży betonowych,
• wykonanie podbudowy;
• wykonanie nawierzchni dojść i dojazdu z kostki brukowej;
• wykonanie nawierzchni bezpiecznej;
• montaż urządzeń zabawowych;
• montaż elementów małej architektury;
• montaż tablicy z regulaminem;
• montaż tablicy informacyjnej;
• montaż urządzeń zielonej siłowni;
• nasadzenie 4 sztuk drzew wraz z zabezpieczeniem;
• humusowanie wraz z obsianiem trawą terenu.
• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej oraz wytyczenie nawierzchni oraz
urządzeń.
12. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają:
a) Dokumentacja techniczna (projektowa) - załącznik nr 10 do SWZ,
b) Przedmiar robót z zastrzeżeniem, że ma on jedynie charakter poglądowy i informacyjny oraz należy go traktować w sposób pomocniczy do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przy określeniu rzeczywistego zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia - załącznik 11 do SWZ.
c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - załącznik do 12 SWZ,

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

77314100-5 - Usługi w zakresie trawników

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 12

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 12

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 214925,94 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1260545,82 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 214925,94 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GOCiN Sp.z.o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8133542365

7.3.3) Ulica: Borki 10

7.3.4) Miejscowość: Leżajsk

7.3.5) Kod pocztowy: 37-300

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-01

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 214925,94 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy