**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna w m. Frankowo**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** GMINA OSIECZNA

**1.3.) Oddział zamawiającego:** Dział Zamówień Publicznych

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 411050741

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** ul. Powstańców Wielkopolskich 6

**1.5.2.) Miejscowość:** Osieczna

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 64-113

**1.5.4.) Województwo:** wielkopolskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL417 - Leszczyński

**1.5.7.) Numer telefonu:** +48 65 535 00 16

**1.5.8.) Numer faksu:** +48 65 535 06 48

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** urzad@osieczna.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.osieczna.pl

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://platformazakupowa.pl/pn/osieczna

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna w m. Frankowo

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-c7108e99-7fe6-11ed-b4ea-f64d350121d2

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00082960

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-02-06

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2022/BZP 00007913/06/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.7 Budowa ujęcia wody na terenie Gminy Osieczna

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00506774

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** ZP.271.26.2022

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Tak

**4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT):** 466823,36 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ujęcia wody na terenie gminy Osieczna w m. Frankowo. Na terenie działki nr 17/1 obręb Frankowo, gm. Osieczna tj. projektowanego ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych-plejstoceńskich, projektuje się wykonanie dwóch otworów hydrogeologicznych nr 1 i 2, celem zaopatrzenia w wodę do spożycia - na potrzeby socjalno-bytowe mieszkańców i produkcyjne podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Osieczna.
Otwory należy wykonać zestawem wiertniczym do wierceń udarowych, bez użycia płuczki.
Głębokość projektowanych otworów wyniesie około 68,0m (dla otw. nr 1) i około 65,0m (dla otw. nr 2), które planuje się osiągnąć w osłonie dwóch kolumn rur wiertniczych, stalowych Φ 508 i 457mm.
Kolumny rur wiertniczych użytych do wiercenia tj. Φ 508mm i 457mm, po zafiltrowaniu otworów kolumnami filtrowymi „wolnostojącymi" i przeprowadzeniu pompowania próbnego, zostaną wyciągnięte.
W otworach projektuje się zabudowę kolumny filtrowej z rur PVC-U typu K na głębokości ok. 68,0m (otw. nr 1) i 65,0m (otwór nr 2), o następującej konstrukcji:
Otwór nr 1:
• rura podfiltrowa DN 300mm (Φ zewn. 330mm) długości 3,0m,
• filtr siatkowy DN 300mm (Φ zewn. 330mm) długości 5,0m,
• rura międzyfiltrowa DN 300mm (Φ zewn. 330mm) długości 3,0m,
• filtr siatkowy DN 300mm (Φ zewn. 330mm) długości 6,0m,
• rura nadfiltrowa DN 300mm (Φ zewn. 330mm) długości 51,0m.
Otwór nr 2:
• rura podfiltrowa DN 300mm (Φ zewn. 330mm) długości 3,0m,
• filtr siatkowy DN 300mm (Φ zewn. 330mm) długości 7,0m,
• rura międzyfiltrowa DN 300mm (Φ zewn. 330mm) długości 7,0m,
• filtr siatkowy DN 300mm (Φ zewn. 330mm) długości 6,0m,
• rura nadfiltrowa DN 300mm (Φ zewn. 330mm) długości 42,0m.
Wokół filtrów należy wykonać obsypkę żwirową (piaskową) o granulacji odpowiedniej do uziarnienia ujętych warstw wodonośnych.
Po zafiltrowaniu otworów wykonane zostanie pompowanie próbne (oczyszczające i pomiarowe) wg następującego schematu:
• pompowanie oczyszczające, zrywami przez okres konieczny do całkowitego oczyszczenia wody z zawiesin mineralnych, projektuje się, że łączny czas tego pompowania wyniesie od 12 do 24 godzin,
• dezynfekcja otworów i 24-godzinowa przerwa technologiczna na odkażenie i stabilizację zwierciadła wody,
• pompowanie pomiarowe (parametryczne), jednostopniowe z wydajnością około 30,0-35,0m3/h w czasie ok. 48 - 72 godziny,
• przerwa technologiczna 24-godzinowa na pomiary wzniosu zwierciadła wody.
Wyniki pompowania pomiarowego posłużą do określenia parametrów hydrogeologicznych i eksploatacyjnych otworów i ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia.
Badania jakości wody pod koniec pompowania pomiarowego obejmą analizę fizyczno-chemiczną i bakteriologiczną.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dokumentacja techniczna) – stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45000000-7 - Roboty budowlane

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45262220-9 - Wiercenie studni wodnych

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 2

**6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych:** 0

**6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych:** 0

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 2

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 539508,16 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 747908,31 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 539508,16 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Mały przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa Karol Płaczek

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 697-101-23-22

**7.3.3) Ulica:** Św. M. Kolbe 65

**7.3.4) Miejscowość:** Leszno

**7.3.5) Kod pocztowy:** 64-100

**7.3.6.) Województwo:** wielkopolskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-02-02

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 539508,16 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 4 miesiące