Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wykonanie robót sprzętowo – transportowych w ramach bieżącego utrzymania dróg w roku 2023 na terenie miasta i gminy Choroszcz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHOROSZCZ

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Choroszczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659020

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dominikańska 2

1.5.2.) Miejscowość: Choroszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-070

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 857132202

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@choroszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://choroszcz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b51022a6-8ceb-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wykonanie robót sprzętowo – transportowych w ramach bieżącego utrzymania dróg w roku 2023 na terenie miasta i gminy Choroszcz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b51022a6-8ceb-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00088705

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00012772

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WI – III.271.01.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 2009297,56 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót sprzętowo – transportowych w ramach bieżącego utrzymania dróg w roku 2023 na terenie miasta i gminy Choroszcz.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia:
- robota polegająca na naprawie nawierzchni dróg gminnych poprzez wbudowanie mieszanki kruszywa naturalnego wraz z wbudowaniem w korpus drogowy jako warstwy nawierzchni z kruszywa niezwiązanego (materiał Wykonawcy) wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem w miejscu wbudowania - szacunkowa ilość wynosi 21 000 t. Zakres prac obejmuje: pozyskanie mieszanki kruszywa, załadunek, transport do miejsca wbudowania, wyładunek, rozplantowanie materiału przy użyciu równiarki drogowej. Zamawiający wymaga aby dostawa kruszywa następowała bezpośrednio z miejsca pozyskania do miejsca wbudowania.
Zamawiający wymaga, aby mieszanka kruszywa naturalnego przeznaczonego do realizacji zamówienia spełniała wymagania określone w Załączniku nr 3 do zarządzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r. „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych WT-4 2010 Wymagania techniczne" w zakresie wymagań technicznych odnośnie mieszanek do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego dla mieszanki niezwiązanej 0/31,5 do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego:
a) uziarnienie mieszanki winno mieścić się w obszarze krzywych granicznych uziarnienia przedstawionych na rysunku nr 19 (załącznik nr 9 do SWZ),
b) mieszanka winna spełniać wymagania określone w Tablicy 6 (załącznik
nr 10 do SWZ) za wyjątkiem wymagań usuniętych z tablicy,
c) Zamawiający wymaga, aby mieszanka kruszywa naturalnego pochodziła
z kopalni posiadającej system Zakładowej Kontroli Produkcji,
d) Do każdej przeprowadzonej naprawy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć stosowne dokumenty (np. listy przewozowe, druki Wz, itp., obowiązujące w zakładzie Wykonawcy i uzgodnione z Zamawiającym) potwierdzające ilość dostarczonej mieszanki kruszywa na podstawie ważenia przeprowadzonego przy użyciu zalegalizowanej wagi oraz stosowne dokumenty potwierdzające spełnianie przez kruszywo wymagań odnośnie jego jakości; dokumenty będą przekazywane Zamawiającemu każdorazowo po zakończeniu naprawy,
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania badań kontrolnych dostarczanej i wbudowywanej mieszanki kruszywa w zakresie weryfikacji ilości oraz jakości dostarczanego kruszywa (ważenie kontrolne przed wbudowaniem kruszywa, badania laboratoryjne wbudowanej mieszanki); przedmiotem badań będą losowo wytypowane przez Zamawiającego partie dostarczanego kruszywa,
f) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż jakość dostarczonego kruszywa nie jest zgodna z określonymi wymaganiami, Wykonawca pokryje koszt przeprowadzenia badań kontrolnych zleconych przez Zamawiającego, natomiast Zamawiający nie dokona zapłaty za dostarczone i wbudowane kruszywo wykorzystane do naprawy całego zleconego odcinka drogi,
g) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż ilość dostarczonego kruszywa jest niezgodna z ilością zadeklarowaną przez Wykonawcę w dokumencie przewozowym, do rozliczeń zostanie przyjęta ilość stwierdzona w trakcie ważenia kontrolnego; w przypadku stwierdzenia ilości mniejszej niż deklarowana w dokumencie przewozowym Wykonawca pokryje koszt przeprowadzenia ważenia kontrolnego zleconego przez Zamawiającego,

- wynajem koparko – spycharki wraz z obsługa operatorską - szacunkowa ilość wynosi 400 h
- wynajem koparki wraz z obsługa operatorską - szacunkowa ilość wynosi 200 h
- wynajem kosiarki wraz z obsługa operatorską - szacunkowa ilość wynosi
120 h
- wynajem samochodu samowyładowczego o ładowności 12 – 20 ton wraz z kierowcą - szacunkowa ilość wynosi 480 h
- wynajem ciągnika z przyczepą wraz z operatorem - szacunkowa ilość wynosi 60 h
- wynajem walca do zagęszczania gruntu wraz z operatorem - szacunkowa ilość wynosi 50 h
- wynajem ładowarki wraz z operatorem - szacunkowa ilość wynosi 60 h
- wynajem równiarki wraz z obsługa operatorską - szacunkowa ilość wynosi
180 h
- wynajem brony talerzowej wraz z obsługa operatorską - szacunkowa ilość wynosi 120 h
- prace ręczne (m.in. przy wykonywaniu i naprawie przydrożnych rowów odwadniających, wykonywaniu i naprawie przepustów, profilowaniu skarp nasypów i wykopów, usuwaniu drzew i zakrzaczeń, ścinaniu i uzupełnianiu poboczy

gruntowych) - szacunkowa ilość wynosi 120 h

Ilości w/w są ilościami szacunkowymi służącymi do oceny ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości poszczególnych rodzajów robót w ciągu trwania realizacji robót w zależności od potrzeb, których nie można przewidzieć na dzień ogłoszenia postępowania.

Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 3 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45520000-8 - Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską

14212200-2 - Kruszywo

60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1171693,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1171693,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1171693,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Usługi Transportowo-Sprzętowe Małgorzata Dojlida

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9660338276

7.3.3) Ulica: Świerkowa 3

7.3.4) Miejscowość: Choroszcz

7.3.5) Kod pocztowy: 16-070

7.3.6.) Województwo: podlaskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1171693,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy