Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska i Wąska w Raszczycach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA LYSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258776

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworcowa 1 A

1.5.2.) Miejscowość: Lyski

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-295

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: (32) 4300051

1.5.8.) Numer faksu: (32) 4300031

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lyski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lyski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.bip.lyski.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska i Wąska w Raszczycach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4702cb2a-7a24-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00096846

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00055245/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska i Wąska w Raszczycach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00490913

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2022.DR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych ul. Wiejska i Wąska w Raszczycach.

Zakres prac:
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi)
1. Wznowienie granic nieruchomości.
2. Sprawdzenie i uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami.
3. Niwelacja kontrolna reperów i osi trasy.
4. Zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót.
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych i betonowych
1. Wyznaczenie linii cięcia i oczyszczenie miejsca cięcia.
2. Ustawienie piły.
3. Cięcie nawierzchni.
4. Wymiana tarcz w pile w miarę ich zużycia.
5. Przestawienie piły na następny odcinek.
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników.
1. Odspojenie gruntu ze złożeniem urobku na odkład lub na hałdę.
2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem.
3. Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu.
4. Mechaniczne zagęszczenie poboczy.

Demontaż studni rewizyjnych i ściekowych z kręgów betonowych
1. Zdemontowanie włazu żeliwnego oraz żelbetowej płyty nadstudziennej z pierścieniem odciążającym.
2. Rozłączenie i wydobycie kręgów betonowych.
3. Rozebranie fundamentu studni i wydobycie materiałów z wykopu.
Demontaż rurociągu betonowego o złączach na zakład z opaską z zaprawy cementowej i papy
1. Zdjęcie papy i rozkucie opaski cementowej.
2. Wysunięcie rur z kielichów rurociągu.
3. Wydobycie rur z wykopu na powierzchnię terenu.
Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji
1. Sprawdzenie profilu podłużnego i spadków.
2. Rozścielenie pospółki (kol.02, 03);
3. Polewanie wodą do uzyskania wilgotności optymalnej.
4. Rozścielenie cementu i mieszanie na mokro z gruntem/pospółką.
5. Wyrównanie do żądanego profilu.
6. Zagęszczenie.
7. Pielęgnacja piaskiem i wodą.
Uwaga : W skład zespołu do stabilizacji gruntu wchodzi:
- mieszarko-frezarka do stabilizacji gruntu (o głębokości miksowania do 42 cm) 176 kW (240 KM)
- rozsypywacz cementu o pojemności zasobnika 10 m3 z ciągnikiem kołowym 110 kW (150 KM)
Podbudowy z kruszyw łamanych.
1. Mechaniczne rozścielenie dolnej warstwy kruszywa.
2. Ręczne odrzucenie nadziarna.
3. Zagęszczenie warstwy dolnej.
4. Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa.
5. Zagęszczenie i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą.
6. Posypanie górnej warstwy miałem kamiennym.
Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk
1. Wyrównanie dna wykopu.
2. Opuszczenie rur do wykopu.

3. Ułożenie rur z przycięciem.
4. Sprawdzenie i wyregulowanie niwelety.
5. Wykonanie dołków montażowych.
6. Wykonanie połączenia rur.
Studzienki kanalizacyjne systemowe
1. Wykonanie podsypki z pospółki.
2. Ustawienie kinety.
3. Montaż trzonu studzienki z rury karbowanej.
4. Montaż rury teleskopowej zwężki lub ustawienie stożka betonowego.
5. Założenie pokrywy lub wpustu.
Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław
1. Wyznaczenie osi wykopu.
2. Wyrównanie dna i ścian wykopu.
3. Wykonanie ławy z materiałów sypkich z ręcznym ubiciem (kol. 01-02).
4. Przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych w uprzednio wykopanym
i wyrównanym wykopie.
5. Ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ław betonowych.
6. Rozebranie deskowania.
7. Pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą.
8. Rozścielenie posypki piaskowej (kol. 01-01).
9. Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozścieleniem.
10. Ustawienie krawężnika i wyregulowanie według osi poziomych i podanych punktów wysokościowych.
11. Zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie.
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lub nawierzchni emulsją asfaltową na zimno
1. Oczyszczenie mechaniczne podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń.
2. Ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.
3. Skropienie mechaniczne oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni.
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca
1. Sprawdzenie profilu podbudowy.
2. Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi urządzeń obcych i krawężników.
3. Mechaniczne rozścielenie warstwami mieszanki mineralno-bitumicznej ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi rozkładarki.
4. Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki.
5. Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni walcem lub zagęszczarką w miejscach trudno dostępnych (z ew. ręcznym ubiciem przy urządzeniach obcych).
6. Sprawdzenie profilu podłużnego i poprzecznego.
7. Obcięcie krawędzi.
Regulacja pionowa studzienek podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu
1. Zdjęcie przykrycia urządzenia podziemnego.
2. Odkucie i rozebranie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy oraz górnej części uszkodzonej studzienki.
3. Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze (chodnik).
4. Wykonanie deskowania.
5. Ułożenie i zagęszczenie mieszanki betonowej.
6. Rozebranie deskowania.
7. Osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej przygotowaniem.
Zjazdy z kostki brukowej betonowej
1. Wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża.
2. Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej grub. 4 cm lub podsypki cementowo-piaskowej grub. 4 cm wraz z jej przygotowaniem.
3. Zagęszczenie podsypki wibratorem.
4. Wyrównanie warstwy podsypkowej szablonami.
5. Ułożenie opaski z obrzeża.
6. Ułożenie kostki brukowej z przecięciem na krawędziach.
7. Ubicie kostki wibratorem.
8. Wymiana kostek popękanych przy ubijaniu.
9. Wypełnienie spoin piaskiem z uprzednim jego przesianiem.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna
1. Sprawdzenie profilu podłoża pod warstwę ścieralną.
2. Posmarowanie gorącym bitumem krawędzi urządzeń obcych i krawężników.
3. Mechaniczne rozścielenie warstwami mieszanki mineralno-bitumicznej ze wstępnym jej zagęszczeniem urządzeniami wibracyjnymi rozkładarki.
4. Ręczne rozłożenie mieszanki w miejscach niedostępnych dla rozkładarki.
5. Mechaniczne zagęszczenie warstw nawierzchni walcem lub zagęszczarką w miejscach trudno dostępnych (z ew. ręcznym ubiciem przy urządzeniach obcych).
6. Sprawdzenie profilu podłużnego i poprzecznego.

7. Obcięcie krawędzi.
Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego, na skarpach i koronach
o powierzchniach sferycznych
1. Ułożenie bruku pojedynczego na uprzednio wykonanej podsypce betonowej.
2. Zaklinowanie i ubicie bruku.
3. Wypełnienie betonem spoin bruku.
4. Polanie wodą powierzchni bruku.

Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji, stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 8

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 728776,49 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1307366,51 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 728776,49 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: EKOLAND Mariola Studnic

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 6391001744

7.3.3) Ulica: Długa 19

7.3.4) Miejscowość: Zabełków

7.3.5) Kod pocztowy: 47-460

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-03

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 728776,49 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące