Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa drogi gminnej nr 107459L na odcinku od km 0+007,30 do km 0+698,20 w miejscowości Żyrzyn”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Żyrzyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431020115

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstania Styczniowego 10

1.5.2.) Miejscowość: Żyrzyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-103

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 818814226

1.5.8.) Numer faksu: 818814226

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugzyrzyn@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zyrzyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-053930a6-a78b-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa drogi gminnej nr 107459L na odcinku od km 0+007,30 do km 0+698,20 w miejscowości Żyrzyn”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-053930a6-a78b-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136245

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018354/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi gminnej nr 107459L na odcinku od km 0+007,30 do km 0+698,20 w miejscowości Żyrzyn

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00086081

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: G.271.B.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 420683,38 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi gminnej nr 107459L na odcinku
od km 0+007,30 do km 0+698,20 w miejscowości Żyrzyn”
Zakres inwestycji obejmuje m.in.:
− Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabiliz. mech. gr. 15cm na poszerzeniach i mijankach;
− Wykonanie na projektowanym odcinku nawierzchni asfaltowej na jezdni poprzez wykonanie na istniejącej nawierzchni z kruszywa:
• warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabiliz. mech. o śr. gr. 12 cm i szerokości 3,8m (5,3m na mijankach);
• warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm i szerokości 3,6m (5,1m na mijankach);
• warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szerokości 3,5m (5,0m na mijankach).
− Wykonanie wzdłuż krawędzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem łamanym o szer. 0,75m;
− Wykonanie nowego oznakowania pionowego.

Stan projektowany
Początek opracowania drogi gminnej nr 107459L znajduje się w km 0+007,30 na granicy pasa drogowego drogi powiatowej nr 1516L, zaś koniec w km 0+698,20 na krawędzi drogi gminnej nr 107466L.
Projektowana droga przebiega w obrębie istn. pasa drogowego, po śladzie istniejącej drogi. Przebieg drogi określono na planie sytuacyjnym wierzchołkami W1-W10.
Na całym projektowanym odcinku zaprojektowano drogę z jezdnią asfaltową o szerokości 3,5m i przekroju szlakowym z obustronnymi poboczami ulepszonymi z kruszywa łamanego o szerokości 0,75m. Ponadto zaprojektowano 4 mijanki w km: 0+021,00; 0+305,70; 0+433,00 oraz 0+682,50 w celu poszerzenia szerokości jezdni na długości 25,0m do 5,0m.
Na projektowanym odcinku drogi gminnej występują następujące łuki poziome:
Łuki prawostronne:
- od km 0+003,79 do km 0+008,29 R=12m, szer. jezdni - zmienna, spadek dostosowany do krawędzi jezdni DP nr 1516L
- od km 0+416,09 do km 0+449,88 R=45m, szer. jezdni 3,5-5,0m, spadek daszkowy 2%
- od km 0+608,97 do km 0+626,00 R=150m, szer. jezdni 3,5m, spadek daszkowy 2%
Łuki lewostronne:
- od km 0+353,80 do km 0+367,66 R=40m, szer. jezdni 3,5m, spadek daszkowy 2%

Parametry techniczne drogi wewnętrznej:
− Klasa techniczna drogi – „D”
− Długość odcinka drogi: dł. 690,9mb od km 0+007,30 do km 0+698,20
− Przekrój jezdni: szlakowy
− Szerokość jezdni: 3,5m (5,0m na mijankach)
− Pobocze : obustronne z kruszywa łamanego o szer. 0,75m
− Chodniki: brak
− Prędkość projektowa Vp=30km/h
− Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy
− Mijanki: 4 szt. w km: 0+021,00; 0+305,70; 0+433,00 oraz 0+682,50

Rozwiązania konstrukcyjne:
a. Poszerzenia (w tym na projektowanych mijankach)
− podbudowa z kruszywa łamanego stabiliz. mech. 0-31,5mm - gr. 15cm
b. Jezdnia asfaltowa – DG nr 107459L
− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR ½ wg PN-EN-13108-1 - gr. 4 cm
− warstwa wyrówn.-wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 - gr. 4 cm

− warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabiliz. mech. 0-31,5mm - śr.gr. 12 cm
− istn. nawierzchnia z kruszywa łamanego stabiliz. mech. - gr. 15cm
c. Pobocze z kruszywa
− Nawierzchnia pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5mm stabiliz. mech. gr. 15cm

Mijanki.
W związku z szerokością projektowanej jezdni asfaltowej drogi gminnej nr 107459L tj. 3,5m zaprojektowano 4 mijanki w km: 0+021,00; 0+305,70; 0+433,00 oraz 0+682,50 w celu poszerzenia szerokości jezdni na długości mijanki tj. 25m do 5,0m. Na mijance w miejscu poszerzenia przewidziano wykonanie dwóch warstw nowej podbudowy (dolnej i górnej) z kruszywa łamanego, a następnie nawierzchni asfaltowej jak na jezdni. Zastosowano skosy wjazdowe i wyjazdowe na mijanki w proporcji 1:4.
Odwodnienie

Droga gminna po przebudowie będzie posiadała jak dotychczas odwodnienie powierzchniowe w kierunku istniejących poboczy oraz terenów zielonych. Projektowana przebudowa nie spowoduje zmiany naturalnego spływu wód opadowych i nie będą one skierowane na tereny sąsiednich nieruchomości.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 429385,42 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 596046,71 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 429385,42 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Budowy Dróg i Mostów Bartłomiej Zadura

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7162650849

7.3.3) Ulica: Góry 85 A

7.3.4) Miejscowość: Markuszów

7.3.5) Kod pocztowy: 24-173

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-08

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 429385,42 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy