**Ogłoszenie o wyniku postępowania**
**Roboty budowlane**
**Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swobodnej i Wiosennej w Zawoni wraz z budową kanalizacji sanitarnej**

## SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

**1.1.) Rola zamawiającego**
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

**1.2.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Zawonia

**1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 931934905

**1.5) Adres zamawiającego**

**1.5.1.) Ulica:** Trzebnicka

**1.5.2.) Miejscowość:** Zawonia

**1.5.3.) Kod pocztowy:** 55-106

**1.5.4.) Województwo:** dolnośląskie

**1.5.5.) Kraj:** Polska

**1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL518 - Wrocławski

**1.5.7.) Numer telefonu:** 71 3128182 w. 58

**1.5.8.) Numer faksu:** 71 3104351

**1.5.9.) Adres poczty elektronicznej:** inwestycje@zawonia.pl

**1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** https://zawonia.pl/19/strona-glowna.html

**1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:**
https://platformazakupowa.pl/pn/zawonia

**1.7.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

## SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

**2.1.) Ogłoszenie dotyczy:**

Zamówienia publicznego

**2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług:** Nie

**2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swobodnej i Wiosennej w Zawoni wraz z budową kanalizacji sanitarnej

**2.4.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-0136cadf-ac5c-11ed-9236-36fed59ea7dd

**2.5.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00147637

**2.6.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.7.) Data ogłoszenia:** 2023-03-23

**2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań:** Tak

**2.9.) Numer planu postępowań w BZP:** 2023/BZP 00039950/01/P

**2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:**

1.1.4 Przebudowa drogi gminnej, ulicy Swobodnej i Wiosennej w Zawoni wraz z budową kanalizacji sanitarnej

**2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie

**2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**

Tak

**2.14.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00095334

## SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

**3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną** Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

## SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**4.1.) Numer referencyjny:** GPI.PZP.1.2023

**4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania:** Nie

**4.3.) Wartość zamówienia:** 1930894,31 PLN

**4.4.) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przebudowa ulicy polegająca na doprowadzeniu szerokości jezdni na całej długości ulicy do 5,0 m, budowie chodnika jednostronnego oraz umieszczenie w pasie drogi kanalizacji sanitarnej. Poszerzenie pasa drogowego do szerokości 11-12,6 m w celu umieszczenia dodatkowej infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej, kanału technologicznego. Przy wschodniej krawędzi należy wykonać chodnik o szerokości netto 2,0 m. Ze względu na poszerzenie jedni na całej długości do 5,0 m koniczna jest przebudowa zjazdów do posesji, skrzyżowań oraz rozbiórka i przebudowa istniejących krawężników oraz studzienek burzowych i przykanalików włączanych do kanalizacji deszczowej. Krawędzie jezdni na włączeniu w ul. Wiosenną wyokrąglić łukami poziomymi r = 6,0 m. W krawędzie jezdni pomiędzy zjazdami publicznymi wpisano promienie rRzp = 6,0 m. Zjazdy indywidualne wykonać ze skosami 1:1 na szerokości chodnika lub pobocza. Krawędzie ul. Swobodnej na włączeniu do DW 340 wyokrąglić łukami poziomymi r = 8,0 m. Zjazdy publiczne wysokościowo należy wpasować do projektowanej niwelety w istniejący teren czyli dopasowanie do rzędnych istniejących w taki sposób aby uzyskać właściwe spadki podłużne pod względem odwodnienia oraz pod względem zapewnienia normatywnych spadków podłużnych na przebudowywanych zjazdach. Ukształtować spadki, odpowiednio w zakresie od 0,32% do 0,91%. W przekrojach poprzecznych na drodze wykonać przechyłkę jednostronną wynoszącą 0,5% - 3%. Spadek na wykonać do jezdni, zmienny od 0,5 do 3%.
a) Wskaźniki techniczne dla drogi gminnej:
- długość drogi wewnętrznej wynosi – 423,58 m (łącznie z długością zjazdów),
- powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej – 2 155,0 m2,
- powierzchnia chodnika – 721,0 m2,
- powierzchnia zjazdów z kostki betonowej – 196,0 m2,
- powierzchnia zjazdów o nawierzchni bitumicznej – 248,0 m2,
- powierzchnia chodnika z kostki betonowej – 721,0 m2,
- powierzchnia utwardzonego pobocza – 730,0 m2,
- powierzchnia zieleni – pas technologiczny – 763,0 m2,
- krawężniki betonowe 15x30x100 o świetle h=10 cm – 288,0 m,
- krawężniki obniżone najazdowe o świetle h=5 cm – 665,0 m,
- krawężniki zatopione h=0 cm – 138,0 m,
- obrzeża betonowe 8x30 – 347,0 mb,
- kanał technologiczny – 424,0 m,
- studnie teletechniczne kanału SK1 – 8 szt.,
- studnie teletechniczne kanału SK2 – 4 szt.
b) Budowa kolektora sanitarnego grawitacyjnego o średnicy PVC 200 mm i długości około 521,0 m w ciągu pasa drogowego ulicy Swobodnej i części ulicy Wiosennej w Zawoni, w tym:
- budowa kolektora kanalizacji sanitarnej KS-1 na odcinku pomiędzy S 1 do S 26 długości ok. L = 521,2 m,
- budowa sięgaczy PVC200 mm do kolektora kanalizacji sanitarnej KS-1 o długości łącznej L = 29,7 m,
- budowa przyłączy sanitarnych PVC 160 do granicy posesji zabudowy mieszkaniowej, ilość przyłączy 23 szt. o łącznej długości L = 130,3 m,
- przebudowa przykanalików deszczowych szt. 7 o łącznej długości L =41,3 m.
Kanały układane będą na głębokości od 1,7 m do ok. 3,6 m pod powierzchnią terenu w wykopach umocnionych o szerokości 1,1 m. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w powiązaniu z przebudową drogi gminnej ul. Swobodnej w Zawoni.

**4.5.3.) Główny kod CPV:** 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

**4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:**

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

34953300-5 - Chodniki

44322100-4 - Kanały kablowe

## SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

**5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:** Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

## SEKCJA VI OFERTY

**6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków:** 4

**6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP:** 4

**6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego:** 0

**6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG:** 0

**6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:** 0

**6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem:** 1881376,09 PLN

**6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem:** 2793183,22 PLN

**6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** 1881376,09 PLN

**6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną:** Nie

**6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową:** Nie

## SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

**7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia:** Nie

**7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy:** Średni przedsiębiorca

**7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:**

**7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:** GM SNADNA WITKOWSKA SPÓŁKA JAWNA

**7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 6210038354

**7.3.3) Ulica:** ul. Transportowa 3

**7.3.4) Miejscowość:** Krotoszyn

**7.3.5) Kod pocztowy:** 63-700

**7.3.6.) Województwo:** wielkopolskie

**7.3.7.) Kraj:** Polska

**7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:** Nie

## SEKCJA VIII UMOWA

**8.1.) Data zawarcia umowy:** 2023-03-21

**8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej:** 1881376,09 PLN

**8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:** 5 miesiące