Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa ulic: Parkowej, Słonecznej, Szkolnej i Wrzosowej w m. Ruszków Pierwszy”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kościelec

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019266

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Turecka 7/3

1.5.2.) Miejscowość: Kościelec

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-604

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 63 2716222

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@koscielec.ug.gov

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscielec.ug.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/koscielec

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa ulic: Parkowej, Słonecznej, Szkolnej
i Wrzosowej w m. Ruszków Pierwszy”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c53c8216-b361-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00151067

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00051581/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa ulic: Parkowej, Słonecznej, Szkolnej i Wrzosowej w m. Ruszków Pierwszy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00107443

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 561246,80 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa ulic: Parkowej, Słonecznej, Szkolnej i Wrzosowej w m. Ruszków Pierwszy”
1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Parkowej w miejscowości Ruszków Pierwszy od km 0+000,00 do km 0+112,00.

ZAKRES OBEJMUJE :
- rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe
- usuniecie humusu i darniny
- roboty ziemne w wykopie
- roboty ziemne w nasypie
- profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża gruntowego
- wykonanie w-wy stabilizacji z betonu
- wbudowanie obrzeża betonowego
- wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki kamiennej
- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
- wykonanie podsypki piaskowej pod pobocza (w-wa odsączająca)
- wykonanie poboczy kamiennych
- wykonanie oznakowania pionowego
- roboty wykończeniowe

Konstrukcja jezdni
- warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm (szara)
- podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 5cm
- warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, gr. 15 cm po zagęszczeniu
- w-wa stabilizacji beton C4/5 gr. 12cm
Konstrukcja nawierzchni poboczy
- nawierzchnia kamienna (0-31mm), gr. 15 cm
- podsypka piaskowa w-wa odsączająca gr. ok. 25 cm

2) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej ul. Słonecznej w miejscowości Ruszków Pierwszy od km 0+000,00 do km 0+150,00.

ZAKRES PROJEKTU OBEJMUJE :
- rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe
- usuniecie humusu i darniny
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne w wykopie
- roboty ziemne w nasypie
- wykonanie studni chłonnej
- profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża gruntowego
- wbudowanie obrzeży betonowych
- wykonanie w-wy stabilizacji z gruntobetonu
- wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki kamiennej
- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
- wykonanie oznakowania pionowego
- roboty wykończeniowe
Konstrukcja jezdni
- warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej (szara) gr. 8cm (gr. 6cm w linii ścieku)

- podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 5cm
- warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, gr. 15 cm po zagęszczeniu
- w-wa stabilizacji gruntobeton C2/5 gr. 12cm
- obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej C12/15

3) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej
ul. Szkolnej w miejscowości Ruszków Pierwszy od km 0+000,00 do km 0+145,00.

ZAKRES PROJEKTU OBEJMUJE :
- rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe
- usuniecie humusu i darniny
- roboty ziemne w wykopie
- roboty ziemne w nasypie
- profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża gruntowego
- wykonanie w-wy stabilizacji z gruntobetonu
- wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki kamiennej
- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego
- wykonanie poboczy kamiennych
- wykonanie oznakowania pionowego
- roboty wykończeniowe

Konstrukcja jezdni
- warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego dla KR 1 AC11S, gr. 4 cm 100 kg/m2
- warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, gr. 20 cm po zagęszczeniu
- w-wa stabilizacji gruntobeton C2/5 gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni poboczy
- nawierzchnia kamienna (0-31mm), gr. 15 cm
- podsypka żwirowa w-wa odsączająca gr. ok. 25 cm

4) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Wrzosowej
w miejscowości Ruszków Pierwszy od km 0+000,00 do km 0+050,00.

ZAKRES PROJEKTU OBEJMUJE :
- rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe
- usuniecie humusu i darniny
- roboty rozbiórkowe
- roboty ziemne w wykopie
- roboty ziemne w nasypie
- wykonanie studni chłonnej
- profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża gruntowego
- wbudowanie obrzeży betonowych
- wykonanie w-wy stabilizacji z gruntobetonu
- wykonanie w-wy podbudowy z mieszanki kamiennej
- ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
- wykonanie oznakowania pionowego
- roboty wykończeniowe

Konstrukcja jezdni
- warstwa nawierzchni z betonowej kostki brukowej (szara) gr. 8cm (gr. 6cm w linii ścieku)
- podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 5cm
- warstwa podbudowy z mieszanki kamiennej 0-63 mm, gr. 15 cm po zagęszczeniu
- w-wa stabilizacji gruntobeton C2/5 gr. 12cm
- obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej C12/15

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 497412,37 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 644729,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 497412,37 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: VIA Leonia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 668 200 65 51

7.3.3) Ulica: Leonia 2A

7.3.4) Miejscowość: Władysławów

7.3.5) Kod pocztowy: 62-710

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 497412,37 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-07-31