Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sobieniach-Jeziorach
przy ul. Duży Rynek na potrzeby rekreacji i wypoczynku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sobienie-Jeziory

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582300

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Garwolińska 16

1.5.2.) Miejscowość: Sobienie-Jeziory

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-443

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gminasj@gminasj.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sobieniejeziory.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5e3ff186-9d65-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sobieniach-Jeziorach
przy ul. Duży Rynek na potrzeby rekreacji i wypoczynku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e3ff186-9d65-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00153908

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-28

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018860/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sobieniach-Jeziorach przy ul. Duży Rynek na potrzeby rekreacji i wypoczynku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:
Europejski Funduszu Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na

lata 2014-2020.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00060706

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.03.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sobieniach-Jeziorach przy ul. Duży Rynek na potrzeby rekreacji i wypoczynku, poprzez: wymianę istniejącej nawierzchni i budowę nowych ciągów komunikacyjnych oraz nawierzchni utwardzonych, wyposażenie terenu w elementy małej architektury.
Położony na działce nr. ew. 290/2 skwer wchodzi w skład terenu układu urbanistycznego tworzącego tzw. centrum miejscowości. Zamówieniu podlega fragment działki nr. ew. 290/2 o powierzchni 2885,00m2.
Istniejącą nawierzchnię z kostki betonowej należy wymienić na nową nawierzchnię z kostki betonowej. Dodatkowo wybudowane zostaną dodatkowe nowe ciągi komunikacyjne z kostki betonowej.
- Teren zostanie wyposażony w elementy małej architektury:
- ażurowe kule betonowe podświetlane śr.120cm, 100cm, 80cm .....kpl. 3szt.
- ławki parkowe metalowo-drewniane dł.180c …….....szt.9
- ławki parkowe okrągłe śr. zewnętrzna 210cm metalowo-drewniane ..…….szt.2
- kosze na śmieci metalowo-drewniane…….szt.5
Oraz w urządzenia zabawowe dla dzieci
- półkule gumowe……kpl.1
- pagórek gumowy ø120cm z tunelem ……szt.1
- trampolinę 150x150cm …….szt.1
- Pod urządzeniami zabawowymi zostanie wykonana nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa.
Obecnie park posiada ciągi komunikacyjne z kostki betonowej – zbiegające sia na środku terenu, na małym placyku w kształcie rombu. Wszystkie posadzki wykonane są z kostki betonowej typ Nostalit i wykończone obrzeżem betonowym 6x20x100cm. Teren ten jest oświetlony lampami parkowymi zlokalizowanymi na terenie działki i podłączonymi do linii energetycznej kablem ziemnym.
Przewiduje się zmianę układu komunikacyjnego terenu na układ orbitalny z pozostawieniem głównych założeń komunikacyjnych terenu w tym samym miejscu tj : zbiegających na środku działki alejek (placu o kształcie koła).
Istniejącą nawierzchnię z kostki betonowej wymienić należy na nową nawierzchnię z kostki betonowej – bezfugowej wg. zestawienia i opisu materiałów na nawierzchnie.
Zakres prac:
1.Prace demontażowe istniejącej nawierzchni
2.Wykonaniwe nowych nawierzchni skweru wraz z podbudową
3. Wyposażenie skweru w elementy malej architektury i urządzenia zabawowe.
Poziom terenu należy podnieść minimum 20cm. Ostateczną decyzję co do poziomu należy podjąć bezpośrednio w terenie podczas wizji lokalnej i pomiarów geodezyjnych, po uzgodnieniu z Inwestorem lub Projektantem. Realizując zamierzenie należy dążyć do wyrównania poziomów działki.
Wszystkie projektowane elementy muszą być zgodne z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczeństwa. Ziemię z wykopów należy rozplantować na terenie działki /opracowania.
Wykaz poszczególnych elementów zagospodarowania terenu:
- demontaż istniejącej nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżami betonowymi
- demontaż istniejącej małej architektury- ławki, kosze na śmieci, stół do tenisa stołowego
- wytyczenie i wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych z kostki betonowej gr.6cm wg. opisu, rysunków i zestawienia nawierzchni projektu
- wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod rządzenia zabawowe dla dzieci- nawierzchnia poliuretanowa w kolorze beżowym wg. rysunków i opisu projektu
- wyposażeniu skweru w elementy małej architektury:
a. ażurowe kule betonowe podświetlane……. .....kpl. 3szt. śr.120cm, 100cm, 80cm
b. ławki parkowe metalowo-drewniane dł.180c …….....szt.9
c. ławki parkowe okrągłe śr. zewnętrzna 210cm metalowo-drewniane ..…….szt.2
d. kosze na śmieci metalowo-drewniane…….szt.5
- wyposażeniu skweru w urządzenia zabawowe dla dzieci

e. półkule gumowe……kpl.1
f. pagórek gumowy ø120cm z tunelem ……szt.1
g. trampolinę 150x150cm ……szt.1
Zaprojektowane nawierzchnie utwardzone/chodniki należy wykonać z kostki betonowej gr.6cm.
Nawierzchnie układać ze spadkiem 1-1,5%.
Chodniki należy obramować obrzeżem betonowym 6x20x100cm w kolorze szarym
Obrzeża posadowić w ławie betonowej z betonu C16/20 (BETON B20).
Pod chodnikami należy ułożyć przepusty z rury karbowanej Ø 50mm umożliwiającej w przyszłości wykonanie elementów nawodnienia i instalacji elektrycznej.
Przed ułożeniem nawierzchni i przepustów ustalić z Elektrykiem ostateczna trasę przebiegu kabli.
Pod urządzenia zabawowe dla dzieci zastosować należy bezspoinową syntetyczną nawierzchnię bezpieczną wykonaną na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego amortyzującą upadek z urządzenia (wysokość swobodnego upadku do 1,00m). Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa.
Dolna warstwa nawierzchni amortyzująca wykonana jest na bazie granulatu SBR, natomiast górna ozdobna warstwa wykonana jest z granulatu EPDM.
Należy zastosować grubość warstwy amortyzującej upadek z wysokości 1,00m.
Nawierzchnię należy ułożyć ze spadkiem 0,5-1%
Nawierzchnie obramować należy obrzeżem betonowym o wymiarach 100x25x8cm na ławie betonowej z betonu min.C16/20 (BETON B20 .
Ostatnią warstwą –granulatem EPDM należy pokryć również obrzeża betonowe wokół nawierzchni.
Przekrój przez nawierzchnię bezpieczną:
-warstwa użytkowa mieszanka Granulatu E.P.D.M (1-3mm)i kleju 8-10mm
-warstwa podkładowa mieszanka granulatu SBR i lepiszcza poliuretanowego....40 mm
-przesiewka kamienna 0,5-5mm (kliniec) ……- 5cm
-kruszywo łamane frakcji 32-64 mm ……- 15cm
-piasek płukany zagęszczony ……..-5cm
-grunt rodzimy
Parametry techniczne warstwy amortyzującej:
Zawartość popiołu max 50 %;
Ciężar nasypowy ok. 500 g/dm3
Parametry techniczne warstwy użytkowej :
Wytrzymałość na rozciąganie 0,83±0,11 MPa; Wydłużanie względne przy zerwaniu 78±16 %; Twardość 54±3˚ShA; Ścieralność 0,141±0,029 mm; Przyczepność międzywarstwowa > 0,5 Mpa; Wytrzymałość na rozdzieranie 171±35N; Prędkość przesiąkania wodą 4600±800 mm/h; Odporność na uderzenia 600±80 mm/h; Mrozoodporność < 0,1 %. Gęstość nasypowa 600 g/dm3 ± 30 g/dm3.
Nawierzchnie zaprojektowano w kolorze beżowym- RAL 1001
Ostateczny kolor należy uzgodnić i zatwierdzić z Inwestorem/Zamawiającym lub Projektantem na podstawie próbki.
Wyeksponowane miejsca wokół korzeni drzew należy wyłożyć grysem kamiennym granitowym 15-22mm na głębokość 4cm.
Pozioma osłona drzewa, okrągła krata żeliwna śr.150cm:
-Konstrukcja żeliwna
-Średnica zewnętrzna 150 cm
-Średnica wewnętrzna 70 cm
Krata pod drzewo wykonana z odlewu żeliwnego w kolorze grafitowym .

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 437645,47 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 612909,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 437645,47 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE MELTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5320011189

7.3.4) Miejscowość: JÓZEFÓW

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-03-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 437645,47 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-06-30