Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi – Rataje Os. Zielone Wzgórze, gm. Chodzież

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chodzież

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791023

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Notecka 28

1.5.2.) Miejscowość: Chodzież

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminachodziez.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminachodziez.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1fae1a16-b77a-11ed-9236-36fed59ea7dd

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa drogi – Rataje Os. Zielone Wzgórze, gm. Chodzież

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1fae1a16-b77a-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00184017

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031065/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa drogi - Rataje Os. Zielone Wzgórze

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00114813

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: IZP.271.2.2023.AM

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch odcinków drogi gminnej ulicy Osiedle Zielone Wzgórze w m. Rataje gm. Chodzież. Kategoria obiektu budowlanego – XXV. Budowa drogi (ulicy) gminnej obejmuje także budowę kanału technologicznego, sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę oświetlenia drogowego.
Budowaną drogę stanowią dwa odcinki wraz z chodnikiem, z nawierzchniami z betonu asfaltowego oraz z betonowych elementów prefabrykowanych tj. krawężników, oporników oraz kostki w kolorze szarym i grafitowym.
Drogę (ulicę) wykonać jako jednojezdniową, dwupasmową i dwukierunkową. Klasa techniczna D (dojazdowa). Kategoria ruchu KR 1. Droga (ulica) składa się z dwóch odcinków, nazwanych roboczo A-A' i B-B'.
Długość odcinka A-A' wynosi 258,0m, a odcinka B-B' 105,0m. Łączna długość odcinków wynosi 363,0m. Początek odcinka A-A', przyjęty jako km 0+000, zlokalizowany został na krawędzi jezdni o nawierzchni asfaltowej istniejącej drogi gminnej - ulicy Osiedle Zielone Wzgórze. Koniec budowy odcinka A-A' przypada w km 0+258. Projektowany początek odcinka B-B', km 0+000, zlokalizowany został 43,0m przed początkiem odcinka A-A', po prawej stronie istniejącej drogi (ulicy). Odcinek B-B' kończy się w km 0+105 placem do zawracania. Oba odcinki stanowią odcinki proste.
Wzdłuż odcinka A-A' przewidziano 5 zjazdów na drogi boczne oraz 2 zjazdy do indywidualnych posesji. Na odcinku B-B' przewidziano 7 zjazdów indywidualnych do posesji.
Po wybudowaniu ulicy, posiadać będzie:
˜ odcinek A – A nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości 6,00 m oraz po jednej stronie chodniki o szerokości 2,00 m,
˜ odcinek B – B nawierzchnię z kostki betonowej o szerokości 5,00 m.
Natężenie ruchu: małe, ruch lokalny.
Obowiązująca prędkość : 50 km/h : obszar zabudowany.
Kanał technologiczny.
W ramach budowy teletechnicznego kanału technologicznego dla Gminy Chodzież, na ogólnej długości trasowej równej 488,5m, niezbędne jest wykonanie :
a) we wspólnym wykopie o łącznej długości trasowej: 376,5m :
˜ ułożenie rury DVR □ 110 (koloru niebieskiego),
˜ ułożenie rury HDPE □ 40 (koloru czarnego z oznacznikiem zielonym),
˜ ułożenie pakietu mikrorur 3x HDPE □ 12/8 (koloru czerwonego, niebieskiego i białego),
b) we wspólnym wykopie o łącznej długości trasowej: 112,0m :
˜ ułożenie rur przepustowych grubościennych typu RHDPE 110/6,3,
˜ wciągnięcie do rury RHDPE 110/6,3 : rury HDPE □ 40 (koloru czarnego z oznacznikiem zielonym), pakietu mikrorur 3x HDPE □ 12/8 (koloru czerwonego, niebieskiego i białego),
c) budowa studni kablowych typu SKR-1 – 6 szt,
d) budowa studni kablowych typu SK-2 – 8 szt
Odwodnienie.
Z uwagi na brak odbiornika oraz kanalizacji deszczowej przewidziano odprowadzenie wód deszczowych za pomocą wpustów deszczowych z osadnikami, rurociągów drenarskich, co
powodować będzie infiltracje wód deszczowych do gruntu. Zaprojektowano 18 wpustów
deszczowych oraz 473,5 m rur drenarskich z PP-B LP SN10 sączących na 2/3 obwodu w filtrze z geowłókniny.
Oświetlenie drogowe.
W ramach budowy oświetlenia drogowego należy wykonać :
˜ wymianę dwóch opraw oświetleniowych zainstalowanych na trzpieniu słupa lub wysięgniku,
˜ demontaż czterech słupów oświetleniowych stalowych i montaż w nowym miejscu,
˜ montaż dwóch opraw oświetleniowych LED.
Oprawy drogowe montowane na wysokości 7m bezpośrednio na słupie poziomo względem poziomu podłoża.
Oprawy drogowe o temperaturze barwowej 4000 K, źródło światła typu LED o mocy 39W, strumień świetlny odpowiednio 5280 lm, temperatura barwowa 4000K.
Oprawa powinna posiadać certyfikat CE i ENEC PLUS.
Konstrukcje słupowe latarni oświetleniowych.
˜ Słup stalowy, cylindryczny, ocynkowany o wysokości 7m, wykonany z blachy o grubości min 3mm, wyposażony w wnękę na montaż tabliczki zabezpieczeniowej, przystosowany do montażu na dedykowanym fundamencie,
˜ Fundament betonowy do ww. słupa o wym. 1200/260/260mm (wys./szer./gł.), zabezpieczenie przeciwwilgociowe powłoką asfaltową.
˜ Wysięgnik podnoszący wykonany ze stali ocynkowanej o podniesieniu 1m i wysięgu 1m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1428000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1646267,98 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1428000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Tak

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Wykonawstwo, Projekty i Nadzory WPN. Maciej Stasiak - Pełnomocnik

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ISMONT PLUS. Krzysztof Lehmann - Partner

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642376696

7.3.3) Ulica: Osiedle Widok 27

7.3.4) Miejscowość: Chodzież

7.3.5) Kod pocztowy: 64-800

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-18

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1428000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące