

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane**

Przebudowa drogi gminnej w Objezierzu, budowa oświetlenia boiska sportowego w Objezierzu oraz budowa ul. Nad Wełną w Obornikach z odwodnieniem i oświetleniem.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Oborniki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258804

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marszałka Józefa Piłsudskiego 76

1.5.2.) Miejscowość: Oborniki

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-600

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.oborniki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.oborniki.pl/>

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1489451c-b8e7-11ed-9236-36fed59ea7dd>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi gminnej w Objezierzu, budowa oświetlenia boiska sportowego w Objezierzu oraz budowa ul. Nad Wełną w Obornikach z odwodnieniem i oświetleniem.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1489451c-b8e7-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00193021

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034258/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa drogi gminnej w Objezierzu, budowa oświetlenia boiska sportowego w Objezierzu oraz budowa ul. Nad Wełną w Obornikach z odwodnieniem i oświetleniem

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00118114

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.271.03.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej w Objezierzu, budowa oświetlenia boiska sportowego w Objezierzu oraz budowa ul. Nad Wełną w Obornikach z odwodnieniem i oświetleniem.
2. Zakres zamówienia obejmuje budowę drogi gminnej w Objezierzu:
 - a) przebudowę jezdni o łącznej powierzchni – 4121 m²,
 - b) ciąg pieszo-rowerowy o powierzchni – 378 m²,
 - c) budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej o pow. – 104 m²,
 - d) budowę podjazdów o nawierzchni z kostki ekologicznej o pow. – 227 m²,
 - e) budowę dojeżdż do furtek z kostki betonowej – 23 m².
 - f) projektowana droga posiadać będzie nawierzchnię wykonaną z betonu asfaltowego, natomiast zjazdy i chodniki nawierzchnię z kostki betonowej.
 - g) parametry techniczne
 - całkowita długość drogi - 713,51 m,
 - obciążenie nawierzchni - 80kN/oś
 - kategoria ruchu - KR-2
 - prędkość projektowa - 30 km/h
 - szerokość nawierzchni - 5,00 m - 5,50 m,
 - szerokość chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego - 2,50 m,
 - szerokość pobocza gruntowego - 0,75 m
 - h) konstrukcja nawierzchni:
 - jezdnia w miejscu nawierzchni brukowej:
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 5 cm,
 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm (5cm 0/31,5mm i 15cm 0/63mm).
 - jezdnia w miejscu nawierzchni bitumicznej
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4 cm,
 - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego o grubości 5-10 cm.
 - chodnik/ścieżka
 - warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej o grubości 6 cm,
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 3 cm,
 - podbudowa z chudego betonu 7,5-9,0 MPa o grubości 20 cm.
 - i) zjazdy:
 - warstwa ścieralna z kostki betonowej grafitowej o grubości 8 cm,
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 3 cm,
 - podbudowa z chudego betonu 7,5-9,0 MPa o grubości 20 cm.
 - j) wjazdy do garaży
 - warstwa ścieralna z kostki betonowej eko szarej o grubości 8 cm,
 - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubości 3 cm,
 - podbudowa z chudego betonu 7,5-9,0 MPa o grubości 20 cm.
3. Zakres zamówienia obejmuje budowę ulicy Nad Wełną:
 - a) na całej szerokości ulicy, jezdni i wjazdu zaprojektowano nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm. Po stronie prawej, do km 0+180 jezdnia jest ograniczona krawężnikiem betonowym, najazdowym 15 x 22 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem, wystającym 4 cm ponad kostkę. Dalej, do końca projektowanego odcinka krawężnik betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem, wystającym 12 cm ponad nawierzchnię wraz z opaską szerokości 0,75 m wypełnioną płytkami betonowymi 50 x 50 cm grubości 7 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1 : 3 gr. 4 cm. Na wjazdach na posesje zaprojektowano krawężnik betonowy, najazdowy 15 x 22 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem, wystający 4 cm ponad nawierzchnię jezdni. Po stronie lewej zaprojektowano chodnik szerokości 2,0 m. Od jezdni oddzielony jest krawężnikiem betonowym, najazdowym 15 x 22 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem wystającym 6 cm ponad nawierzchnię jezdni natomiast od strony zewnętrznej obrzeżem 8 x 30 cm także na ławie betonowej C12/15 z oporem.
 - b) budowa ulicy obejmuje budowę kablowej linii oświetleniowej na słupach okrągłych stalowych, ocynkowanych 6 m, ustawionych średnio co 25 m, oprawa LED max. 40 W,
 - c) kanalizacja deszczowa wykonana z rur PVC łączonych na uszczelkę gumową typu ciężkiego „S” o średnicy 315, klasy

ciężkiej-LITA-SDR 34, SN 8. Studnie rewizyjne betonowe fi 1000 – beton klasy B-45, W-8 wodoszczelny, łączony na uszczelkę gumową, z przejściami szczelnymi, na odcinku S12-S15 zaprojektowano studnie tworzywowe PE 425. W celu odprowadzenia wód deszczowych z drogi zaprojektowano przykanaliki deszczowe z rur PVC fi 0,200 m.

d) budowa kanału technologicznego o długości 289,0 m obejmuje:

- ułożenie rury DVR 110 (koloru niebieskiego)
- ułożenie rury HDPE 40 (koloru czarnego z oznacznikiem zielonym)
- ułożenie pakietu mikrorur 3x HDPE 12/8 (koloru czerwonego, niebieskiego i białego)
- budowa studni kablowych typu SKR-1 – 4 szt.
- budowa studni kablowych typu SK-2 – 2 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45232300-5 - Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych

45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45232452-5 - Roboty odwadniające

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3075000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 4892162,91 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3075000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BIMEX Sp. z o. o. Spółka Komandytowa

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 6060092256

7.3.3) Ulica: ul. Fabryczna 7

7.3.4) Miejscowość: Rogoźno

7.3.5) Kod pocztowy: 64-610

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-19

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3075000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-10-19

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy