

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi w miejscowości Jasionna**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOLIMÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750147863

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Łowicka 9

1.5.2.) Miejscowość: Bolimów

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-417

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 838 0305

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug.sekretariat@bolimow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bolimow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1ecdc504-d474-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi w miejscowości Jasionna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ecdc504-d474-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00193596

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-04-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059772/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa drogi w miejscowości Jasionna

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00171498

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GRP.271.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi w miejscowości Jasionna” w formule zaprojektuj-wybuduj.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- 1) sporządzenie projektu budowlanego branży drogowej oraz innych niezbędnych projektów branżowych, o ile zajdzie taka potrzeba, w tym w związku z usunięciem kolizji, a także uzyskanie dla niego wynikających z przepisów opinii, decyzji, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu przez odpowiedni organ architektoniczno-budowlany,
 - 2) sporządzenie projektów podziału nieruchomości przeznaczonych do wywłaszczenia,
 - 3) charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres prac budowanych budowy drogi odcinek A:
 - a) jezdnia szer. 5,00 m i dł. ok 503 m.b.:
 - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) z poboczy istniejącej drogi wraz z korytowaniem pod projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni na głębokość śr. 45 cm,
 - wykonanie profilowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
 - wykonanie ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 – maks. 4 MPa gr. śr. 25 cm,
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. śr. 20 cm i szerokości 5,00m,
 - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. śr. 5 cm i szerokości 5,00m,
 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. śr. 4 cm (warstwa wierzchnia) i szerokości 5,00m,
 - b) obramowanie jezdni - wykonanie opornika betonowego 12x25x100cm na ławie betonowej z oporem – beton C12/15,
 - c) pobocze szer. 1,00 m z kostki kamiennej łupanej 15/17cm + 0,75m z kruszywa łamanego odcinek od km 0+000 do km 0+010:
 - pobocze utwardzone:
 - wykonanie korytowania pod projektowane pobocze drogi na głębokość śr. 76 cm,
 - wykonanie ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 – maks. 4 MPa gr. śr. 25 cm,
 - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stab. mechanicznie gr. śr. 25 cm,
 - wykonanie podsypki cementowo piaskowej gr. śr. 10cm,
 - ułożenie kostki kamiennej łupanej 15/17cm,
 - pobocze gruntowe:
 - wykonanie korytowania pod projektowane pobocze drogi na głębokość śr. 10 cm,
 - wykonanie pobocza gr. śr. 10cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm,
 - pobocze szer. 0,75 m odcinek od km 0+010 do km 0+503:
 - wykonanie korytowania pod projektowane pobocze drogi na głębokość śr. 10 cm,
 - wykonanie pobocza gr. śr. 10cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm,
 - d) zjazdy - regulacja wysokościowa istniejących zjazdów do posesji z kruszywa łamanego 0-31,5mm,
 - e) rów przydrożny szer. 2,60 m - wykonanie wykopu na długości całego odcinka drogi na głębokość ok. 0,70m,
 - f) przepusty drogowe i urządzenia melioracyjne:
 - rozbiórka istniejących przepustów,
 - budowa nowych przepustów fi 60,
 - inwentaryzacja urządzeń melioracyjnych (drenów, sączków etc.) wraz z ich zabezpieczeniem i przebudową jeżeli zajdzie taka konieczność,
 - g) kolizje:
 - regulacja wysokościowa urządzeń sieci wodociągowej, jeżeli zajdzie taka konieczność,
 - regulacja wysokościowa urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej, jeżeli zajdzie taka konieczność,
 - rozbiórka i budowa słupów energetycznych i oświetleniowych oraz teletechnicznych, jeżeli zajdzie taka konieczność,
- 4) charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres prac budowanych przebudowa drogi odcinek B:
 - a) jezdnia szer. 3,50 m i dł. ok 283 m.b.:
 - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) z poboczy istniejącej drogi wraz z korytowaniem pod projektowane warstwy konstrukcyjne jezdni na głębokość śr. 45 cm,
 - wykonanie profilowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne jezdni,
 - wykonanie ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 – maks. 4 MPa gr. śr. 25 cm,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie gr. śr. 20 cm i szerokości 3,50m,
 - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W gr. śr. 5 cm i szerokości 3,50m,
 - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S gr. śr. 4 cm (warstwa wierzchnia) i szerokości 3,50m,
 - b) pobocze szer. 0,50 m:
 - wykonanie korytowania pod projektowane pobocze drogi na głębokość śr. 10 cm,
 - wykonanie pobocza gr. śr. 10cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm,
 - c) zjazdy - regulacja wysokościowa istniejących zjazdów do posesji z kruszywa łamanego 0-31,5mm,
 - d) kolizje:
 - regulacja wysokościowa urządzeń sieci wodociągowej, jeżeli zajdzie taka konieczność,
 - regulacja wysokościowa urządzeń sieci kanalizacji sanitarnej, jeżeli zajdzie taka konieczność,
 - rozbiórka i budowa słupów energetycznych i oświetleniowych oraz teletechnicznych, jeżeli zajdzie taka konieczność,
 - 5) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego,
 - 6) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
 - 7) sporządzenie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu,
 - 8) wykonanie odkrywek oraz przeprowadzenie badań geotechnicznych na całym zakresie prac,
 - 9) usunięcie kolizji w zakresie słupów energetycznych, oświetleniowych oraz teletechnicznych, jeżeli zajdzie taka konieczność,
 - 10) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji inwestycji wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 - 11) wykonanie robót budowlanych i montażowych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na realizację inwestycji drogowej oraz pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia na budowę,
 - 12) przestawienie istniejących ogrodzeń poza granicę projektowanego pasa drogowego,
 - 13) pokrycie kosztów związanych z zajęciem terenu na czas prowadzenia robót budowlanych, w tym opłat za zajęcia pasów drogowych i innych terenów, jeżeli będzie taka konieczność,
 - 14) uzyskanie decyzji w zakresie wycinki drzew lub krzewów kolidujących z przedmiotem zamówienia oraz wniesie stosowne opłaty wynikające z decyzji administracyjnych wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji,
 - 15) uzyskanie wszystkich innych decyzji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia wymagane przepisami prawa,
 - 16) przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanych obiektów w użytkowanie – jeżeli zachodzi taka konieczność,
 - 17) nadzór autorski w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia,
 - 18) zapewnienie wymaganych nadzorów właścicielskich oraz specjalistycznych, w tym konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych lub innych wymaganych stosownymi przepisami,
 - 19) organizację i zabezpieczenie placu budowy, w tym poniesie wszelkich kosztów związanych z organizacją placu budowy oraz zaplecza budowy, w tym kosztów mediów, ogrodzenia terenu budowy. Wszelkie umowy przyłączeniowe na okres wykonywania robót budowlanych zawierać będzie Wykonawca, uporządkowanie terenu po budowie,
 - 20) sporządzenie dokumentacji powykonawczej,
 - 21) uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie lub/ oraz dokonanie zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy zgodnie z zapisami stosownych decyzji i obowiązujących przepisów prawa oraz uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ do dokonania zgłoszenia (o ile będzie wymagane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane),
 - 22) inne czynności, prace i roboty określone w Programie funkcjonalno-użytkowym,
 - 23) oraz wszelkie inne prace i czynności nieobjęte SWZ, a konieczne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia ze względu na sztukę budowlaną.
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji określa Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 8 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

71320000-7 - Usługi inżynierskie w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.