Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Przebudowa dróg gminnych w gminie Fabianki – II edycja”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Fabianki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866844

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fabianki 4

1.5.2.) Miejscowość: Fabianki

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-811

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@fabianki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.fabianki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ddde9d55-b1ee-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa dróg gminnych w gminie Fabianki – II edycja”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ddde9d55-b1ee-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00201342

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034442/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa dróg gminnych w roku 2023

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00132540

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.1.2.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Fabianki, polegające na:
- Ścięciu poboczy,
- Profilowaniu istniejącej nawierzchni jezdni,
- Wykonanie robót ziemnych – wykonanie poszerzenia nasypu drogowego,
- Ułożenie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego,
- Ułożenie warstw bitumicznych,
- Wykonanie umocnionych poboczy.

W zakres zamówienia wchodzą następujące drogi:
Cz. I – Przebudowa dróg gminnych A
1. Rozbudowa drogi gminnej nr 190242C w miejscowości Nasiegniewo
• Długość – 300 m,
• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 m
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów
• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5 grub. 20 cm,
2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szpetal Górny
• Długość – 144 m,
• Szerokość nawierzchni drogi: 3,00 m
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:
• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5, grub. 20 cm,
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nasiegniewo
• Długość – 168 m,
• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 m
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:
• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,
grub. 15 cm,
4. Przebudowa drogi gminnej nr 190243C
• Długość – 450 m,
• Szerokość nawierzchni drogi: 3,5 m
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:
• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,
grub. 15 cm,
5. Przebudowa drogi gminnej nr 190245C w m. Nasiegniewo
• Długość – 100 m,
• Szerokość nawierzchni drogi: 3,00 m
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:
• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,
grub. 15 cm,
6. Rozbudowa drogi gminnej nr 190241C w miejscowości Bogucin
• Długość – 385 m,
• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 m
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:

• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,
grub. 10 cm.
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogucin
• Długość – 200 m,
• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 m
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:
• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,
grub. 15 cm,
8. Przebudowa drogi gminnej nr 190231C w miejscowości Bogucin
• Długość – 146 m,
• Szerokość nawierzchni drogi: 3,00 m
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:
• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,
grub. 15 cm,
9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiek – dz. nr 4
• Długość – 233 m,
• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 m
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:
• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,
grub. 15 cm,
10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Fabianki
• Długość – 442 m,
• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 m
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:
• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,
grub. 15 cm,
11. Rozbudowa drogi gminnej nr 190211C w miejscowości Wilczeniec Fabiański
• Długość – 151 m,
• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 m
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:
• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,
grub. 20 cm,
12. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wilczeniec Bogucki
• Długość – 402 m,
• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 m
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:
• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5, grub. 15 cm,

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca przez cały okres wykonywania umowy zatrudniał przez cały okres wykonywania umowy zatrudniał na podstawie umowy o prace osoby świadczące pracę związana z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierskiej, obsługi geodezyjnej oraz administracyjnej).
Rodzaj czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace to w szczególności:
- roboty budowlane związane z wykonywaniem (fizycznym) przebudowy drogi.
Szczegółowe wymagania, dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały określone we wzorze umowy stanowiący załącznik do niniejszej SWZ.
14. Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zamówienia jest przewidziany do dofinansowania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.5.) Wartość części: 2532614,23 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Cz. II – Przebudowa dróg gminnych B

13. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmica Mała
• Długość – 578 m,
• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 m
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:
• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5, grub. 20 cm,
14. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmica Duża – dz. 102
długość – 300 m
• Szerokość pasa ruchu: 3,00 m
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:
• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5, grub. 15 cm,
15. Rozbudowa drogi gminnej nr 190210C w miejscowości Chełmica Duża – dz. nr 123
• Długość – 128 m,
• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 m
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:
• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5, grub. 15 cm,
16. Przebudowa drogi gminnej nr 190240C w miejscowości Skórzno
• Długość – 322 m,
• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 m
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:
• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
17. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Cyprianka
• Długość – 168 m,
• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 m
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:
• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,
grub. 15 cm,
18. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cyprianka – dz. nr 10/15
• Długość – 250 m,
• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 m
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:
• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,
grub. 15 cm,
19. Rozbudowa drogi gminnej nr 190221Cw miejscowości Świątkowizna
• Długość – 300 m,
• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 m
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:
• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,
grub. 15 cm,
20. Rozbudowa drogi gminnej nr 190201C w miejscowości Lisek
• Długość – 254 m,
• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 m
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:
• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,

• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,
grub. 20 cm,
21. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Zarzeczewo
• Długość – 168 m,
• Szerokość nawierzchni drogi: 3,00 m
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:
• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,
grub. 15 cm,
22. Rozbudowa drogi gminnej nr 190215C w miejscowości Kulin
• Długość – 516 m,
• Szerokość nawierzchni drogi: 4,00 m
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:
• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
23. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Łęg Witoszyn
• Długość – 254 m,
• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 m
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:
• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,
grub. 20 cm,
24. Przebudowa drogi gminnej nr 190305C w Szpetalu Górnym
• Długość – 328 m,
• Szerokość nawierzchni drogi: 3,50 m
Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:
• Warstwa ścieralna, AC11S KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Warstwa wiążąca, AC11W KR 1-2 50/70, grub. 3 cm,
• Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3 0/31,5,
grub. 20 cm,

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca przez cały okres wykonywania umowy zatrudniał przez cały okres wykonywania umowy zatrudniał na podstawie umowy o prace osoby świadczące pracę związana z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierskiej, obsługi geodezyjnej oraz administracyjnej).
Rodzaj czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, wykonywanych przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace to w szczególności:
- roboty budowlane związane z wykonywaniem (fizycznym) przebudowy drogi.
Szczegółowe wymagania, dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały określone we wzorze umowy stanowiący załącznik do niniejszej SWZ.
14. Zamawiający informuje, że przedmiot niniejszego zamówienia jest przewidziany do dofinansowania z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zwanego dalej „Programem", w wysokości 95% wartości inwestycji, w związku z wnioskiem złożonym przez Gminę Fabianki z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Przebudowa dróg gminnych w gminie Fabianki – II edycja".
Na podstawie art. 257 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.5.5.) Wartość części: 2852337,51 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć

postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2323178,19 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2691042,02 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2323178,19 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8882461309

7.3.3) Ulica: Jana Pawła II

7.3.4) Miejscowość: Nowa Wieś

7.3.5) Kod pocztowy: 87-853

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2323178,19 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-11-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 2664494,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3164560,72 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 2664494,69 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8882461309

7.3.3) Ulica: Jana Pawła II

7.3.4) Miejscowość: Nowa Wieś

7.3.5) Kod pocztowy: 87-853

7.3.6.) Województwo: kujawsko-pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-04-24

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2664494,69 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2023-11-23

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy