Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont drogi gminnej nr K180123 w km 0+000 do 0+329 w miejscowości Żelichów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GRĘBOSZÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660832

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gręboszów

1.5.2.) Miejscowość: Gręboszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-260

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: (14)6416002

1.5.8.) Numer faksu: (14)6416053

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@greboszow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.greboszow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/greboszow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont drogi gminnej nr K180123 w km 0+000 do 0+329 w miejscowości Żelichów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df46907a-d471-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00218715

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00047198/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Remont drogi gminnej K180123 w km 0+000 - 0+329 w miejscowości Żelichów, Gmina Gręboszów

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00168296

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BIK.271.1.5.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi usytuowanej na działce nr 606/4 w miejscowości Żelichów o długości 329 m, o szerokości jezdni 5,00 m, poboczy o szerokości 0,5 m, obejmujący następujące elementy robót budowlanych:
1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – pomiary, rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki kamiennej, rozebranie krawężników betonowych, rozebranie ław betonowych, rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego, rozebranie podbudowy betonowej, rozebranie przepustów rurowych, roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej, wywóz materiałów z rozbiórki, ścinanie drzew, karczowanie pni, wywóz dłużyc i gałęzi;
2) roboty ziemne – wykonywane koparkami z transportem urobku, formowanie i zagęszczenie nasypów;
3) podbudowa – warstwa górna grubości 15 cm po zagęszczeniu z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 mm, skropiona emulsją asfaltową, warstwa dolna grubości 33 cm Rm=2,5 MPa z gruntu stabilizowanego – kruszywa z rozbiórki istniejącej nawierzchni cementem, wykonywana mieszarkami doczepnymi plus doziarnienie kruszywem łamanym 0/31,5 mm;
4) zjazdy indywidualne – koryta na szerokości zjazdów, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm grub. 15 cm, warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm grub. 15 cm, przepusty rurowe pod zjazdami: z rur PVC o średnicy zewn. 315 mm - 15 m, z rur PVC o średnicy zewn. 250 mm - 43 m, ławy fundamentowe żwirowe i żelbetowe pod murki czołowe, murki czołowe żelbetowe, obrzeża betonowe, nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grub. 6 cm (warstwa ścieralna);
5) nawierzchnia – z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych dla KR 1-2 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) AC11S, warstwa wiążąca AC11W grubości 4 cm po zagęszczeniu;
6) zjazdy drogi boczne – o naw. z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych grub. 6 cm (warstwa ścieralna) po uprzednim wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową;
7) roboty wykończeniowe – plantowanie powierzchni gruntu, odmulenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu (darniny) po obu stronach na długości drogi;
8) pobocza – warstwa górna z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm po zagęszczeniu grubości warstwy 10 cm, warstwa dolna z kruszyw łamanych 0/63 grub. 20 cm po uprzednim korytowaniu grub. 30 cm;
9) przepusty – wymiana w km 0+249 pod drogą istniejącego przepustu betonowego o średnicy 50 cm na rurę PVC o średnicy zewn. 500 mm długości 8,00m, przedłużenie (uzupełnienie) w km 0+002 przepustu z rur PVC o średnicy zewn. 500 mm o 1,00 m, umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi przy przepustach;

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 632383,81 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 688103,65 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 632383,81 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Kompleksowe Utrzymanie Dróg Mariusz Biedroński

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 852728064

7.3.3) Ulica: ul. św. Floriana 8B

7.3.4) Miejscowość: Olesno

7.3.5) Kod pocztowy: 33-210

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-16

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 632383,81 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni