Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa oraz przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy zespołach szkolno – przedszkolnych na terenie gminy Nisko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nisko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409442

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 14

1.5.2.) Miejscowość: Nisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nisko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nisko.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ea49648e-bd8d-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa oraz przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy
zespołach szkolno – przedszkolnych na terenie gminy Nisko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea49648e-bd8d-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00230194

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040259/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Budowa boiska wielofukcyjnego przy ZSP nr 1 w Nisku i ZSP w Zarzeczu oraz remont boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w Nisku (SPORTOWA POLSKA)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00125909

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.8.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1421024,43 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 1 w Nisku.
Przedmiotem zamówienia jest min. budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem dla potrzeb Zespołu-Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Nisku (os. Podwolina) wraz z urządzeniami małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojak na rowery, ławka ogrodowa) i układem komunikacji wewnętrznej. Całkowita powierzchnia zabudowy boiska wynosi 1144,0 m2. Planowana budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą jest na działkach gminy Nisko nr ewid. 5203, użytkowanej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Nisku. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą usytuowane są w zachodniej części działki:
- 27,5 od strony zachodniej działki nr ewid. 5140/59
- 6,5 m od strony południowej działki nr ewid. 5140/160
Z pozostałych stron występują grunty własne. Na działkę prowadzi dostęp do drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej (ul. Henryka Dąbrowskiego). Roboty obejmować będą budowę boiska z dwuwarstwowej przepuszczalnej poliuretanowej do piłki ręcznej o wymiarach 20,0x40,0 m ze strefą ochronną 2,0 m wraz z liniami do piłki siatkowej, koszykówki oraz tenisa. Na boisku będzie zamontowana trybuna systemowa jednorzędowa z elementów stalowych i siedziskami sportowymi NO-04 o wymiarach 42x36x11 w kolorze RAL 5005 (niebieski), posadowiona obok ogrodzenia. Ogrodzenie boiska z dwóch stron wzdłuż boiska z paneli systemowych. Panele systemowe wymiar oczka 50x200 mm ocynkowanych malowanych proszkowo na słupach z profili zamkniętych 80x60x4 mm w rozstawie co 2,5 m i wysokości 4,15 bez podmurówki. W ogrodzeniu zamontowana będzie brama systemowa o szerokości 2,0 m i wysokości 2,05 m oraz furtka wejściowa o szerokości 1,0 m i wysokości 2,05 m.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45000000-7 - Roboty budowlane

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.5.) Wartość części: 538741,43 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
2.2.Część 2: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Zarzeczu.
Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 26,40x44,0 m z liniami do gry piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki oraz tenisa ziemnego o nawierzchni przepuszczalnej dla wody typu tartan. Grubość nawierzchni 16mm. Nawierzchnia ułożona na podbudowie elastycznej ET gr. 3,5 cm. Piłkochwyty aluminiowe systemowe, zabetonowane tuleje do słupów w stopach fundamentowych o wymiarach 50x50x100cm. Siatka bezwęzłowa polipropylenowa o średnicy 4mm. Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego:
- 2 bramki do piłki ręcznej (znakowanie i wymiary zgodnie z normą IHF) przenośne, wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego kwadrat o boku 8cm. Wymiary bramki
w świetle 3,00x2,00m. Bramka przystosowana do montażu na podłożu płaskim, z jednoczesnym zamocowaniem do osadzonych w podłożu uchwytów. Łuki bramek składane co umożliwi ich magazynowanie wraz z siatką. Siatka mocowana do bramki za pomocą bezpiecznych i wygodnych w użyciu uchwytów tworzywowych.

- 4 siatki do bramki piłki ręcznej profesjonalne 3,00x2,00m. Bezwęzłowa siatka na bramkę
z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości, grubość sznurka: 4mm,
- komplet tulei specjalnych do piłki ręcznej i odciągów z zintegrowanymi elementami maskującymi. Element maskujący jest połączony na stałe z konstrukcją tulei, co uniemożliwia jego zgubienie.
- 2 komplety (łącznie 4 sztuki) konstrukcji jednosłupowej systemowej z wysięgnikiem do tablicy piłki koszykowej, z mechanizmem do regulacji wysokości, przystosowane do montażu w tulejach systemowych, z tablicą o wymiarach 105x180 cm, obręcz wzmocniona i siatka do obręczy,
- słupki do tenisa z profilu aluminiowego owalne, mocowane w tulejach osadzanych w podłożu kortu (boiska), wyposażone w urządzenie naciągowe wewnętrzne z zastosowaniem śruby trapezowej i kółka zaczepowego, haki zaczepowe na przeciwległym słupku 2 szt., oraz wyposażenie: podpórki do gry singlowej stalowe malowane proszkowo dług. 107Cm – 2 szt, siatka z fartuchem czarna (fartuch 40 cm od górnej taśmy, podwójna siatka 12,7x1,05 m),
-stanowisko sędziowskie z profili stalowych zamkniętych (systemowe) malowane proszkowo, wyposażone w siedzisko z oparciem zgodnie z normami COBRABID BBC,
- słupki do piłki siatkowej aluminiowe wielofunkcyjne (systemowe) 2 komplety (łącznie 4 sztuki), oraz 2 siatki,
- komplet tulei do koszykówki, piłki siatkowej i tenisa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45000000-7 - Roboty budowlane

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.5.) Wartość części: 475302,64 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
2.3. Część 3: Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP nr 2 w Nisku
Boisko przewidziane do przebudowy znajduje się w obrębie działek nr ewid 2882/1, 2883/1, 2884/1, 2885/3, 2886/1, 2887/3 obręb Nisko. Prace dotyczą wymiany istniejącej nawierzchni na bezpieczną poliuretanową z granulatem EPDM.
Szczegółowy zakres robót obejmuje:
I. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.
1. Demontaż bramek do piłki ręcznej (2szt.) oraz tablic i obręczy do koszykówki (4 szt.).
2. Rozbiórka nawierzchni poliuretanowej boiska (26x48= 1248 m2).
3. Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki.
4. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni boiska.
5. Wymiana nawierzchni z kostki betonowej z podsypką (pasa chodnika między murkiem ogrodzenia, a obrzeżem betonowym 8x30x100 cm otaczającym boisko),
II. Nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego:
1. Boisko do piłki ręcznej o wymiarach pola do gry: 2000x4000 cm. Boisko do piłki ręcznej może być wykorzystywane także do amatorskiej gry w minifutbol.
2. Dwa boiska do koszykówki (wpisane w boisko do piłki ręcznej). Należy wykonać 2 boiska o wymiarach pola do gry: 1500x2400 cm.
3. Warstwy nawierzchni:
a) miał kamienny 1-4 mm, gr. ~3,5 cm – warstwa wyprofilowana ze spadkami poprzecznymi boiska po 0,5 % na zewnątrz,
b) elastyczna podbudowa ET gr. 35 mm, przeznaczona jest głównie jako warstwa nośna (stabilizująca) pod nawierzchnie sportowe poliuretanowe, która charakteryzuje się wysokimi parametrami wytrzymałościowymi, przepuszczalna dla wody,
c) warstwa elastyczna SBR o gr. 8 mm,
d) warstwa nawierzchniowa (użytkowa) z barwionego w masie granulatu EPDM o gr. 8 mm. Nawierzchnia powinna mieć jednakową grubość oraz posiadać jednorodną fakturę i kolor.
4. Malowanie linii boiska:
a) linie boiska do piłki ręcznej: szer. 5 cm, łączna długość 236,26 mb,
b) linie boiska do koszykówki: szer 5 cm, długość 214,40 mb (dla jednego boiska)
Montaż:
a) montaż nowych bramek do piłki ręcznej (2 szt.),
b) montaż nowych tablic i obręczy do koszykówki (4kpl)na istniejącej konstrukcji.
III. Ogrodzenie.
1. Demontaż siatki na czas malowania słupów i montaż nowej po zakończeniu robót malarskich.
2. Odmalowanie słupów ogrodzeniowych wraz z czapkami (0.32m2)

a) słupy fi 80 o wys. 6 m – 12 szt. (72,00 mb)
b) słupy fi 80 o wys. 4 m – 48 szt. (192,00 mb)
c) wzmocnienia z rur fi 60:
- przy narożach 16 szt. o dł. 4,5 m (72,00 mb)
- przy narożach (piłkochwyty) 2 szt. o dł. 3,30 (6,60 mb)
- przy bramach 2x4 o dł. 4,50 m (36,00 mb)
d) bramy (2 szt.):
- rura pionowa fi 60 – 2x4 szt. (23,44 mb),
- rura pozioma fi 60 – 2x4 szt. (9,23 mb),
- rura ukośna fi 60 – 2x4 szt. (24,00 mb),
- rura pozioma (nad bramą) fi 60 2x1 szt. (5,30 mb).
3. Wymiana linek naciągowych.
4. Zastosowanie rusztowania/podnośnika koszowego do malowania słupów (wys. 4 i 6 m).
IV. Roboty elektryczne.
1. Wymiana skrzynki elektroenergetycznej.
2. Wymiana opraw elektrycznych na energooszczędne typ…..?? 4 szt., na istniejących słupach.
V. Mała architektura.
1. Ławki młodzieżowe (2szt.)
2. Kosze na śmieci (2 szt.)
3. Stojaki na rowery (2 szt., każdy na 5 rowerów)
VI. Roboty instalacyjne. --- w oddzielnym kosztorysie ?!
1.Wymiana pokryw studni kanalizacyjnych z włazem 3 szt.
2. Obcięcie studni wg potrzeb.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45000000-7 - Roboty budowlane

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

4.5.5.) Wartość części: 368367,12 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
2.4. Część 4: Wymiana nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy ZSP nr 2
w Nisku.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej nawierzchni placu zabaw ,,RADOSNA SZKOŁA" znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nisku. W skutek intensywnego użytkowania nawierzchnia jest zużyta technicznie. Inwestycja ma zostać zrealizowana na działkach o numerach ewidencyjnych 2866/12, 2867/7, 2869/13, 2870/1. Powierzchnia syntetyczna zajmuje 168,979 m2,
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- demontaż istniejącej nawierzchni z płyt poliuretanowych 50x50x4 wraz z utylizacją, na istniejącym placu zabaw z zamontowanymi urządzeniami w nawierzchni poliuretanowej,
- demontaż i ponowny montaż dwóch ławek z obetonowaniem podstaw,
-ułożenie warstwy ET gr 40mm,
- ułożenie warstwy EPDM różnokolorowego, gr. 10 mm (kolorystyka do uzgodnienia z dyrektorem ZSP nr 2, warstwa EPDM z wyłożeniem na betonowe obrzeża.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45421160-3 - Instalowanie wyrobów metalowych

45000000-7 - Roboty budowlane

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4.5.5.) Wartość części: 38613,24 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosiła 662 651,96 zł brutto. Cena najkorzystniejszej, niepodlegającej odrzuceniu oferty 807 710,99 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosiła 584 622,25 zł brutto. Cena najkorzystniejszej, niepodlegającej odrzuceniu oferty 632 429,22 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosiła 453 091,56 zł brutto. Cena najkorzystniejszej, niepodlegającej odrzuceniu oferty 517 463,25 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosiła 47494.29 zł brutto. Cena najkorzystniejszej, niepodlegającej odrzuceniu oferty 86 100,00 zł przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.