Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa boiska wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dębe Wielkie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582641

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Strażacka 3

1.5.2.) Miejscowość: Dębe Wielkie

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-311

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: /025/ 756 47 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@debewielkie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.debewielkie.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dff52495-cf88-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa boiska wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dff52495-cf88-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250158

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032730/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa boiska wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00160105

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SR.271.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim, gm. Dębe Wielkie. Boisko o charakterze wielofunkcyjnym należy wykonać z nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 55m x 27m, natomiast bieżnie (trójtorową) należy wykonać z nawierzchni z poliuretanu o wymiarach 3,75m x 75m zakończonej pudłem drewnianym dla skoczni w dal o wymiarach 3,75m x 9m.
W celu uniknięcia wypadania piłek z boiska wielofunkcyjnego należy wykonać ogrodzenie z piłkochwytów o wysokości 6m.
Dodatkowo w zakresie robót jest utwardzenie terenu betonową kostką brukową gr. 6cm o łącznej pow. 665m2 w celu zachowania ciągów pieszych oraz zabezpieczenia nawierzchni trawy syntetycznej oraz poliuretanowej przed wnoszeniem nieczystości mogących powodować degradację tych nawierzchni.
Opis boiska wielofunkcyjnego (powierzchnia płyty 1485,00m2) - przekrój konstrukcyjny:
- trawa syntetyczna o wysokości włókna 40-55 mm wypełniona piaskiem kwarcytowym i granulatem EPDM (dopuszcza się EPDM z recyklingu);
- amortyzujący podkład pod sztuczną trawę. Podkład amortyzujący należy zastosować bezpośrednio na podbudowie, a następnie ułożyć na nim sztuczną trawę. Podkład amortyzujący winien mieć grubość min. 15 mm i być ułożony na powierzchni 1 485 m2.
- warstwa wyrównawcza: mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym>65% (0,075-4mm) o gr. 5cm;
- warstwa nośna: kliniec (4-31,5mm) lub alternatywnie kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm) o wskaźniku piaskowym >50% i zawartości pyłów <5% o gr. po zagęszczeniu 15cm
- warstwa piasku średnio lub gruboziarnistego zagęszczonego warstwowo do Is=1 o gr. po zagęszczeniu 15cm;
- grunt rodzimy.
Parametry trawy syntetycznej:
Rodzaj włókna – włókno proste, monofilowe z wtopionym rdzeniem wzmacniającym, Typ – 100% polietylen;
Grubość włókna mierzona w jego środkowej części – min. 300 mikronów;
Wysokość włókna – 40-55 mm;
Ciężar włókna – min. 12 000 Dtex;
Ilość pęczków/m2 – min. 9 000 / m2;
Ilość włókien/m2 – min. 124 000 / m2;
Wytrzymałość na wyrywanie pęczków włókien trawy przed starzeniem – min. 40 N;
Wytrzymałość na wyrywanie pęczków włókien trawy po starzeniu – min. 40 N;
Wytrzymałość na rozdzieranie – min 74N;
Kolor – odcienie zielonego;
Linie – wklejane w nawierzchnię/wszyte w nawierzchnię;
Rodzaj wypełnienia – piasek kwarcowy oraz granulat EPDM (dopuszczę się EPDM z recyklingu).

Wokół boiska wielofunkcyjnego należy wykonać obrzeże betonowe o wymiarach 30x8cm.
Boisko wielofunkcyjne należy oznakować liniami poziomymi wklejonymi w nawierzchnię/ wszytymi w nawierzchnię, a także ustawić na nim bramki do piłki nożnej o wymiarach 5m x 2m.
Opis bieżni ze skocznią w dal (powierzchnia 281,25m2) - przekrój konstrukcyjny:
- nawierzchnia poliuretanowa – 1cm (górna warstwa użytkowa z EPDM);
- dolna warstwa z granulatu SBR – 1cm;
- beton asfaltowy AC16W o gr. po zagęszczeniu 3cm;
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego o gr. po zagęszczeniu 10cm;
- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego o gr. po zagęszczeniu 10cm;
- grunt rodzimy.

Wokół bieżni ze skocznią w dal należy wykonać obrzeże betonowe o wymiarach 30x8cm. Od strony północnej bieżni należy wykonać pudło drewniane dla skoczni w dal o wymiarach 9x3,75m, z wypełnieniem pudła dla skoczni w dal kruszywem naturalnym.
Opis terenu utwardzonego (powierzchnia 665m2) - przekrój konstrukcyjny:
- betonowa kostka brukowa gr. 6 cm;

- podsypka cementowo-piaskowa o gr. po zagęszczeniu 3cm;
- podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. po zagęszczeniu 15cm.
Teren utwardzony należy wydzielić obrzeżem betonowym o wymiarach 30x8cm. Na teren utwardzony należy dostarczyć i zamontować 2 kpl. stojaków na rowery (min 5 miejsc każdy).
W zakresie przedmiotu zamówienia jest także wykonanie oświetlenia i monitoringu terenu oraz drenażu odwadniającego boiska wielofunkcyjnego, w zakresie który został wskazany w przedmiarze robót stanowiącym załącznik Nr 1.3 do SWZ.
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji (celem umożliwienia odprowadzania wód opadowych zarówno z boiska, bieżni i z terenów utwardzonych betonową kostką brukową) należy wykonać do istniejącej kanalizacji deszczowej.
Ww. prace związane z wykonaniem boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią, utwardzeń terenu, oświetlenia i monitoringu terenu oraz drenażu odwadniającego boiska wielofunkcyjnego należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik Nr 1.1 do SWZ, szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiORB) stanowiącą załącznik Nr 1.2 do SWZ, a także zgodnie z zakresem prac do wykonania, który został wskazany w przedmiarze robót stanowiącym załącznik Nr 1.3 do SWZ.
UWAGA: Przedmiotowa dokumentacja projektowa oraz SSTWiORB obejmuje szerszy zakres niż przedmiot niniejszego postępowania przetargowego, dlatego też dokonując wyceny przedmiotu zamówienia należy wziąć pod uwagę przedmiar robót, o którym wspomniano powyżej. W ofercie Wykonawca powinien także uwzględnić koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

4.2. Wszystkie materiały budowlane winny posiadać wymagane atesty i odpowiadać Polskim Normom. Roboty budowlane i rzemieślnicze wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowanej oraz obowiązującymi normami.
Przy prowadzeniu robót budowlanych przestrzegać przepisów BHP.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający dnia 31.03.2023 r. ogłosił postępowanie na zadanie pn. „Budowa boiska wraz z bieżnią przy Szkole Podstawowej w Dębem Wielkim”. Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 30.05.2023 r. na godzinę 10.00.
Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę w wysokości: 1 200 000,00 PLN brutto.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1343676,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1783500,00 PLN