Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Wymiana systemu przeciwpożarowego w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM PSYCHIATRII W KATOWICACH IM. DR. KRZYSZTOFA CZUMY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276206986

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. dr Janusza Korczaka 27

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-340

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 48 32 603 84 00 (centrala)

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@centrumpsychiatrii.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumpsychiatrii.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/centrumpsychiatrii

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Wymiana systemu przeciwpożarowego w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e9a800a-d786-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00250496

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041059/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Wymiana systemu przeciwpożarowego w Centrum Psychiatrii w Katowicach im. dr. Krzysztofa Czumy

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00172277

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 01/RB/Ppoż – K/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 370998,93 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są Roboty budowlane polegające na:
1) Wymianie instalacji przeciwpożarowej w budynku głównym Szpitala Centrum Psychiatrii przy ul. Korczaka 27 w Katowicach, w celu dostosowania do obowiązujących przepisów poprzez:
a) demontaż istniejącego systemu produkcji Polon Alfa „Polon 3800” wraz z utylizacją czujek jonizacyjnych,
b) montaż nowych elementów – montaż centrali sygnalizacji pożaru, ręcznych ostrzegaczy pożarowych, czujek multisensorowych wraz z gniazdami, montaż zasilaczy i czujek zasysających w szybach wind.
c) W związku z tym, że istniejąca instalacja sygnalizacji pożaru oparta jest na rozwiązaniach systemu Polon Alfa i zamontowane są czujki jonizacyjne (izotopowe), przy demontażu należy zachować szczególną ostrożność. Zdemontowane czujki należy zutylizować w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku.
d) demontażem i instalacją czujek jonizacyjnych powinny się zajmować podmioty (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami, tj. muszą posiadać – zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na instalowanie i obsługę urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze.

2) Ogólnie zakres robót obejmuje - roboty instalacyjne i budowlane, w tym:

3) W zakres robót instalacyjnych wchodzi :
• Demontaż oraz utylizacja czujek jonizacyjnych;
• Demontaż oraz utylizacja ręcznych ostrzegaczy pożarowych
• Demontaż i utylizacja centrali sygnalizacji pożaru
• Montaż nowej centrali sygnalizacji pożaru
• Montaż nowych gniazd i czujek multisensorowych w miejsce czujek zdemontowanych
• Montaż nowych ręcznych ostrzegaczy pożarowych w miejscu zdemontowanych
• Wykonanie dodatkowego zabezpieczenia pomieszczeń nie objętych obecnie ochroną, w tym montaż systemów zasysających w szybach wind
• Montaż sterowań i monitorowań (wyłączenie wind, sterowanie oddymianiem, zwolnienie trzymaczy drzwiowych).
4) W zakres robót budowlanych wchodzi :
• Zabezpieczenie posadzek, wyposażenia, łóżek folią ochronną;
• Skasowanie wykwitów na ścianach i sufitach;
• Gruntowanie podłoża na ścianach i sufitach;
• Przeprowadzenie w niezbędnym zakresie robót malarskich farbami lateksowymi po wykonaniu robót instalacyjnych;
• Mycie podłóg;

Uwaga 1 : Szczegółowe wytyczne w zakresie technologii i etapów robót zostały opracowane w załączonych do SWZ dokumentach w tym: w rysunkach budowlanych, w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Istniejący układ transmisji pożaru zostaje niezmienny. Po zakończeniu w/w robót należy zsynchronizować działanie nowego systemu przeciwpożarowego z układem transmisyjnym. Wykonawca powinien, przed podpisaniem końcowego Protokołu odbioru robót przedstawić dokument utylizacji czujek jonizacyjnych.

Uwaga 2 : Podana nazwa producenta produktu w dokumentacji technicznej w przedmiarze robót oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest propozycją projektanta. Przykład rozwiązania określa parametry techniczne jakie powinien spełnić produkt. Można stosować zamienniki, które nie pogarszają standardu rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie. Wszystkie zmiany lub zmiany materiałów lub technologii muszą być wyprzedzająco uzgodnione i zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta w formie pisemnej.

Uwaga 3 : Zadanie będzie realizowane na czynnym całodobowo obiekcie szpitalnym, o specjalizacji psychiatrycznej – konieczny szczególny reżim bezpieczeństwa podczas prowadzenia prac i w przerwach pomiędzy nimi, w odniesieniu do pacjentów i personelu szpitalnego. Ponadto podczas realizacji projektu będą występować roboty niebezpieczne, grożące: porażeniem prądem, uszkodzeniem ciała lub upadkiem z wysokości od 1 metra do 3 m. Podczas wykonywania prac z

użyciem elektronarzędzi, należy zabezpieczyć pracowników i narzędzia przed upadkiem z wysokości, drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem oraz zapewnić ich stabilność, stanowiska pracy powinny umożliwiać swobodę ruchu, urządzenia techniczne powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta i spełniać wymagania określone w przepisach systemu oceny zgodności. Po zakończeniu pracy w danym dniu, urządzenia i sprzęt należy zabezpieczyć przed dostępem pacjentów, personelu i osób postronnych.

Pełny opis zawarty jest w przedmiarze robót – Załącznik nr 5 do SWZ, dokumentacji oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 6 do SWZ.

Wartość zamówienia : jest mniejsza od progów unijnych określonych w art.3 ust.1 pkt.1oraz ust.2 ustawy Pzp, w odniesieniu do robót budowlanych, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000,00 złotych netto.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45442100-8 - Roboty malarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 405897,54 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 466770,24 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 405897,54 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: KABE Systemy Alarmowe Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 277829979

7.3.3) Ulica: ul. Waryńskiego 63

7.3.4) Miejscowość: Mikołów

7.3.5) Kod pocztowy: 43-190

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 405897,54 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2023-06-06 do 2023-08-11

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Przedłużenie terminu końcowego wykonania zadania może nastąpić na warunkach określonych w umowie (dokumentach postępowania).