Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
"Modernizacja instalacji elektrycznej w komorze Kunegunda (krasnoludków) na poz. II w Kopalni Soli "Wieliczka"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOPALNIA SOLI "WIELICZKA" SPÓŁKA AKCYJNA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000041683

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Park Kingi 1

1.5.2.) Miejscowość: Wieliczka

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-020

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.sa@kopalnia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://kopalniawieliczka.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Górnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
"Modernizacja instalacji elektrycznej w komorze Kunegunda (krasnoludków) na poz. II w Kopalni Soli "Wieliczka"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c357bc1b-d855-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00254018

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00173185

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: KSW/2023/TEM/46

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 150000 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji oświetlenia i animacji w komorze Kunegunda wraz z zabudową nowej rozdzielni na poziomie IIw w podziemnej części Kopalni Soli „Wieliczka", zwanej dalej „instalacją".
Przed przystąpieniem do wykonania instalacji Wykonawca jest zobowiązany do:
1) wykonania projektu instalacji,
2) uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na wykonanie prac objętych projektem instalacji, udzielonego przez Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych (dalej jako „KZKŻS").
Wykonanie instalacji obejmuje:
1) zabudowę nowej rozdzielni w komorze „Kunegunda",
2) wymianę istniejących źródeł światła na źródła typu LED RGBW z możliwością płynnej regulacji w zakresie aranżacji „światło-dźwięk", współpracujące ze sterownikami typu PX,
3) modernizację układu sterowania, umożliwiającą sterowanie z panelu dotykowego.
4) przygotowanie oraz instalację oprogramowania do obsługi wielojęzycznych animacji „światło-dźwięk", wraz z animacją
W ramach wykonania instalacji Wykonawca jest zobowiązany:
1) zorganizować rejon prac,
2) zapewnić materiały niezbędne do wykonania instalacji,
3) zapewnić maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania instalacji,
4) zapewnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do nadzoru nad prowadzonymi pracami instalacyjnymi,
5) zrealizować prace instalacyjne,
6) wykonać pomiary odbiorcze.
Zakres realizacji zadania powinien obejmować:
1. Wykonanie projektu instalacji elektrycznej w kom. Kunegunda na poz. IIw.
2. Uzyskanie pozwolenia na wykonanie prac objętych projektem instalacji, udzielonego przez Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych.
3. Realizacja prac wraz z dostawą materiałów.
4. Wykonanie pomiarów odbiorczych.
5. Odbiór techniczny.
Projekt powinien przewidywać:
1. Zabudowę nowej rozdzielni w komorze „Kunegunda".
2. Wymianę istniejących źródeł światła na źródła typu LED RGBW z możliwością płynnej regulacji w zakresie aranżacji „światło-dźwięk" współpracujących ze sterownikami typu PX.
3. Modernizację układu sterowania umożliwiającą sterowanie z panelu dotykowego.
4. Instalację oprogramowania sterującego wielojęzycznymi animacjami „światło-dźwięk".
5. Projektowana i wykonana instalacja musi spełniać warunki Systemu Bezpieczeństwa zabudowanego w wyrobiskach Trasy Turystycznej.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej i multimedialnej w Komorze Kunegunda (Krasnoludków) na poziomie II wyższym w Kopalni Soli „Wieliczka".
Rozdzielnicę elektryczną wyposażoną w aparaturę zabezpieczającą i sterowniczą należy zabudować w miejscu istniejącej szafy animacji. Rozdzielnicę należy wykonać w formie rozdzielnicy skrzynkowej spełniającej warunki Systemu Bezpieczeństwa zabudowanego w wyrobiskach Trasy Turystycznej. W zakresie prac należy uwzględnić również wymianę istniejącego kabla zasilającego (jednofazowego na trójfazowy), służącego do zasilenia nowo zabudowanej rozdzielnicy z istniejącej rozdzielnicy RPS II. Aparaturę sterowniczą należy dobrać w taki sposób by można było odtwarzać animację światło-dźwięk z zachowaniem obecnej formy (Powitanie, bajka, wybór języków). Komorę należy wyposażyć w głośniki do odtwarzania dźwięku w takich gabarytach i zabudować w taki sposób by nie zwracały uwagi zwiedzających.
Komorę należy wyposażyć w oprawy LED RGBW współpracujące z odpowiednimi sterownikami. Oświetlenie należy zaprojektować tak, by nie zmieniać aranżacji komory i zachować jej obecny charakter. Dobór temperatury światła należy dopasować z materiałem oświetlanego obiektu (drewno – światło ciepłe, sól – światło zimne). Oprawy powinny być małogabarytowe w celu ich łatwego ukrycia. Przewiduje się wyposażyć komorę w ogólną liczbę punktów świetlnych nieprzekraczającą ilość 35 sztuk.
Należy zastosować sterowniczy panel dotykowy w miejscu obecnego wielofunkcyjnego przełącznika służącego do wyboru odpowiedniego języka i opowiadania. Ponadto należy uwzględnić możliwość załączenia oświetlenia (całości lub części komory) na stałe (bez uruchamiania animacji) z panelu lub (do wyboru) za pomocą czujnika ruchu.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do specyfikacji oraz w załączniku nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 51110000-6 - Usługi instalowania sprzętu elektrycznego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

31700000-3 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 88560,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 174660,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 88560,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Itel Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6783189719

7.3.3) Ulica: oś. na wzgórzach 42 lok. 51

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-727

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 88560 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące