Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Rozbudowa drogi gminnej Nr 107107L Kolonia Wilczopole – Majdan Mętowski wraz z budową oświetlenia drogowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GŁUSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019980

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Dominów

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-388

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 81-75-18-760

1.5.8.) Numer faksu: 81-75-18-650

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@glusk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: glusk.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-580fefc4-dde2-11ed-9355-06954b8c6cb9

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Rozbudowa drogi gminnej Nr 107107L Kolonia Wilczopole – Majdan Mętowski wraz z budową oświetlenia drogowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-580fefc4-dde2-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00257400

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041935/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa drogi gminnej nr 107107L Kolonia Wilczopole – Majdan Mętowski wraz z budową oświetlenia drogowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:

Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00181828

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.7.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa drogi gminnej Nr 107107L Kolonia Wilczopole – Majdan Mętowski wraz z budową oświetlenia drogowego.
Zakres robót w szczególności polega na wykonaniu następujących robót drogowych i elektrycznych:

Inwestycja zakłada rozbudowę istniejącej drogi na długości 1685,5 m do szerokości jezdni do 5,5 m z jednostronnym chodnikiem o szerokości 2 m zlokalizowanym na początku drogi po zachodniej stronie na długości 324 m z kostki betonowej. Zakres robót budowlanych obejmuje: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą, wykonanie koryta pod konstrukcję poszerzenia jezdni i zjazdów, ustawianie krawężników i obrzeży, wykonanie podbudowy poszerzenia jezdni i zjazdów, wykonanie koryta pod konstrukcję chodnika, wykonanie podbudowy chodnika, wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z poboczem z destruktu asfaltowego, nawierzchni chodnika z kostki betonowej (kolor szary, typu behaton), wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki betonowej, kolor czerwony) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi, roboty wykończeniowe. W ramach inwestycji przewiduje się wzdłuż rozbudowywanej drogi, budowę kablowej linii oświetlenia drogowego o długości trasowej 1 115 m ze słupami stalowymi ocynkowanymi o wysokości 9 mw ilości 30 szt., na których zostaną zamontowane oprawy oświetleniowe wyposażone w źródła światła typu LED o mocy 36-42 W (do uzgodnienia z Zamawiającym). Roboty elektryczne obejmują również przebudowę i zabezpieczenie sieci energetycznychnn 0,4kV opisane w odrębnych projektach technicznych (Tom 3/1 i 3/2). Uwaga! Projektowane oświetlenie zostanie włączone do istniejącego przy tej drodze oświetlenia drogowego wybudowanego w roku 2021, a nie tak jak przewiduje projekt techniczny z nowej szafy oświetleniowej.
Dodatkowe wymagania dotyczące budowy oświetlenia:

Oprawy LED mają spełniać następujące minimalne (nie gorsze) parametry techniczne .
˜ moc opraw 36W - 42W (przed zamontowaniem uzgodnić moce opraw z Zamawiającym)
˜ barwa światła neutralna w zakresie 3500 K – 4000 K,
˜ korpus oprawy o IP66 – klasa szczelności ;
˜ trwałość min. 100 000 godz. definiowana przy L90B10,
˜ początkowa skuteczność świetlna oprawy min.135 lm/W,
˜ współczynnik mocy biernej cos (fi) >=0,93,
- uchwyt montażowy musi umożliwiać zmianę kąta nachylenia oprawy w zakresie minimum ±15 st.
Dopuszcza się stosowania dodatkowych elementów montażowych, zawiasów, i przejściówek w
celu dopasowania kąta montażu oprawy.
˜ zasilacz programowalny z aktywną funkcją utrzymania stałego strumienia świetlnego, autonomiczną funkcją redukcji mocy i DALI ,
˜ oprawa powinna posiadać zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10 kV,
˜ szybkozłącza IP66 do łatwej instalacji bez otwierania oprawy,
˜ ma posiadać deklarację zgodności WE i certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności, np. ENEC,
- Oprawy oświetleniowe ponad to powinny być wyposażone w programowalny przekaźnik czasowy (zasilacz) z automatyczną funkcją redukcji mocy, w dwóch przedziałach czasowych, w których redukowane jest natężenie strumienia świetlnego na dwóch różnych poziomach. Przekaźnik (zasilacz) powinien umożliwiać zmianę nastaw zarówno w pojedynczej oprawie, jak również we wszystkich oprawach jednocześnie oraz być kompatybilny z zastosowanym sterownikiem i istniejącym na ternie gminy systemem sterowania oświetleniem.

- Przed zamontowaniem opraw wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego ustawienie zmniejszenia mocy oprawy w godzinach nocnych od producenta opraw. Ustawienia oprawy powinny redukować jej moc w godzinach 2300-500 do 50 % jej mocy maksymalnej.
Słupy oświetleniowe.
Słupy stalowe ocynkowane okrągłe z blachy o grubości ≥ 4 mm, o wysokości 9.0 m , malowane na kolor szary do wysokości wnęki bezpiecznikowej na ok. 0,5 m – 0,8 m np. wg palety RAL9006 lub podobny (do uzgodnienia z Zamawiającym) z wysięgnikiem półokrągłym .

Szafa oświetleniowa.
W związku z planowanym włączeniem nowego wybudowanego oświetlenia do istniejącego obwodu rezygnuje się z budowy zaprojektowanej SO. W wycenie robót nie uwzględniać budowy i zasilania zaprojektowanej szafy oświetleniowej.

UWAGA! zapisy SWZ odnośnie opisu opraw LED, słupów oświetleniowych i szafy oświetleniowej dotyczących wymagań są wiążące do sporządzenia oferty.
Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji będzie wykonywał obsługę (konserwację) wykonanego oświetlenia.
Zamawiający przekaże projekt czasowej organizacji ruchu Wykonawcy prac w dniu podpisania umowy.
2. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ tj.
- przedmiary robót budowlanych, projekty techniczne dla poszczególnych branż (drogoweji elektrycznej) , STWiORdla poszczególnych branż oraz projekt stałej organizacji ruchu.
Inwestycja dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2023 rok

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający poinformował, że na sfinansowanie ww. zamówienia publicznego zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości 4 140 000,00 zł.
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta Wykonawcy:
Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z .o.o. w Lublinie
Ul. Grygowej 23,
20-260 Lublin
Cena oferty: 4 610 000,92 zł
Wobec powyższego - oferta firmy Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. w Lublinie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.
Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
W związku z powyższym Zamawiający postanowił unieważnić niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia.
Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.