Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Nakładki asfaltowe w ramach remontów dróg w m. i gm. Śr. Śl.Rakoszyce ul. Szafranowa ETAP I, Jugowiec ETAP I, Ogrodnica ETAP I, Lipnica ETAP I, Rzeczyca, Śr. Śl. ul. Winogronowa, Śr. Śl. ul. Probusa"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Środa Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935069

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 5

1.5.2.) Miejscowość: Środa Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@srodaslaska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://srodaslaska.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://srodaslaska.logintrade.net/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Nakładki asfaltowe w ramach remontów dróg w m. i gm. Śr. Śl.Rakoszyce ul. Szafranowa ETAP I, Jugowiec ETAP I, Ogrodnica ETAP I, Lipnica ETAP I, Rzeczyca, Śr. Śl. ul. Winogronowa, Śr. Śl. ul. Probusa"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-681d9ee4-e596-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00261253

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00198359

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP 271.8-24/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
część 1
1) „Remont nawierzchni ul. Szafranowej w Rakoszycach Etap I”
Remont drogi polegał będzie dla części drogi na sfrezowaniu starej nawierzchni i skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową oraz na ułożeniu po istniejącym śladzie masy ścieralnej AC11W grubości 4 cm oraz masy bitumicznej AC11S grubości 4 cm o powierzchni 400,00 m2 . Natomiast dla dalszej części o nawierzchni gruntowej będzie polegał na wykonaniu nakładki asfaltowej na istniejącej drodze gruntowej (po śladzie), na podbudowie z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C1,5/2 < 4MPa oraz na podbudowie z warstwy zasadniczej mieszanki niezwiązanej wyrównawcza z kruszywem 0/31,5 - 20 cm. Natomiast górną warstwę nawierzchni wykonać poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej/ profilującej AC11W grubości 4 cm oraz masy bitumicznej AC11S grubości 4 cm, po skropieniu emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową o powierzchni 957,00 m2
Suma powierzchni 957,00 m2

- nawierzchni pokryta zniszczoną nawierzchnią bitumiczną szerokości 4,50 -4,80m o długości 89,0 mb oraz część nawierzchni gruntowej o powierzchni 557,00m2 o długości 124,00mb,
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem o grubości 4 cm – 400 m2
- poboczy gruntowych nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm 430 m 2 o szerokości 1,0 m,
- Wzmocnione podłoże z kruszywa stablizowanego cementem RM=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 22 cm o powierzchni 557,00 m2,
- podbudowa zasadnicz z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 frakcja 0,315 mm o powierzchni 557,00 m2,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem o powierzchni 957,00 m2,
- jezdnia warstwa wiążąca mineralno – asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 957,00 m2 o długości 213,00 mb
- jezdnia warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 957,00 m2 o długości 213,00 mb
- zjazdy nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 25 cm 42,50 m2 , warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 42,50m2

2)„Remont nawierzchni drogi gminnej w Jugowcu Etap I”
Remont drogi polegał będzie na sfrezowaniu starej nawierzchni i skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową oraz na ułożeniu po istniejącym śladzie masy ścieralnej AC 11S o grubości 4 cm oraz na ułożeniu masy warstwy wyrównawczej mieszanką mineralno – asfaltową z wbudowaniem mechanicznym o grubości 3 cm. o powierzchni 850,00 m2

- nawierzchni pokryta zniszczoną nawierzchnią bitumiczną szerokości 3,50 -4,00m o długości 187,0 mb o powierzchni 850,00m2
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem o grubości 4 cm – 850,00 m2
- poboczy gruntowych nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm 380 m 2 o szerokości 1,0 m,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem o powierzchni 850,00 m2,
- jezdnia wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3cm 850,00 m2 o długości 187,00 mb
- jezdnia warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 850,00 m2 o długości 187,00 mb
- zjazdy nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 25 cm 160,00 m2 , warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 160,00m2

3)„Remont nawierzchni drogi gminnej w Ogrodnicy Etap I ”
Remont drogi polegał będzie skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową oraz na ułożeniu po istniejącym śladzie masy ścieralnej AC 11S o grubości 4 cm oraz na ułożeniu masy warstwy wyrównawczej mieszanką mineralno – asfaltową z wbudowaniem mechanicznym o grubości 3 cm. o powierzchni 1058,00 m2
1) Droga gminna w m. Ogrodnica w Gminie Środa Ślaska (dz. nr 35 dr, AM-1, obręb Ogrodnica) składa się z: - jezdni o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej
- o długości 95 mb
- o szerokości 3,8 - 4,0 m,
- o powierzchni 384 m2
- jezdni o nawierzchni z kruszywa
- o długości 88 mb
- o szerokości 3,8 - 4,0 m,

- o powierzchni 354 m2
- dwustronnego pobocza szerokości 0,25 – 0,5 m
- zjazdów o nawierzchni z kruszywa o łącznej powierzchni ~100 m2
- łączna długość drogi – 183 mb
- łączna powierzchnia drogi – 738 m2
2) Droga gminna w m. Ogrodnica w Gminie Środa Ślaska (dz. nr 39 dr, AM-1, obręb Ogrodnica) składa się z:
- jezdni o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej
- o długości 106 mb
- o szerokości 3,0 - 3,2 m,
- o powierzchni 320 m2

- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem o grubości 5 cm – 50 m2
- poboczy gruntowych nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm 600 m 2 o szerokości 1,0 m,
- jezdnia warstwa wyrównawcza mineralno – asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 1058 m2 o długości 289 mb
- jezdnia warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1058 m2 o długości 289 mb
- zjazdy nawierzchnia warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 100 m2

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 517871,09 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1)„Remont nawierzchni drogi gminnej w Lipnicy Etap I”
Remont drogi polegał będzie skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową oraz na ułożeniu po istniejącym śladzie masy ścieralnej AC 11S o grubości 4 cm oraz na ułożeniu masy warstwy wyrównawczej mieszanką mineralno – asfaltową z wbudowaniem mechanicznym o grubości 3 cm. o powierzchni 1599,80 m2
- nawierzchni jezdni o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej o szerokości 3,20 -4,50m o długości 421,0 mb o powierzchni 1599,80m2
- poboczy gruntowych nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm 850 m 2 o szerokości 1,0 m,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem o powierzchni 1599,80 m2,
- jezdnia wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3cm 1599,80 m2 o długości 421,00 mb
- jezdnia warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1599,80 m2 o długości
421,00 mb
- zjazdy nawierzchnia warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 60 m2

2)„Remont nawierzchni drogi gminnej w Rzeczycy”
Remont drogi polegał będzie skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową oraz na ułożeniu po istniejącym śladzie masy ścieralnej AC 11S o grubości 4 cm oraz na ułożeniu masy warstwy wyrównawczej mieszanką mineralno – asfaltową z wbudowaniem mechanicznym o grubości 3 cm. o powierzchni 992,00 m2
- nawierzchni jezdni o nawierzchni powierzchniowo utrwalonej o szerokości 4,50m o długości 220,0 mb o powierzchni 992,00m2
- poboczy gruntowych nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 8 cm 500 m 2 o szerokości 1,0 m,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem o powierzchni 992,00m2,
- jezdnia wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3cm 992,00 m2 o długości 220,00 mb
- jezdnia warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 992,00 m2 o długości
220,00 mb

3)„Remont nawierzchni ul. Winogronowej w Środzie Śląskiej”
Remont drogi polegał będzie na sfrezowaniu starej nawierzchni asfaltowe 12 cm, wykonaniu podbudowy z kruszywa 10 cm i skropieniu nawierzchni emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową oraz na ułożeniu po istniejącym śladzie masy ścieralnej AC 11S o grubości 5 cm o powierzchni 352,60 m2 oraz na ułożeniu warstwy wiążącej mieszanką mineralno – asfaltową grubości 7 cm. o powierzchni 237,60 m2, rozebraniu krawężników na ławie betonowej i ponownym ułożeniu krawężników na ławie betonowej o długości 34 mb.
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem o grubości 12 cm – 352,6 m2
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 frakcja 0,315 mm o powierzchni 237,60 m2,
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem o powierzchni 352,60 m2,

- jezdnia warstwa wiążąca mineralno – asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 7 cm o powierzchni 237,60 m2
- jezdnia warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm o powierzchni 352,60 m2

4),,Poprawa standardu nawierzchni drogi wewnętrznej w podwórku gminnym ul. Probusa Środzie Śląskiej „
Remont polegał będzie na sfrezowaniu 3 cm istniejącej zdegradowanej nawierzchni bitumicznej, skropieniu emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową i wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanką mineralną – asfaltową o grubości 2 cm na oraz wykonaniu nowej nakładki asfaltowej o grubości 3,5 cm warstwy ścieralnej AC11S na całej szerokości ścieżki o powierzchni 485,00 m2. Na połączeniu z istniejącymi drogami bitumicznymi wykonane zostanie nacięcie jezdni oraz wysokościowe dopasowanie do ich niwelety.
- roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem o grubości 3 cm – 200 m2
- jezdnia warstwa wyrównawcza mineralno – asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 2 cm o powierzchni 485,00 m2
- jezdnia warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3,5 cm o powierzchni 485,00 m2 485,00 m2

4.5.3.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.5.5.) Wartość części: 508100,06 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 662005,07 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 662005,07 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 662005,07 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: A.R.-BIT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 022334729

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 662005,07 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 620671,04 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 620671,04 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 620671,04 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: A.R.-BIT Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 022334729

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 620671,04 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni