Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Dostosowanie obiektu do wymagań obowiązujących przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ciągów komunikacyjnych - I piętro budynku głównego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SANATORIUM UZDROWISKOWE MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI "AGAT" W JELENIEJ GÓRZE

1.3.) Oddział zamawiającego: SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA "AGAT" w Jeleniej Górze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230081055

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Cervi 14

1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-560

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: (075) 75 520 64 do 68

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@sanatorium-agat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sanatorium-agat.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7db795d2-ee49-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostosowanie obiektu do wymagań obowiązujących przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych ciągów komunikacyjnych - I piętro budynku głównego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7db795d2-ee49-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00269302

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00079692/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Dostosowanie obiektu do wymagań obowiązujących przepisów prawa z zakresu: bezpieczeństwa pożarowego dostosowania do osób niepełnosprawnych ciągów komunikacyjnych – I piętro budynku głównego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00207050

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SAN-2374/340/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 596880,53 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi
Szczegółowy zakres robót:
- W miarę postępu prac wykonanie w wyznaczonych miejscach tymczasowych zabudów oddzielających miejsce prowadzenia robót od czynnej części budynku.
- Zabezpieczenie istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów wyposażenia folią budowlaną osłonową.
- Demontaż, bezpieczne przechowanie elementów i ponowny montaż zabudowy szklanej punktu usługowego, zlokalizowanego na korytarzu skrzydła dwójek.
- Rozebranie i dostarczenie oraz wykonanie nowej zabudowy punktu informacyjnego, znajdującego się w korytarzu łącznika prowadzącego do stołówki. Forma realizacji zadania: „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”.
- Rozebranie boazerii, opasek wokół drzwi, zabudowy szachtów instalacyjnych.
- Zerwanie wykładziny dywanowej.
- Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów.
- Demontaż i ponowny montaż grzejników stojących na posadzce.
- Wymiana drzwi wejściowych z poszerzeniem otworów drzwiowych do pomieszczeń gospodarczych wraz z robotami towarzyszącymi w skrzydle dwójek w sąsiedztwie apartamentu.
- Podmurowanie otworów szachtów instalacyjnych ponad posadzkę.
- Zabezpieczenie instalacji p.poż. przed uszkodzeniem wraz z przełożeniem niezbędnych jej fragmentów i osprzętu zamontowanego na powierzchni istniejącej boazerii.
- Gruntowanie powierzchni sufitów i ścian przed montażem płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych oraz przed ułożeniem gładzi.
- Wykonanie okładziny z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych mocowanych na plackach z kleju gipsowego montażowego w miejscu rozebranej boazerii ściennej wraz z pracami przygotowawczymi.
- Wykonanie gładzi wapiennych na sufitach i ścianach wraz z montażem narożników ochronnych aluminiowych.
- Osadzenie nowych zabudów szachtów instalacyjnych metalowych otwieranych z zamknięciem (min. w dwóch punktach góra - dół), malowanych proszkowo – kolor do ustalenia z Inwestorem.
- Przygotowanie powierzchni do wykonania warstwy wyrównawczej pod posadzkę z płytek ceramicznych - czyszczenie, odkurzanie, gruntowanie, itd.
- Wykonanie dylatacji obwodowej przy ścianach z taśmy ze spienionego pcv szer. 100 mm.
- Wykonanie warstwy wyrównawczej cementowej.
- Ułożenie posadzek z płytek ceramicznych typu gres, rektyfikowanych w klasie antypoślizgowości min. R11.
- Wykonanie cokolika przypodłogowego z płytek ceramicznych typu gres o wysokości 12 cm.
- Wymiana i założenie nowych listew maskujących w progach drzwi oraz w miejscach połączenia posadzek z innych materiałów.
- Wypełnienie masą silikonową naroży wewnętrznych - płytka podłogowa/cokolik.

- Przygotowanie powierzchni tynków sufitów i ścian starych oraz nowych do malowania.
- Malowanie sufitów farbami emulsyjnymi.
- Malowanie ścian farbami emulsyjnymi o zwiększonej odporności na ścieranie oraz zabrudzenia.
- Malowanie grzejników, rur przyłączeniowych oraz pionów c.o. w strefie ciągów komunikacyjnych.
- Montaż elastycznych odbojnic płaskich klejonych lub samoprzylepnych – pas o szer. 500 mm na ustalonej wysokości od posadzki.
- Wymiana wskazanych tablic energetycznych rozdzielczych piętrowych.
- Wymiana istniejących opraw oświetleniowych sufitowych świetlówkowych na oprawy sufitowe energooszczędne typu LED.
- Usunięcie i wywiezienie gruzu i materiałów pochodzących z rozbiórki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 1 (przedmiar robót), 2 (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) i 3 (rysunki) do SWZ.

2. Wszystkie dokumenty określone w pkcie 1 są wiążące. Specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót i rysunki są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji technicznej i przedmiarze robót, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji technicznej i przedmiarze robót, winny być traktowane tak jakby były ujęte we wszystkich dokumentach.

3. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokumentów, o których mowa w pkcie 1, ustala się następującą kolejność pod względem ważności zapisów: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Dokumentacja projektowa (tj. Przedmiar robót i rysunki), Specyfikacja Warunków Zamówienia.

4. Informacje dodatkowe:

1) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi, w szczególności z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

2) Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do wyliczenia ceny ryczałtowej robót. Ewentualne błędy w w/w dokumencie nie będą stanowiły podstawy do roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego.

3) Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy (rejon prowadzenia prac) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca rozpocznie realizację prac w obiekcie po protokolarnym przekazaniu placu budowy.

4) Wykonawca odpowiada za teren budowy i bezpieczeństwo podczas realizacji zamówienia od dnia pisemnego przejęcia terenu prowadzenia prac do zakończenia i ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia.

5) Prace prowadzone będą na terenie budynku Sanatorium na czynnym obiekcie. Na czas prowadzenia prac odpowiednie fragmenty budynku będą wyłączone z działalności jaką na co dzień prowadzi Sanatorium. W trakcie wykonywania przedsięwzięcia budowlanego nie przewiduje się utrudnień, które mogłyby mieć wpływ na prowadzenie robót. Czas prowadzenia prac szczególnie uciążliwych (kucie, wiercenie itp.) należy każdorazowo ustalać z Zamawiającym (Inwestorem). Wykonawca zobowiązany jest wygrodzić teren robót i oznaczyć strefy niebezpieczne, a ponadto oddzielić odpowiednimi kurtynami antypyłowymi od pozostałej części obiektu.

6) Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi złożonego wyposażenia jednostek mieszkalnych, istniejących podłóg i posadzek na ciągach komunikacyjnych, z których Wykonawca będzie korzystał w czasie prowadzenia robót budowlanych.

7) Wykonawca na własny koszt zabezpiecza zaplecze budowy poprzez postawienie odpowiednich kontenerów socjalnych i magazynowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego - na terenie przyległym do budynku Sanatorium.

8) Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt wykonać i utrzymać ogrodzenie strefy prowadzenia robót, a także strzec mienia znajdującego się na terenie budowy - rejonie prowadzenia prac. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał zbędne materiały, odpady, śmieci do własnych kontenerów na gruz i niepotrzebne urządzenia.

9) Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu i przekazania go Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu ostatecznego odbioru robót.

10) Wykonawca po zakończeniu robót rozliczy się z Zamawiającym (Inwestorem)

za zużytą wodę i energię elektryczną na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego z 7-dniowym terminem płatności. Koszty z tego tytułu zostaną ustalone po zawarciu umowy z wybranym Wykonawcą - na zasadzie ryczałtu, uwzględniającego zgłoszone przez Wykonawcę: ilość pracowników skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, urządzenia stosowane przy realizacji przedmiotu umowy i ich moc, liczbę przewidywanych roboczogodzin, a także stawki opłat wynikające z umów zawartych przez Zamawiającego z dostawcami mediów.
11) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę:
a) gwarancji na wykonane roboty przez okres minimum 48 miesięcy od dnia ostatecznego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy;
b) rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przez okres minimum 48 miesięcy od dnia ostatecznego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy (tożsamy z okresem gwarancji, o którym mowa w lit. a).
12) Okres gwarancji, o której mowa w pkt 12 lit. a, stanowi jedno z punktowanych kryteriów oceny ofert, stąd Wykonawca może wydłużyć oferowany okres gwarancji - na zasadach określonych w Dziale XIV Specyfikacji Warunków Zamówienia. W takiej sytuacji okres rękojmi za wady wydłuży się automatycznie o przedłużony okres gwarancji.
13) Wybrany Wykonawca - w okresie realizacji przedmiotu umowy - zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 100 000 zł.
14) Wykonawca zobowiązany jest - najpóźniej w dniu zawarcia umowy - przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości określonej w pkt 14. W przypadku przedłożenia dokumentu, z którego wynikać będzie, że okres ważności ubezpieczenia OC wygaśnie przed upływem terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłużenia ważności tego ubezpieczenia lub zawarcia kolejnej umowy ubezpieczeniowej, i przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu, w którym upływa ważność pierwotnego ubezpieczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dokumentu potwierdzającego ciągłość ubezpieczenia OC - z zachowaniem opisanych powyżej wymagań Zamawiającego.
5. Informacja dotycząca wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczących zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, została ujęta w Załączniku nr 7 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
8. Zasady realizacji i rozliczania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik Nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 559999,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 559999,14 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 559999,14 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: "MODERN" T.WACHOWICZ & S.PIEKARZ S.C.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 382127865

7.3.3) Ulica: ul. Ceglana 3 A lokal 12

7.3.4) Miejscowość: Jelenia Góra

7.3.5) Kod pocztowy: 58-560

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 559999,14 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 172 dni