Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witoldowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Gostyń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050646

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 2

1.5.2.) Miejscowość: Gostyń

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-800

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@gostyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biuletyn.gostyn.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/754531

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witoldowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7338fa06-dea4-11ed-9355-06954b8c6cb9

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00272977

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030388/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Witoldowo

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00183726

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: I.271.6.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Witoldowo.
Dane charakterystyczne dla budowy sieci wodociągowej. Projektuje się wykonanie sieci z rur PEHD średnicy 110 mm, zgrzewanych doczołowo. Projekt przewiduje wykonanie nowej sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących sieci i przyłączy wodociągowych do nowych rurociągów.
Zakres rzeczowy sieci wodociągowej:
• sieć wodociągowa wykonana wykopem otwartym
• z rur PEHD średnicy 110 mm na długości - 1353,5 mb
• z rur PEHD średnicy 90 mm na długości - 3,5 mb
• hydranty nadziemne średnicy 80 mm - 4 szt.
• zasuwy z obudową i skrzynką uliczną - 3 szt.
• przełączenie przyłączy PE 40 mm - 15,0 mb (10 szt.)
• rury osłonowe PEHD 200 mm - 14,0 mb (2 szt.)
Opis budowy sieci wodociągowej
Trasa projektowanych sieci i rurociągów przebiega w pasach dróg powiatowych i gminnych oraz na gruntach ornych. Budowa prowadzona będzie technologią wykopów otwartych, umocnionych typowymi stalowymi szalunkami . Rurociągi wykonane z rur PEHD średnicy 110 mm, układane na podsypce z pospółki grubości 10,0 cm. W miejscach gdzie roboty wykonywane będą w pasach drogowych przewiduje się całkowitą wymianę gruntu podczas zasypywania wykopów. Lokalizacja uzbrojenia podziemnego nie powoduje wydzielenia terenu dla potrzeb eksploatacyjnych. Po zrealizowaniu inwestycji teren prowadzenia robót zostanie przywrócony do stanu pierwotnego tj. odtworzone zostaną nawierzchnie drogowe oraz naturalne ukształtowania terenów zielonych i gruntów ornych. Wykonana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko, w znaczący sposób poprawi warunki dostawy wody do posesji.
Dane charakterystyczne dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej Projekt przewiduje wykonanie sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych, rurociągu tłocznego z rur PEHD Czajkowo – Witoldowo oraz przepompowni ścieków. Ze względu na ukształtowanie terenu, ścieki z miejscowości Witoldowo poprzez przepompownię ścieków, odprowadzane będą rurociągiem tłocznym do istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czajkowo, a dalej do oczyszczalni ścieków w Gostyniu.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę:
• sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych z rur PVC o średnicy DN 200 mm - 304,0 m,
• betonowych studni rewizyjnych o średnicy 1000 mm - 12 szt.
• rurociągów tłocznych z rur PEHD o średnicy DN 90 mm - 1155,0 m
• przykanaliki sanitarne podłączenie posesji PCV 160 mm - 20 szt. - 174,0 m w tym wykopy otwarte 145,0 mb, przewiert sterowany – 1010 mm
• przepompownia ścieków z elementów prefabrykowanych, automatycznym sterowaniem monitoringiem GPRS,
Opis sieci kanalizacji sanitarnej
Trasa projektowanych sieci i rurociągów przebiega w pasach dróg powiatowych i gminnych. Budowa prowadzona będzie technologią wykopów otwartych, umocnionych typowymi stalowymi szalunkami oraz odwodnieniem za pomocą igłofiltrów. Rurociągi tłoczne w części wykonane będą metodą przewiertów sterowanych. W miejscach gdzie roboty wykonywane będą w pasach drogowych przewiduje się wymianę gruntu podczas zasypywania wykopów. Lokalizacja uzbrojenia podziemnego nie powoduje wydzielenia terenu dla potrzeb eksploatacyjnych, przepompownia ścieków przejazdowa. Po zrealizowaniu inwestycji teren prowadzenia robót zostanie przywrócony do stanu pierwotnego tj. odtworzone zostaną nawierzchnie drogowe oraz naturalne ukształtowania terenów. Przyjęte rozwiązania technologiczne, gwarantujące szczelność systemów kanalizacyjnych, pozwalają na skuteczną ochronę powierzchni ziemi oraz wód podziemnych. Wykonana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko, w znaczący sposób poprawi warunki sanitarne mieszkańców, poprzez umożliwienie im podłączenia nieruchomości do wybudowanych urządzeń kanalizacyjnych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45000000-7 - Roboty budowlane

44162500-8 - Rurociągi wody pitnej

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 5

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 5

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 898814,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 2230078,63 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 898814,12 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U.”Chod-Dróg” Andrzejewski Przemysław

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 696-161-21-44

7.3.4) Miejscowość: Krobia

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 898814,12 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 160 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy